



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/17

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Пуговишников пер. д.2, д.4 на сумму 9 365 261,8** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К.Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

_____ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ГБУ "Жилищно-коммунального хозяйства района Каховский"
 Ю.М. Чевыкин
 КАХОВСКИЙ РАЙОН 2018 г.

Форма № 1а (табл. 1-5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный раздел)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Пуговишников пер. 2, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 9 365,26 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 1 040,77 тыс.руб.

Составлена(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочный коэфф.	Коэфф. заминок удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -1818,0 м2										
1	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 2,12706=1818*0,13*0,9100	100 м3	2,12706						
		ЗП			531,69		1	1	1 130,94	
		ЭМ			6 776,47		1	1	14 413,96	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	70 004,61	
		НР от ЗП	%	70					791,68	
		СП от ЗП	%	10					113,09	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					10 804,98	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		7,21
									27 254,63	12 813,29
2	5.4-3203-2- 1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы	м3	23,634						
		Объем: 23,634=1818*0,13*0,1								
		ЗП			448,85		1	1	10 560,85	
		НР от ЗП	%	70					7 392,60	
		СП от ЗП	%	10					1 058,09	
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		62,87
									19 009,54	804,33
3	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %))	100 м3	0,212706						
		Объем: 0,212706=23,634*100*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	113,09	
		ЭМ			6 776,47		1	1	1 441,40	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 000,46	
		НР от ЗП	%	70					79,16	
		СП от ЗП	%	10					11,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 080,50	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,72
									2 725,46	12 813,27
4	1.1-3101-5- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,023634						
		Объем: 0,023634=23,634*100*0,1								
		ЗП			9 739,22		1	1	230,18	
		НР от ЗП	%	70					161,13	
		СП от ЗП	%	10					23,02	
		ЗТР	чел-ч	83				1		1,96
									414,33	17 531,10
5	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	236,34						
		Объем: 236,34=1818*0,13								
		ЭМ			59,29		1	1	14 012,60	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	10 578,68	
									14 012,60	59,29
6	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к пов. 49-3401-1-1) K=31	м3	236,34						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	140 156,71	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	105 795,24	
									140 156,71	593,03
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки: грунты незамусоранные эологически чистые	м	425,412	96,08		1	1	40 873,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 425,412*235,34*1,8									40 873,58	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 13,635=1818*0,75/100	100 м2	13,635						
		ЗП			4 945,25		1	1	67 428,48	
		ЗМ			44,04		1	1	600,49	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	277,74	
		МР			10 550,40		1	1	143 854,70	
		НР от ЗП	%	70					47 199,94	
		СП от ЗП	%	10					5 742,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					299,96	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			419,86
									266 126,42	19 617,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 4,545=1818*0,25/100	100 м2	4,545						
		ЗП			7 385,78		1	1	33 568,28	
		МР			10 550,40		1	1	47 951,57	
		НР от ЗП	%	70					23 497,80	
		СП от ЗП	%	10					3 356,83	
		ЗТР	чел-ч	46			1			209,07
									168 374,48	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -18,18=-1818/100	100 м2	-18,18						
		ЗП			1 009,92		1	1	-18 360,35	
		МР			3 516,80		1	1	-63 935,42	
		НР от ЗП	%	70					-12 852,25	
		СП от ЗП	%	10					-1 936,04	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			-114,35
									-98 984,06	5 334,66
11	5.4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном не круче 1:2 Объем: 18,18=1818/100	100 м2	18,18						
		ЗП			2 247,38		1	1	40 867,37	
		МР			13 021,88		1	1	236 737,78	
		НР от ЗП	%	70					28 600,16	
		СП от ЗП	%	10					4 085,74	
		ЗТР	чел-ч	13,42			1			243,98
									310 281,05	17 067,16
Итого по разделу: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -1818,0 м2									832 244,74	
Итого по РАЗДЕЛУ									832 244,74	
Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -1074,0 м2										
12	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,9866=1074*0,1*0,9/100	100 м3	0,9866						
		ЗП			531,99		1	1	513,93	
		ЗМ			6 776,47		1	1	6 550,14	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	4 546,39	
		НР от ЗП	%	70					359,75	
		СП от ЗП	%	10					51,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 910,10	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			3,28
									12 385,31	12 813,27
13	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 10,74=1074*0,1*0,1	м3	10,74						
		ЗП			446,85		1	1	4 799,17	
		НР от ЗП	%	70					3 359,42	
		СП от ЗП	%	10					479,92	
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			28,57
									8 638,51	804,33
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,9866=10,74/100*0,9	100 м3	0,9866						
		ЗП			531,99		1	1	513,93	
		ЗМ			6 776,47		1	1	6 550,14	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	4 546,64	
		НР от ЗП	%	70					35,97	
		СП от ЗП	%	10					5,14	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					491,01	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,33
									1 238,52	12 813,16
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,01074=10,74/100*0,1	100 м3	0,01074						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗП			9 739,22			1	1	104,80	
		НР от ЗП	%	70						73,22	
		СП от ЗП	%	10						10,40	
		ЗТР	чел-ч	83				1			0,89
									188,28	17 530,73	
16	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем 107,4=1074*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	107,4							
		ЭМ			59,29			1	1	6 367,75	
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	4 897,22	
									6 367,75	59,29	
17	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (г. пог. 49-3401-1-1) К=31	м3	107,4							
		ЭМ			19,13			31	1	63 691,42	
		в т.ч. ЗПМ			14,44			31	1	48 076,54	
									63 691,42	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки грунты незамусоренные экологически чистые Объем 193,32=107,4*1,8	м	193,32	96,08				1	1	18 574,19
										18 574,19	96,08
19	5.4-3203-3 3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем 8,055=1074*0,75/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	8,055							
		ЗП			4 945,25				1	1	38 833,99
		ЭМ			44,04				1	1	354,74
		в т.ч. ЗПМ			20,37				1	1	164,08
		МР			10 550,40				1	1	84 983,47
		НР от ЗП	%	70						27 883,79	
		СП от ЗП	%	10						3 883,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						177,21	
		ЗТР	чел-ч	30,8					1		248,09
										157 216,60	19 517,89
20	5.4-3203-3 4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем 2,685=1074*0,25/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	2,685							
		ЗП			7 385,76				1	1	19 830,77
		МР			10 550,40				1	1	28 327,82
		НР от ЗП	%	70						13 881,54	
		СП от ЗП	%	10						1 983,08	
		ЗТР	чел-ч	46					1		123,51
										64 023,21	23 844,77
21	5.4-3203-3 5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем -10,74=1074/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	-10,74							
		ЗП			1 009,92				1	1	-10 946,54
		МР			3 516,80				1	1	-37 770,43
		НР от ЗП	%	70						-7 592,58	
		СП от ЗП	%	10						-1 084,65	
		ЗТР	чел-ч	6,29					1		-67,55
										-67 294,20	5 334,86
22	5.4-3203-3 6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем 10,74=1074/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	10,74							
		ЗП			1 059,60				1	1	11 380,10
		МР			1 127,04				1	1	12 104,41
		НР от ЗП	%	70						7 966,07	
		СП от ЗП	%	10						1 138,01	
		ЗТР	чел-ч	6,04					1		64,87
										32 688,69	3 034,32
Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -1074,0 м2										307 616,18	
Итого по РАЗДЕЛУ										307 616,18	
Раздел: п 21.2 Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь - 588 м.п.											
23	5.4-3103-16 5/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем 23,52=588*0,4/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	23,52							
		ЗП			833,20				1	1	21 948,86
		ЭМ			67,19				1	1	1 580,31
		в т.ч. ЗПМ			42,67				1	1	1 003,60
		МР			1 758,40				1	1	41 357,57
		НР от ЗП	%	70						15 364,20	
		СП от ЗП	%	10						2 194,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1 083,89	
		ЗТР	чел-ч	5,86					1		138,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									83 629,72	3 661,43
24	5.4-3103-16 13/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 35,28=588*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	35,28	1 963,64 1 758,40		1 1	1 1	69 277,22 62 036,35 48 494,05 6 927,72	441,71
									186 736,34	6 292,96
25	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 1-3 Объем: 1,323=588*(0,5*0,5)*0,9*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,323	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	703,43 8 965,27 6 222,72 482,40 70,34 6 720,54	4,48
									16 961,98	12 813,29
26	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,147=588*(0,5*0,5)*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,147	9 738,22		1 1 1	1 1 1	1 431,67 1 002,17 143,17	12,20
									2 677,01	17 630,68
27	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 147=588*(0,5*0,5) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	147	59,29 44,76		1 1	1 1	8 715,63 6 579,72	59,29
									8 715,63	59,29
28	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	147	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	67 175,41 65 803,08	593,03
									67 175,41	593,03
29	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки; грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 264,6=147*1,8	т	264,6	96,08		1	1	25 422,77	
									25 422,77	96,08
30	5.4-3103-16 1/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и выкопка растений Объем: 58,8=588*0,1 ЗП МР	10 м	58,8	869,18 18,89		1 1	1 1	51 107,78 1 110,73	
30,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с ополенной корневой системой: ольшаник - 1058шт., дуб белый 708шт., высота - 1,3 м НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	1764	224,43		1 1 1	1 1 1	395 894,52 35 775,45 5 110,78	273,42
									488 999,26	8 316,31
Итого по разделу: п 21.2 Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь - 588 м.п.									900 107,12	
Итого по РАЗДЕЛУ									900 107,12	
Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -3 шт										
31	5.4-3103-1- 20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с хруплым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,12=3*0,4*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 ям	0,12	5 401,57 443,35 231,05 6 387,41		1 1 1 1	1 1 1 1	648,19 53,20 27,73 767,69 453,73 64,82 29,95	4,13
									2 017,68	16 813,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	5.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,18=3*0,6*10	10 кв	0,18						
		ЗП			9 214,35		1	1	1 658,58	
		МР			6 397,41		1	1	1 151,53	
		НР от ЗП	%	70					1 161,01	
		СП от ЗП	%	10					165,86	
		ЗТР	чел-ч	58,75			1			10,58
									4 136,98	22 983,22
33	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)) Объем: 0,03051=3*1,13*0,9/100	100 м3	0,03051						
		ЗП			531,89		1	1	16,22	
		ЗМ			8 776,47		1	1	206,75	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	143,50	
		НР от ЗП	%	70					11,35	
		СП от ЗП	%	10					1,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					154,98	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,10
									390,92	12 612,95
34	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00339=3*1,13*0,1/100	100 м3	0,00339						
		ЗП			9 739,22		1	1	33,02	
		НР от ЗП	%	70					23,11	
		СП от ЗП	%	10					3,50	
		ЗТР	чел-ч	63			1			0,28
									59,45	17 630,97
35	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,39=3*1,13)	м3	3,39						
		ЗМ			59,29		1	1	200,99	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	151,74	
									200,99	59,29
36	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	3,39						
		ЗМ			19,13	*31	1	1	2 010,37	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	1 517,50	
									2 010,37	593,03
37	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки: грунты незамусоренные эолологически чистые Объем: 6,102=3,39*1,8	т	6,102	96,08		1	1	586,28	
									586,28	96,08
38	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м Объем: 0,3=3*10	10 шт	0,3						
		ЗП			17 620,81		1	1	5 346,24	
		МР			3 888,51		1	1	1 166,65	
		НР от ЗП	%	70					3 742,37	
		СП от ЗП	%	10					534,62	
		ЗТР	чел-ч	83,38			1			25,01
									10 789,78	35 955,93
39	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников)Высота 3м. Объем: 0,3=3*0	10 шт	0,3						
		ЗП			4 267,71		1	1	1 280,31	
		ЗМ			1 243,00		1	1	372,90	
		в т.ч. ЗПМ			284,04		1	1	79,21	
		МР			573,07		1	1	171,92	
39.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: Бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,6 м Высота 3м.	шт	3	4 538,45		1	1	13 615,35	
		НР от ЗП	%	70					896,22	
		СП от ЗП	%	10					128,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					85,55	
		ЗТР	чел-ч	20,71			1			6,21
									16 550,28	55 167,60
Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -3 шт									36 742,61	
Итого по РАЗДЕЛУ									36 742,61	
Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-24,0 м2										
40	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0864=24*0,4/100*0,9	100 м3	0,0864						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			531,69		1	1	45,94	
		ЭМ			6 776,47		1	1	585,49	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	406,38	
		НР от ЗП	%	70					32,16	
		СП от ЗП	%	10					4,59	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					438,89	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,28
									1 107,07	12 813,31
41	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой для в группах 1 и 2 группы	м3	0,96						
		Объем: 0,96=24*0,4*0,1								
		ЗП			446,85		1	1	428,98	
		НР от ЗП	%	70					300,29	
		СП от ЗП	%	10					42,80	
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			2,55
									772,17	804,34
42	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)	100 м3	0,00864						
		Объем: 0,00864=(0,96/100)*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	4,59	
		ЭМ			6 776,47		1	1	58,55	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	40,64	
		НР от ЗП	%	70					3,21	
		СП от ЗП	%	10					0,46	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					43,89	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,03
									110,70	12 812,50
43	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,00096						
		Объем: 0,00096=(0,96/100)*0,1								
		ЗП			9 739,22		1	1	9,35	
		НР от ЗП	%	70					6,55	
		СП от ЗП	%	10					0,94	
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,08
									16,84	17 541,67
44	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	9,6						
		Объем: 9,6=24*0,4								
		ЭМ			59,29		1	1	569,18	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	429,70	
									569,18	59,29
45	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	9,6						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	5 693,09	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	4 297,34	
									5 693,09	593,03
46	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые	м	17,28	96,08		1	1	1 660,26	
		Объем: 17,28=9,6*1,8								
									1 660,26	96,08
47	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники голшной слой насылки 20 см	100 м2	0,24						
		Объем: 0,24=24/100								
		ЗП			6 622,07		1	1	2 069,30	
		МР			14 067,20		1	1	3 376,13	
		НР от ЗП	%	70					1 448,51	
		СП от ЗП	%	10					206,93	
		ЗТР	чел-ч	53,7			1			12,89
									7 100,87	29 586,96
48	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1/1 к=4 / 20 см	100 м2	0,24						
		Объем: 0,24=24/100								
		ЗП			1 000,29	*4	1	1	960,28	
		МР			3 516,80	*4	1	1	3 376,13	
		НР от ЗП	%	70					672,20	
		СП от ЗП	%	10					96,03	
		ЗТР	чел-ч	6,23			*4	1		5,98
									5 104,64	21 260,33
49	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс шт. цветов	100 м2	0,24						
		Объем: 0,24=24/100								
		ЗП			26 659,70		1	1	6 398,33	
		МР			3 334,08		1	1	800,18	
49.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт	403,2	79,43		1	1	32 026,18	
		НР от ЗП	%	70					4 478,83	
		СП от ЗП	%	10					639,83	
		ЗТР	чел-ч	155,26			1			37,26
									44 343,35	184 763,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1 Объем 0,24=24/100 ЗП МР	100 м2	0,24	1 006,23 117,22	10,9 10,9	1 1	1 1	217,35 25,32	
50.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	226,8 70 10 7,91	79,43	10,9	1	1	16 213,93 152,15 21,74	1,71
									16 630,49	69 293,71
Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-24,0 м2									83 108,86	
Итого по РАЗДЕЛУ									83 108,86	
Раздел: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)- 418 м2										
51	5.3-3103-11/1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 4,18=418/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	4,18	3 537,56 2 054,11 1 563,32 69 370,37		1 1 1 1	1 1 1 1	14 787,00 8 586,18 6 534,68 289 968,15	
51.1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т % % % чел-ч	-0,21945 70 10 108 18,44	337 956,19		1	1	-74 164,49 10 350,90 1 478,70 7 057,45	77,06
									258 083,89	61 737,77
52	5.3-3103-11/1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 4,18=418/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	4,18	3 537,56 2 054,11 1 563,32 69 370,37		1 1 1 1	1 1 1 1	14 787,00 8 586,18 6 534,68 289 968,15	
52.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12-0,15 мм	м2	-23,408	14,24		1	1	-333,53	
52.2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-3072,3	16,97		1	1	-52 136,93	
52.3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг % % % чел-ч	3072,3 70 10 108 18,44	83,15		1	1	255 461,75 10 350,90 1 478,70 7 057,45	77,06
									535 219,87	128 043,03
Итого по разделу: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)- 418 м2									793 283,76	
Итого по РАЗДЕЛУ									793 283,76	
Раздел: 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -225,0 м2										
53	2.49-3101-4/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,87075=225*0,43/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,87075	531,69 5 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	462,97 5 900,61 4 095,56	
									324,08 46,30 4 423,20	2,95
									11 167,16	12 813,28
54	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 Объем: 0,09675=225*0,43%*1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,09675	35 404,45		1	1	3 522,13 2 485,49 352,21	21,44
									6 339,83	65 527,96
55	2.49-3101-4/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,087075=(0,09675)*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП	100 м3	0,087075	531,69 5 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	46,30 590,08 409,56	
									32,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП от ЗП	%	10					4,83		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					442,32		
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,30	
									1 115,72	12 813,32	
56	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,009675*(0,09675)*0,1	100 м3	0,009675			9 738,22		1	1	94,23
		ЗП									65,96
		НР от ЗП	%	70							9,42
		СП от ЗП	%	10							
		ЗТР	чел-ч	83					1		0,80
									169,61	17 630,75	
57	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 96,75=225*0,43	м3	96,75			59,29		1	1	5 736,31
		ЗМ					44,78		1	1	4 330,53
		в т.ч. ЗПМ									
									6 736,31	59,29	
58	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к лн. 49-3401-1-1) K=31	м3	96,75			19,13	*31	1	1	57 375,65
		ЗМ					14,44	*31	1	1	42 309,17
		в т.ч. ЗПМ									
									57 375,65	593,03	
59	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незаэмульсированные экологически чистые Объем: 174,15=96,75*1,8	м	174,15		96,08			1	1	16 732,33
									16 732,33	96,08	
60	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,45=225*0,2/100	100 м3	0,45			2 688,68		1	1	1 210,38
		ЗП					7 455,33		1	1	3 354,90
		ЗМ					2 769,58		1	1	1 246,31
		в т.ч. ЗПМ					62 907,10		1	1	28 308,20
		МР									847,25
		НР от ЗП	%	70							121,04
		СП от ЗП	%	10							1 348,01
		НР и СП от ЗПМ	%	108							
		ЗТР	чел-ч	16,56					1		7,45
									35 187,76	78 195,02	
61	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,27=225*0,12/100	100 м3	0,27			4 034,51		1	1	1 089,32
		ЗП					44 849,38		1	1	12 109,33
		ЗМ					16 489,41		1	1	4 452,14
		в т.ч. ЗПМ					232 780,66		1	1	62 850,78
		МР									762,52
		НР от ЗП	%	70							108,93
		СП от ЗП	%	10							4 808,31
		НР и СП от ЗПМ	%	108							
		ЗТР	чел-ч	24,84					1		6,71
									81 729,19	302 700,70	
62	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением Объем: 2,25=225/100	100 м2	2,25			23 580,03		1	1	53 065,07
		ЗП					342,29		1	1	770,15
		ЗМ					15,39		1	1	34,63
		в т.ч. ЗПМ					31 755,34		1	1	71 449,52
		МР									
62.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ГБ 20-10,7, цвет светло-серый	м2	225		722,34			1	1	162 526,50
		НР от ЗП	%	70							37 138,55
		СП от ЗП	%	10							5 305,51
		НР и СП от ЗПМ	%	108							37,40
		ЗТР	чел-ч	134,08					1		301,88
									330 282,70	146 792,31	
Итого по разделу: 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -225,0 м2									545 826,26		
Итого по РАЗДЕЛУ									545 826,26		
Раздел: п.28 Замена/устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -125,0 м.л.											
63	2.1-3204-5-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 1,25=125/100	100 м	1,25			13 455,48		1	1	16 819,35
		ЗП									11 773,55
		НР от ЗП	%	70							1 681,94
		СП от ЗП	%	10							
		ЗТР	чел-ч	78,7					1		95,88
									30 274,84	24 219,87	
64	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 1,92=125*(0,016+0,048)*2,4*0,1	м	1,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			109,61		1	1	210,45	
		НР от ЗП	%	70					147,32	
		СП от ЗП	%	10					21,05	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1			1,96
									378,82	197,30
65	1.49-9101-7	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 17,28=(125*(0,016+0,048))*2,4*0,9	м	17,28						
	1/1	ЗМ			71,82		1	1	1.241,05	
		в т.ч. ЗПМ			29,04		1	1	501,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					541,95	
									1.783,00	103,18
66	1.49-9201-1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 1,92=(125*(0,016+0,048))*2,4*0,1	м	1,92						
	1/1	ЗМ			193,00		1	1	370,56	
		в т.ч. ЗПМ			146,98		1	1	282,20	
									370,56	193,00
67	1.49-9201-1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 17,28=(125*(0,016+0,048))*2,4*0,9	м	17,28						
	2/1	ЗМ			66,95		1	1	1.156,90	
		в т.ч. ЗПМ			51,02		1	1	881,63	
									1.156,90	66,95
68	1.49-9201-1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 19,2=(125*(0,016+0,048))*2,4	м	19,2						
	3/1	ЗМ			31,56	*22	1	1	13.330,94	
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*22	1	1	10.162,94	
									13.330,94	694,32
69	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (Бок кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	19,2	186,23		1	1	3.575,62	
									3.575,62	186,23
70	2.1-3303-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,025=(125*(0,02)/100)	100 м3	0,025						
	1/1	ЗП			2.689,58		1	1	67,24	
		ЗМ			7.455,33		1	1	186,38	
		в т.ч. ЗПМ			2.789,58		1	1	69,24	
		МР			62.907,10		1	1	1.572,68	
		НР от ЗП	%	70					47,07	
		СП от ЗП	%	10					6,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					74,78	
		ЗТР	чел-ч	16,56			1			0,41
									1.954,87	78.194,80
71	2.1-3203-1	Установка бортовых камней бетонных газонов и садовых марки БР60 20.8, при других видах покрытий Объем: 1,25=125/100	100 м	1,25						
	6/2	ЗП			12.829,61		1	1	16.037,01	
		ЗМ			156,60		1	1	198,25	
		в т.ч. ЗПМ			78,76		1	1	98,45	
		МР			32.092,73		1	1	40.115,91	
		НР от ЗП	%	70					11.225,91	
		СП от ЗП	%	10					1.603,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					106,33	
		ЗТР	чел-ч	72,96			1			91,20
									69.287,11	55.429,69
Итого по разделу: п.28 Замена/устройство бортового камня садового(для для дорожно-троллейной сети) -125,0 м.л.									122.112,66	
Итого по РАЗДЕЛУ									122.112,66	
Раздел: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) - 307 м. п.										
72	5.3-3203-4	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 15,4=(154/10)	10 шт.	15,4						
	1/1	ЗП			574,34		1	1	8.944,84	
		ЗМ			130,74		1	1	2.013,40	
		в т.ч. ЗПМ			2,55		1	1	39,27	
		МР			1.851,58		1	1	28.514,33	
72,1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-107,8	264,45		1	1	-28.507,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	1,67398	35 414,18		1	1	59 282,63	
		НР от ЗП		%	70					8 191,39	
		СП от ЗП		%	10					684,48	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					42,41	
		ЗТР		чел-ч	2,66			1			40,96
										77 266,77	8 017,28
73	5.3-3203-4- 2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 15,4*154*10		шт	15,4						
		ЗП				1 017,75		1	1	15 673,35	
		МР				2 270,68		1	1	34 968,47	
		НР от ЗП		%	70					10 971,35	
		СП от ЗП		%	10					1 567,34	
		ЗТР		чел-ч	6,22			1			95,79
										63 180,51	4 102,63
74	5.3-3203-5- 1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг		м2	369,6						
		Объем: 369,6*154*12*1,2)									
		ЗП				336,75		1	1	124 462,80	
		ЭМ				49,34		1	1	18 236,06	
		в т.ч. ЗПМ				30,26		1	1	11 184,10	
		МР				336,57		1	1	124 396,27	
74.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм		м	-3,03072	37 145,32		1	1	-112 577,06	
74.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм		м	1,5708	36 775,47		1	1	57 766,91	
74.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм		м	2,00505	94 611,42		1	1	69 799,68	
		НР от ЗП		%	70					87 123,96	
		СП от ЗП		%	10					12 446,28	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					12 078,83	
		ЗТР		чел-ч	1,83			1			676,37
										393 733,73	1 065,30
75	5.3-3203-5- 2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)		м2	369,6						
		Объем: 369,6*154*12*1,2)									
		ЗП				24,34		1	1	8 996,05	
		ЭМ				5,84		1	1	2 158,46	
		в т.ч. ЗПМ				0,11		1	1	40,66	
		МР				3,52		1	1	1 300,89	
		НР от ЗП		%	70					6 297,24	
		СП от ЗП		%	10					899,61	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					43,91	
		ЗТР		чел-ч	0,12			1			44,35
										19 696,27	53,29
76	1.13-3205-2 2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 т)		100 м2	3,4229118						
		Объем: 3,4229118*154*2,22267/100									
		ЗП				1 442,33	*2	1	1	9 873,94	
		ЭМ				129,49	*2	1	1	886,47	
		в т.ч. ЗПМ				37,99	*2	1	1	260,07	
		МР				773,53	*2	1	1	5 295,45	
		НР от ЗП		%	70					6 911,76	
		СП от ЗП		%	10					987,39	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					280,88	
		ЗТР		чел-ч	6,11			*2	1		41,83
										24 236,89	7 080,49
77	1.13-3205-4 5/1	Антикоррозионная окраска грунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ- 115/за 2 раза		100 м2	3,4229118						
		Объем: 3,4229118*154*2,22267/100									
		ЗП				476,72	*2	1	1	3 263,54	
		ЭМ				5,66	*2	1	1	38,75	
		в т.ч. ЗПМ				2,81	*2	1	1	19,24	
		МР				888,45	*2	1	1	6 082,17	
		НР от ЗП		%	70					2 284,48	
		СП от ЗП		%	10					326,35	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					20,78	
		ЗТР		чел-ч	2,45			*2	1		16,77
										12 016,07	3 510,48
Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) - 307 м. п.										590 128,24	
Итого по РАЗДЕЛУ										590 128,24	
Раздел: п.41 Установка информационных знаков -1 шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических стойках (без стоимости щита - знака) Объем: 0,01=1/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 шт	0,01	80 091,79 14 286,11 0 637,68 164 109,70		1 1 1 1	1 1 1 1	600,92 142,86 88,38 1 641,10		
78.1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 78 мм	шт	1	128,13		1	1	128,13		
78.2	цена поставщик а	Знак Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт % % % чел-ч	1 70 10 108 342,84	762,71		1 1 1 1	1 1 1 1	762,71 420,64 60,09 71,69 3,43	3 828,14 382 614,00	
79	2.1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита - знака) Объем: 0,01=1/100 ЗП МР	100 шт	0,01	16 047,74 12 813,00		1 1	1 1	160,48 128,13		
79.1	цена поставщик а	Знак Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт % % чел-ч	1 70 10 79,35	762,71		1 1 1 1	1 1 1 1	762,71 112,34 16,05 0,79	1 179,71 117 971,00	
Итого по разделу: п.41 Установка информационных знаков -1 шт									5 007,85		
Итого по РАЗДЕЛУ									5 007,85		
Раздел: Устройство АБП покрытия											
80	приложение к локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (асфальтовый) -681 м2 МР	шт	1	520 145,50		1	1	520 145,50	520 145,50	
81	приложение к локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-176 м2 МР	шт	1	165 950,10		1	1	165 950,10	165 950,10	
82	приложение к локальным сметам	Замена (устройство бортового камня дорожного -795 м.п. МР	шт	1	996 418,00		1	1	996 418,00	996 418,00	
83	приложение к локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (детских спортивных вокауг) -418м.2. МР	шт	1	333 921,80		1	1	333 921,80	333 921,80	
84	приложение к локальным сметам	Замена (устройство бортового камня садового -114 м.п. МР	шт	1	111 099,80		1	1	111 099,80	111 099,80	
Итого по разделу: Устройство АБП покрытия									2 127 535,20		
Итого по РАЗДЕЛУ									2 127 535,20		
Раздел: Устройство МАФ											
85	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудованием объемом до 5 м3 Объем: 0,006125=10*(0,35*0,35*0,5)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,006125	78 646,57 435,13 147,43 347 832,49		1 1 1 1	1 1 1 1	481,70 2,67 0,90 2 130,47 337,19 48,17 0,97	2,78	3 001,17 489 986,94
86	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м	0,5613	8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	4 590,62 872,92 80,18 31 956,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,5613	53 410,15		1	1	-29 879,12	
86.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*10)	м	0,1	53 410,15		1	1	5 341,02	
86.3	Коммерческое предложение	K1211 Игровой комплекс Базисная стоимость: 213 160,98 = (297 529,96 / 1,18)	шт/Т	1	213 160,98		1	1	213 160,98	
		НР от ЗП	%	70					3 213,43	
		СП от ЗП	%	10					459,06	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					86,59	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			20,27
									229 702,23	409 232,55
87	1.50-3203-3/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,02м ³ *51000	м	0,02						
		ЗП			12 978,49		1	1	259,57	
		ЭМ			53 410,15		1	1	1 068,20	
		НР от ЗП	%	70					181,70	
		СП от ЗП	%	10					25,96	
		ЗТР	чел-ч	66,7			1			1,33
									1 635,43	76 771,50
88	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,0704						
		ЗП			8 178,55		1	1	575,77	
		ЭМ			1 555,17		1	1	109,48	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	10,06	
		МР			56 933,42		1	1	4 008,11	
88.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,0704	53 410,15		1	1	-3 760,07	
88.2	Коммерческое предложение	K5307 Песочница Базисная стоимость: 6 483,05 = (7 500 / 1,16)	шт	1	6 483,05		1	1	6 483,05	
		НР от ЗП	%	70					403,04	
		СП от ЗП	%	10					57,58	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					10,86	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			2,54
									7 887,82	112 042,90
89	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м ³ Объем: 0,0006125*1*0,35*0,35*0,5/100	100 м ³	0,0006125						
		ЗП			78 644,57		1	1	48,17	
		ЭМ			435,13		1	1	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,09	
		МР			347 832,49		1	1	213,05	
		НР от ЗП	%	70					33,72	
		СП от ЗП	%	10					4,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,28
									300,13	490 008,16
90	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,045						
		ЗП			8 178,55		1	1	368,03	
		ЭМ			1 555,17		1	1	89,98	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	6,43	
		МР			56 933,42		1	1	2 562,00	
90.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,045	53 410,15		1	1	-2 403,46	
90.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*1)	м	0,01	53 410,15		1	1	534,10	
90.3	Коммерческое предложение	6111 Игровой модуль Гномик Базисная стоимость: 18 617,59 = (21 968,78 / 1,18)	шт/Т	1	18 617,59		1	1	18 617,59	
		НР от ЗП	%	70					257,82	
		СП от ЗП	%	10					36,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6,94	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			1,62
									20 048,60	445 546,67
91	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м ³ Объем: 0,0006125*1*0,35*0,35*0,5/100	100 м ³	0,0006125						
		ЗП			78 644,57		1	1	48,17	
		ЭМ			435,13		1	1	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,09	
		МР			347 832,49		1	1	213,05	
		НР от ЗП	%	70					33,72	
		СП от ЗП	%	10					4,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									300,13	490 008,16	
62	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	m	0,0415	8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	339,41 64,54 5,93 2 362,74		
62.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,0415	53 410,15		1	1	-2 216,52		
62.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*1)	m	0,01	53 410,15		1	1	534,10		
62.3	Коммерческое предложение	6206 Детское игровое оборудование Базисная стоимость: 11 505,25 = (13 576,27 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт % % % чел-ч	1 70 10 108 36,11	11 505,25		1 1 1 1	11 505,25 237,59 33,94 6,40		1,50	
									12 867,45	310 059,04	
93	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,003675=6*10,95*0,36*0,5/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,003675	78 644,57 435,13 147,43 347 632,49 70 10 108 453,1		1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	289,02 1,60 0,54 1 279,28 202,31 28,90 0,58		1,67
									1 800,69	489 963,67	
94	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	m	0,91	8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	7 442,48 1 415,20 129,99 51 809,41		
94.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,91	53 410,15		1	1	-48 803,24		
94.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*6)	m	0,06	53 410,15		1	1	3 204,61		
94.3	Коммерческое предложение	6327 Качели Базисная стоимость: 96 055,64 = (113 345,66 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт % % % чел-ч	1 70 10 108 36,11	96 055,64		1 1 1 1	96 055,64 5 209,74 744,25 140,39		32,85	
									117 418,48	129 031,30	
95	21.7-7-39	Диск ДПД-1 деревянный на каркасе из чугуна литая, окрашенный цветными эмалями, размеры 2000x800x850 мм тип 1,8	шт	7	23 945,13		1	1	167 615,91	23 945,13	
96	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,05=1*5*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверстия	0,05	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10 70 10 108 11		1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	96,49 3,00 1,24 712,96 67,54 9,65 1,34		0,55
									890,98	17 819,60	
97	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт	0,05	3 784,27 89 289,41 70 10 15,41		1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	189,21 4 464,47 132,45 18,92		0,77
									4 805,05	96 101,00	
98	Коммерческое предложение	Урна тип 2.1 Базисная стоимость: 10 950,00 = (12 927 / 1,18) шт	шт	4	10 950,00		1	1	43 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									43 800,00	10 950,00
99	Коммерчес кое предложен ие	Урна тип 2.6. Базисная стоимость: 3 294,92 = (3 888 / г. 18)	ШТ	1	3 294,92		1	1	3 294,92	3 294,92
100	Коммерчес кое предложен ие	вазон тип 3.5 без монтажа Базисная стоимость: 8 381,36 = (9 890 / г. 18)	ШТ	7	8 381,36		1	1	58 669,52	8 381,36
Итого по разделу: Устройство МАФ									673 939,61	
Итого по РАЗДЕЛУ									673 939,61	
Раздел: Устройство наружного освещения										
101	Разработка ПЗД	Освещение	ШТ	1	150 064,72		1	1	150 064,72	150 064,72
102	Приложение в к Локальным сметам	Устройство опор освещения 2 шт. замена светильников 10 шт.	ШТ	1	768 943,03		1	1	768 943,03	768 943,03
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									919 007,75	
Итого по РАЗДЕЛУ									919 007,75	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Пуговишников пер. 2, 4									7 936 662,54	
Итого по смете									7 936 662,54	
НДС 18 %									1 428 599,26	
Всего									9 365 261,80	

Составил


(должность подписавшего/подписавшей (фамилия))

Проверил


(должность подписавшего/подписавшей (фамилия))