



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/20

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **1-ый Неопалимовский пер., д.10 на сумму 3 050068,11 руб.** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор ГБУ Жилищно-коммунального хозяйства района Хасовинки  
Ю. М. ЧекурХАСОВИНСКИЙ РАЙОН  
2018 г.

\_\_\_\_\_ 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

## Работы по благоустройству территорий по адресу: 1-ый Неопалимовский пер., д.10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средств на оплату труда3 050,07 тыс руб  
183,94 тыс руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -520,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,468=520*0,1*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,468							
					531,69		1	1	248,83		
					6 776,47		1	1	3 171,39		
					4 703,49		1	1	2 201,23		
			%	70					174,18		
			%	10					24,88		
			%	108					2 377,33		
			чел-ч	3,39			1			1,59	
									6 996,61	12 813,27	
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 5,2=520*0,1*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	5,2							
					446,85		1	1	2 323,62		
			%	70					1 626,53		
			%	10					232,36		
			чел-ч	2,86			1			13,63	
									4 182,51	804,33	
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,0468=5,2/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0468							
					531,69		1	1	24,88		
					6 776,47		1	1	317,14		
					4 703,49		1	1	220,12		
			%	70					17,42		
			%	10					2,49		
			%	108					237,73		
			чел-ч	3,39			1			0,16	
									699,66	12 813,26	
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0052=5,2/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0052							
					9 739,22		1	1	50,84		
			%	70					35,45		
			%	10					5,06		
			чел-ч	63			1			0,43	
									91,15	17 828,86	
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 52=520*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	52							
					59,29		1	1	3 083,08		
					44,76		1	1	2 327,62		
									3 083,08	69,29	
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	52							
					19,13	*31	1	1	30 837,56		
					14,44	*31	1	1	23 277,28		
									30 837,56	693,03	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные экологически чистые	м	93,6	96,08						
							1	1	8 993,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 93,6*52*1,8									8 993,09	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 3,9*520*0,75*100	100 м2	3,9						
		ЗП			4 945,25		1	1	19 286,48	
		ЗМ			44,04		1	1	171,76	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	79,44	
		МР			10 550,40		1	1	41 146,56	
		НР от ЗП	%	70					13 500,54	
		СП от ЗП	%	10					1 928,65	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					85,80	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			120,12
									76 119,79	19 517,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 1,3*520*0,25*100	100 м2	1,3						
		ЗП			7 385,76		1	1	9 601,49	
		МР			10 550,40		1	1	13 715,52	
		НР от ЗП	%	70					6 721,04	
		СП от ЗП	%	10					960,15	
		ЗТР	чел-ч	46			1			59,80
									30 998,20	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -5,2*520*100	100 м2	-5,2						
		ЗП			1 009,92		1	1	- 5 251,58	
		МР			3 516,80		1	1	- 18 287,36	
		НР от ЗП	%	70					- 3 676,11	
		СП от ЗП	%	10					- 525,16	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			- 32,71
									- 27 740,21	5 334,66
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мауританских и обыкновенных вручную Объем: 5,2*520*100	100 м2	5,2						
		ЗП			1 059,80		1	1	5 509,92	
		МР			1 127,04		1	1	5 860,61	
		НР от ЗП	%	70					3 856,94	
		СП от ЗП	%	10					550,99	
		ЗТР	чел-ч	6,04			1			31,41
									16 776,46	3 034,32
<b>Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -520,0 м2</b>									<b>148 939,90</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									148 939,90	
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=0,7м.)-28 шт</b>										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 1,12*28*0,4*10	10 км	1,12						
		ЗП			1 632,73		1	1	1 828,86	
		ЗМ			185,01		1	1	207,21	
		в т.ч. ЗПМ			85,32		1	1	95,56	
		МР			2 085,58		1	1	2 335,86	
		НР от ЗП	%	70					1 280,06	
		СП от ЗП	%	10					182,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					103,20	
		ЗТР	чел-ч	11,11			1			12,44
									6 937,86	6 301,66
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 1,68*28*0,5*10	10 км	1,68						
		ЗП			2 633,34		1	1	4 424,01	
		МР			2 085,58		1	1	3 503,77	
		НР от ЗП	%	70					3 096,81	
		СП от ЗП	%	10					442,40	
		ЗТР	чел-ч	16,79			1			28,21
									11 466,99	6 825,59
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,07056*28*0,28*0,9*100	100 м3	0,07056						
		ЗП			531,69		1	1	37,52	
		ЗМ			6 776,47		1	1	478,15	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	331,88	
		НР от ЗП	%	70					26,26	
		СП от ЗП	%	10					3,75	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					358,43	
		ЗТР	чел-ч	3,38			1			0,24
									904,11	12 813,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00784*28*0,28*0,11100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00784			9 739,22	1	1	76,36		
				%	70					53,45		
				%	10					7,64		
			чел-ч	83				1				0,65
										137,45		17 531,89
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 7,84*28*0,28 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	7,84			59,29	1	1	464,83		
							44,76	1	1	350,92		
										464,83		59,29
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	7,84			19,13	*31	1	1	4 649,36	
							14,44	*31	1	1	3 509,50	
										4 649,36		593,03
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные эксплоном чистые Объем: 14,112*7,84*1,8	м	14,112	96,08			1	1	1 355,88		
										1 355,88		96,08
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3*0,3 м Объем: 2,8*28*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	2,8			4 164,55	1	1	11 660,74		
							1 767,68	1	1	4 949,50		
				%	70					8 182,52		
				%	10					1 166,07		
			чел-ч	18,65				1				52,22
										25 938,83		9 263,87
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 0,7 м Объем: 2,8*28*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт	2,8			1 486,09	1	1	4 161,05		
							523,37	1	1	1 465,44		
							111,17	1	1	311,28		
							32,08	1	1	89,82		
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли: калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м; сирень 3 ед, чубушник 5 ед, ланчатка 20 ед, высотой 0,7 м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	28	206,39			1	1	5 778,92		
				%	70					2 912,74		
				%	10					415,11		
				%	108					336,18		
			чел-ч	7,08				1				19,82
										15 160,26		5 414,38
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=0,7 м.)-28 шт										66 015,56		
Итого по РАЗДЕЛУ										66 015,56		
<b>Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -3 шт</b>												
21	5.4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,12*3*0,4*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 ям	0,12			5 401,57	1	1	648,19		
							443,35	1	1	53,20		
							231,05	1	1	27,73		
							5 397,41	1	1	767,69		
				%	70					453,73		
				%	10					64,82		
				%	108					29,95		
			чел-ч	34,44				1				4,13
										2 017,98		16 813,17
22	5.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,18*3*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 ям	0,18			9 214,35	1	1	1 658,58		
							5 397,41	1	1	1 151,53		
				%	70					1 161,01		
				%	10					185,95		
			чел-ч	58,75				1				10,58
										4 136,96		22 983,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,03051=3*(1,13)/0,9*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,03051						
					531,69		1	1	16,22	
					6 776,47		1	1	206,75	
					4 703,49		1	1	143,90	
			%	70					11,35	
			%	10					1,62	
			%	108					154,98	
			чел-ч	3,39			1			0,10
									<b>390,92</b>	<b>12 812,65</b>
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00339=3*(1,13)/0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00339						
					9 739,22		1	1	33,02	
			%	70					23,11	
			%	10					3,30	
			чел-ч	83			1			0,28
									<b>59,43</b>	<b>17 530,97</b>
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,39=3*(1,13) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	3,39						
					59,29		1	1	200,99	
					44,76		1	1	151,74	
									<b>200,99</b>	<b>59,29</b>
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) K=31	м3	3,39						
					19,13	*31	1	1	2 010,37	
					14,44	*31	1	1	1 517,50	
									<b>2 010,37</b>	<b>593,03</b>
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 6 102=3,39*1,8	м	6 102	96,06		1	1	586,28	
									<b>586,28</b>	<b>96,06</b>
28	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м Объем: 0,3=3*0 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	0,3						
					17 820,81		1	1	5 346,24	
					3 888,51		1	1	1 166,55	
			%	70					3 742,37	
			%	10					534,62	
			чел-ч	83,38			1			25,01
									<b>10 789,76</b>	<b>35 965,93</b>
29	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 3м Объем: 0,3=3*0 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	0,3						
					4 267,71		1	1	1 280,31	
					1 243,00		1	1	373,90	
					264,04		1	1	79,21	
					573,07		1	1	171,92	
29.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр-0,6 м, высота-0,6 м, высота 3 м. Высотой 3м.	шт.	3	4 538,45		1	1	13 615,35	
			%	70					896,22	
			%	10					128,03	
			%	108					85,55	
			чел-ч	20,71			1			6,21
									<b>16 650,28</b>	<b>55 167,60</b>
<b>Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -3 шт</b>									<b>36 742,61</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ:									<b>36 742,61</b>	
<b>Раздел: п.31.2 Ремонт подлорной стены (облицовочная плитка) -25,0 м2</b>										
30	1.13-3104-1-1/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2 Объем: 0,0375=25*0,15/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,0375						
					9 018,30		1	1	338,19	
			%	70					236,73	
			%	10					33,82	
			чел-ч	57,5			1			2,16
									<b>608,74</b>	<b>16 233,07</b>
31	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 0,01725=25*0,9/1000*0,1 ЗП НР от ЗП	м	0,01725						
					109,61		1	1	1,89	
			%	70					1,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					0,19	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1			0,02
									3,40	197,10
32	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автосамосвалы	m	0,15525						
		Объем: 0,15525=25% от 0,00000								
		ЭМ			71,62		1	1	11,15	
		в т.ч. ЗПМ			29,04		1	1	4,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4,87	
									16,02	193,19
33	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	m	0,01725						
		ЭМ			193,00		1	1	3,33	
		в т.ч. ЗПМ			146,98		1	1	2,54	
									3,33	193,04
34	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	m	0,15525						
		ЭМ			66,95		1	1	10,39	
		в т.ч. ЗПМ			51,02		1	1	7,92	
									10,39	66,92
35	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	m	0,1725						
		Объем: 0,1725=25% от 0,00000								
		ЭМ			31,58	22	1	1	119,77	
		в т.ч. ЗПМ			24,06	22	1	1	91,37	
									119,77	694,32
36	21.25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (бол кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	m	0,1725	186,23		1	1	32,12	
									32,12	186,20
37	1.14-3103-2-1/1	Улучшение штукатурки цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0,0375						
		Объем: 0,0375=25% от 0,15100								
		ЗП			15 016,67		1	1	563,13	
		ЭМ			1 516,14		1	1	56,86	
		в т.ч. ЗПМ			735,87		1	1	27,60	
		МР			8 982,92		1	1	336,86	
		НР от ЗП	%	70					394,19	
		СП от ЗП	%	10					56,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					29,81	
		ЗТР	чел-ч	70,26			1			2,63
									1 437,16	38 324,27
38	1.13-3403-2-5/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100 м2	0,25						
		Объем: 0,25=25% от 100								
		ЗП			229 237,22		1	1	57 309,31	
		ЭМ			8 503,21		1	1	2 125,80	
		в т.ч. ЗПМ			3 241,86		1	1	810,47	
		МР			414 791,42		1	1	103 697,86	
38.1	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	-24,25	4 118,17		1	1	-95 805,62	
38.2	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	24,25	3 884,54		1	1	94 200,10	
		НР от ЗП	%	70					40 116,52	
		СП от ЗП	%	10					5 730,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					875,31	
		ЗТР	чел-ч	984,4			1			246,10
									204 190,21	816 760,84
39	1.13-3403-18-3/1	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн известняком	100 м2	-0,25						
		Объем: -0,25=25% от 100								
		ЗП			3 031,97	2	1	1	-1 515,99	
		ЭМ			160,75	2	1	1	-80,38	
		в т.ч. ЗПМ			22,56	2	1	1	-11,28	
		МР			18,76	2	1	1	-9,38	
		НР от ЗП	%	70					-1 061,19	
		СП от ЗП	%	10					-151,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					-12,16	
		ЗТР	чел-ч	13,02		2	1			-6,51
									-2 830,72	11 322,86
Итого по разделу: п.31.2 Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) -25,0 м2									203 590,42	
Итого по РАЗДЕЛУ									203 590,42	
Раздел: п.31.3 Ремонт подпорной стены (накрывные элементы на подпорные стены (металлические) -20 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	1.7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (Брандмуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,2*20/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,2			19 809,56 28 732,44	1 1	1 1	3 921,91 5 746,49 2 745,34 392,19	22,36
									12 805,93	64 029,65	
<b>Итого по разделу: п.31.3 Ремонт подпорной стены (накрывные элементы на подпорные стены (металлические) -20 м2</b>									<b>12 805,93</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ									12 805,93		
<b>Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-40 м.п.</b>											
41	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 2*20/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	2			574,34 130,74 2,55 1 851,58	1 1 1 1	1 1	1 148,68 261,48 5,10 3 703,16	
41.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-14	264,45			1	1	-3 702,30	
41.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м	0,1186	35 414,18			1	1	4 200,12 504,08 114,87 5,51	5,32
									6 535,60	3 287,80	
42	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 2*20/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	2			1 017,75 2 270,68	1 1	1 1	2 035,50 4 541,36 1 424,85 203,55	12,44
									8 205,26	4 102,63	
43	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секций до 10 кг Объем: 28*20/(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м2	28			336,75 49,34 30,26 336,57	1 1 1 1	1 1	9 429,00 1 381,52 847,28 9 423,96	
43.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-0,2298	37 145,32			1	1	-8 528,57	
43.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,176792	36 775,47			1	1	6 501,61	
43.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м	0,3164	34 811,42			1	1	11 014,33 6 600,30 942,90 915,06	51,24
									37 680,11	1 345,72	
44	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 28*20/(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	28			24,34 5,84 0,11 3,52	1 1 1 1	1 1	681,52 163,62 3,08 98,56 477,06 68,16 3,33	3,36
									1 492,14	53,29	
45	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозийная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 =1 т)	100 м2	0,398894							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,398894=20*1,99447/100								
		ЗП			1 442,33	*2	1	1	1 150,67	
		ЭМ			129,49	*2	1	1	103,31	
		в т.ч. ЗПМ			37,99	*2	1	1	30,31	
		МР			773,53	*2	1	1	617,11	
		НР от ЗП	%	70					805,47	
		СП от ЗП	%	10					115,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					32,73	
		ЗТР	чел-ч	6,11		*2	1			4,87
									2 824,36	7 080,48
46	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,398894						
		Объем: 0,398894=20*1,99447/100								
		ЗП			476,72	*2	1	1	380,32	
		ЭМ			5,66	*2	1	1	4,52	
		в т.ч. ЗПМ			2,81	*2	1	1	2,24	
		МР			888,45	*2	1	1	709,79	
		НР от ЗП	%	70					266,22	
		СП от ЗП	%	10					38,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,42	
		ЗТР	чел-ч	2,45		*2	1			1,95
									1 400,30	3 510,46
Итого по разделу: п.36 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-40 м.п.									58 137,77	
Итого по РАЗДЕЛУ									58 137,77	
<b>Раздел: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) -10 м.п</b>										
47	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг	10 шт.	0,5						
		Объем: 0,5=5*10								
		ЗП			574,34		1	1	287,17	
		ЭМ			130,74		1	1	65,37	
		в т.ч. ЗПМ			2,55		1	1	1,28	
		МР			1 851,58		1	1	925,79	
47.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3 мм	м	-3,5	264,45		1	1	-925,58	
47.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,05436	35 414,18		1	1	1 924,76	
		НР от ЗП	%	70					201,02	
		СП от ЗП	%	10					28,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,38	
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			1,33
									2 508,63	5 017,26
48	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг	10 шт.	0,5						
		Объем: 0,5=5*10								
		ЗП			1 017,75		1	1	508,88	
		МР			2 270,68		1	1	1 135,34	
		НР от ЗП	%	70					356,22	
		СП от ЗП	%	10					50,89	
		ЗТР	чел-ч	5,22			1			3,11
									2 051,33	4 102,66
49	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг	м2	12						
		Объем: 12=5*(2*1,2)								
		ЗП			336,75		1	1	4 041,00	
		ЭМ			49,34		1	1	592,08	
		в т.ч. ЗПМ			30,26		1	1	363,12	
		МР			336,57		1	1	4 038,84	
49.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-0,0984	37 145,32		1	1	-3 695,10	
49.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,051	36 775,47		1	1	1 875,55	
49.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	м	0,0651	34 811,42		1	1	2 286,22	
		НР от ЗП	%	70					2 828,70	
		СП от ЗП	%	10					404,10	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					392,17	
		ЗТР	чел-ч	1,83			1			21,96
									12 783,56	1 065,30
50	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)	м2	12						
		Объем: 12=5*(2*1,2)								
		ЗП			24,34		1	1	292,08	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			5,84		1	1	70,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	1,32	
		МР			3,52		1	1	42,24	
		НР от ЗП	%	70					204,46	
		СП от ЗП	%	10					29,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,43	
		ЗТР	чел-ч	0,12				1		1,44
									639,80	63,29
51	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная обработка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 =1 т)	100 м2	0,1111335						
		Объем: 0,1111335=5*2,22267/100								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	320,58
		ЭМ			129,49		*2	1	1	28,78
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	8,44
		МР			773,53		*2	1	1	171,93
		НР от ЗП	%	70					224,41	
		СП от ЗП	%	10					32,06	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					9,12	
		ЗТР	чел-ч	8,11				*2	1	1,36
									786,88	7 080,49
52	1.13-3205-4-6/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	0,1111335						
		Объем: 0,1111335=5*2,22267/100								
		ЗП			476,72		*2	1	1	105,96
		ЭМ			5,66		*2	1	1	1,26
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	0,62
		МР			888,45		*2	1	1	197,47
		НР от ЗП	%	70					74,17	
		СП от ЗП	%	10					10,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,67	
		ЗТР	чел-ч	2,45				*2	1	0,54
									390,13	3 610,46
<b>Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (п=1,2 м.) -10 м.п</b>									<b>19 160,03</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									19 160,03	
<b>Раздел: п.44 Разметка парковочного места -10 шт</b>										
53	2-1-3203-12-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	м2	12,5						
		Объем: 12,5=10*1,25								
		ЗП			69,35			1	1	866,88
		ЭМ			269,64			1	1	3 370,50
		в т.ч. ЗПМ			113,48			1	1	1 418,50
		МР			414,28			1	1	5 178,50
		НР от ЗП	%	80					693,60	
		СП от ЗП	%	10					86,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 531,98	
		ЗТР	чел-ч	0,36					1	4,75
									11 728,06	938,24
54	2-1-3203-12-1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	м2	1						
		Объем: 1=0,1*10								
		ЗП			28,83			1	1	28,83
		ЭМ			83,92			1	1	83,92
		в т.ч. ЗПМ			41,49			1	1	41,49
		МР			414,28			1	1	414,28
		НР от ЗП	%	80					23,06	
		СП от ЗП	%	10					2,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					44,81	
		ЗТР	чел-ч	0,16					1	0,16
									597,78	597,78
<b>Итого по разделу: п.44 Разметка парковочного места -10 шт</b>									<b>12 325,83</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									12 325,83	
<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков.</b>										
55	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1015 м2	шт	1						
		МР			775 253,60			1	1	775 253,60
									775 253,60	775 253,60
56	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-65м2	шт	1						
		МР			61 288,40			1	1	61 288,40
									61 288,40	61 288,40
57	приложение локальным сметам	Замена /устройство бортового камня дорожного -130м.п	шт	1						
		МР			162 936,30			1	1	162 936,30
									162 936,30	162 936,30
58	приложение локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков -90 м.п	шт	1						
		МР			188 879,50			1	1	188 879,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									188 879,50	188 879,50

Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков.

1 188 357,80

Итого по РАЗДЕЛУ

1 188 357,80

**Раздел: Устройство наружного освещения**

59	Разработка ПСД	Освещение: МР	шт	1	150 064,72		1	1	150 064,72	
									150 064,72	150 064,72
60	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 4 шт	шт	1	611 995,41		1	1	611 995,41	611 995,41

Итого по разделу: Устройство наружного освещения

762 060,13

**Раздел: Устройство МАФ**

61	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,12=4*3/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверсти 0	0,12	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	231,57 7,19 2,97 1 711,09	
									162,10 23,16 3,21	1,32
									2 138,32	17 819,33
62	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,12=4*3/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт	0,12	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	454,11 10 714,73 317,88 45,41	
									15,41	1,85
									11 532,13	96 101,08
63	Коммерческое предложение	Диван парковый Базисная стоимость: 18 135,59 = (21 400 / 1,18)	шт	2	18 135,59		1	1	36 271,18	
									36 271,18	18 135,59
64	Коммерческое предложение	Велопарковка Базисная стоимость: 6 481,36 = (7 648 / 1,18)	шт	1	6 481,36		1	1	6 481,36	
									6 481,36	6 481,36
65	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,02=2*1/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверсти 0	0,02	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	38,59 1,20 0,50 285,18	
									27,01 3,86 0,54	0,22
									356,38	17 819,00
66	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,02=2*1/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт	0,02	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	75,69 1 785,79 52,98 7,57	
									15,41	0,31
									1 922,03	96 101,50
67	Коммерческое предложение	ВАЗОН 3.1 Базисная стоимость: 8 983,05 = (10 800 / 1,18)	шт	2	8 983,05		1	1	17 966,10	
									17 966,10	8 983,05

Итого по разделу: Устройство МАФ

78 667,50

Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: 1-ый Неопалимовский пер., д.10

2 584 803,48

Итого по смете

2 584 803,48

НДС 18 %

465 264,63

Всего

3 050 068,11

