



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/21

**О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Неопалимовский 1-й пер., д.11/22, д.9/15** на сумму **15 612 135,41 руб.** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор ГБУ "Жилищно-коммунального хозяйства района Касовский"  
 \_\_\_\_\_ С.М. Чувалов  
 2018 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
 (локальный сметный расчет)

**Работы по благоустройству территорий по адресу: Неопалимовский 1-й пер. 11/22, 9/15**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
 Средств на оплату труда

15 612,14 тыс.руб  
 1 084,19 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Цифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -1217,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 1,0953=1217*0,1*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,0953							
					531,69		1	1	582,36		
					6 776,47		1	1	7 422,27		
					4 703,49		1	1	5 151,73		
			%	70					407,65		
			%	10					58,24		
			%	108					5 583,87		
			чел-ч	3,39			1			3,71	
									14 034,39		12 813,28
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 12,17=1217*0,1*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	12,17							
					446,85		1	1	5 438,16		
			%	70					3 805,71		
			%	10					543,82		
			чел-ч	2,68			1			32,37	
									9 788,69		804,33
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,10953=12,17/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,10953							
					531,69		1	1	58,24		
					6 776,47		1	1	742,23		
					4 703,49		1	1	515,17		
			%	70					40,77		
			%	10					5,82		
			%	108					558,38		
			чел-ч	3,39			1			0,37	
									1 403,44		12 813,29
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,01217=12,17/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,01217							
					9 739,22		1	1	118,53		
			%	70					82,97		
			%	10					11,85		
			чел-ч	83			1			1,01	
									213,35		17 530,81
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 121,7=1217*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	121,7							
					59,29		1	1	7 215,59		
					44,75		1	1	5 447,29		
									7 215,59		59,29
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	121,7							
					19,13	*31	1	1	72 171,75		
					14,44	*31	1	1	54 477,79		
									72 171,75		693,03
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незамусоренные экологически чистые	т	219,05	96,06		1	1	21 047,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем 219,05=121,7*1,8									21 047,28	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 9,1275=1217*0,75/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	9,1275	4 945,25 44,04 20,37 10 550,40		1 1 1 1	1 1 1 1	45 137,77 401,88 185,93 96 298,78 31 590,44 4 513,78 200,60	281,13
									178 149,55	19 517,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 3,0425=1217*0,25/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	3,0425	7 385,76 10 550,40		1 1	1 1	22 471,17 32 099,59 15 729,82 2 247,12	139,98
									72 547,70	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -12,17=1217/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	-12,17	1 009,92 3 516,80		1 1	1 1	- 12 290,73 - 42 799,40 - 8 603,51 - 1 229,07	- 79,58
									- 64 922,77	5 334,86
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 12,17=1217/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	12,17	1 059,60 1 127,04		1 1	1 1	12 895,33 13 716,08 8 026,73 1 289,53	73,51
									36 927,67	3 034,32
<b>Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -1217,0 м2</b>									<b>348 576,64</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									348 576,64	
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=0,7м.)-72 шт</b>										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 2,88=72*0,4/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	2,88	1 632,73 185,01 85,32 2 088,58		1 1 1 1	1 1 1 1	4 702,26 532,83 245,72 6 006,47 3 291,58 470,23 265,38	32,00
									16 268,75	6 301,65
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 4,32=72*0,6/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	4,32	2 633,34 2 088,58		1 1	1 1	11 376,03 9 009,71 7 963,22 1 137,60	72,53
									29 486,56	6 825,59
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиля-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,18144=72*0,25/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,18144	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	96,47 1 229,52 853,40 67,53 9,65 921,67	0,62
									2 324,84	12 813,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автосамосвалы с выгрузкой Объем: 0,02016=72*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,02016		9 739,22		1	1	196,34 137,44 19,63	1,67
									353,41	17 630,26	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 20,16=72*0,28 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	20,16		56,29 44,76		1 1	1	1 195,29 902,36	59,29
									1 195,29	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к ноз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	20,16		18,13 14,44	731 731	1 1	1	11 955,48 9 024,42	593,03
									11 955,48	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки, грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 36,288=20,16*1,8	м	36,288		96,00		1	1	3 486,55	96,00
									3 486,55	96,00	
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 7,2=72*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	7,2		4 164,55 1 767,68		1 1	1	29 984,76 12 727,30 20 989,33 2 998,48	134,28
									66 699,87	9 263,87	
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 0,7м. Объем: 7,2=72*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП ЭМ ЗПМ	10 шт.	7,2		1 486,09 523,37 111,17 32,08		1 1 1 1	1	10 699,85 3 766,26 800,42 230,98	
20,1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м/бирень 12 ед, жасмин 10 ед, лаванда 50 ед высотой 0,7м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	72		206,39		1	1	14 860,08 7 489,90 1 069,99 864,45	50,98
									38 983,61	5 414,38	
<b>Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=0,7м.)-72 шт</b>									<b>169 754,26</b>		
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>									<b>169 754,26</b>		
<b>Раздел: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 478 м.п.</b>											
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 19,12=478*0,4/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	19,12		2 145,57 67,19 42,67 2 461,76		1 1 1 1	1	41 023,30 1 284,67 815,65 47 068,85 28 716,31 4 102,33 861,12	261,56
									123 076,88	6 437,06	
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 28,68=478*0,6/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	28,68		2 749,41 2 461,76		1 1	1	78 853,08 70 603,28 55 197,16 7 885,31	502,76
									212 538,83	7 410,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 1,5057=478*0,7*0,5*0,1*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,5057							
					531,69		1	1	800,57		
					6 776,47		1	1	10 203,33		
					4 703,49		1	1	7 082,04		
			%	70					560,40		
			%	10					80,05		
			%	108					7 648,60		
			чел-ч	3,39				1			5,10
									19 282,96		12 813,28
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,1673=478*0,7*0,5*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,1673							
						9 739,22		1	1	1 629,37	
			%	70					1 140,56		
			%	10					162,94		
			чел-ч	83				1			13,89
									2 932,87		17 530,60
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 167,3=478*0,7*0,5 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	167,3							
						59,29		1	1	9 919,22	
						44,76		1	1	7 488,35	
									9 919,22		59,29
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	167,3							
						19,13	*31	1	1	99 213,82	
						14,44	*31	1	1	74 890,17	
									99 213,92		693,03
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 301,14=167,3*1,8	м	301,14	96,08			1	1	28 933,53	
									28 933,53		96,08
28	5.4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную Высота-1,3 м. Объем: 47,8=478*0,1 ЗП МР	10 м	47,8							
						2 425,94		1	1	115 959,93	
						31,48		1	1	1 504,74	
28,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота- 1,3 м(изильник, калифорния) НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2390	224,43			1	1	538 387,70	
			%	70					81 171,95		
			%	10					11 595,99		
			чел-ч	13,25				1			633,35
									746 620,31		16 619,67
<b>Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 478 м.л.</b>									<b>1 242 526,22</b>		
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>									<b>1 242 526,22</b>		
<b>Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -12 шт</b>											
29	5.4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,48=12*0,4*0,1 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	0,48							
						5 401,57		1	1	2 592,75	
						443,35		1	1	212,81	
						231,05		1	1	170,90	
						6 397,41		1	1	3 070,76	
			%	70					1 814,93		
			%	10					259,28		
			%	108					119,77		
			чел-ч	34,44				1			16,53
									8 070,30		16 813,13
30	5.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,72=12*0,6*0,1 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	0,72							
						9 214,35		1	1	6 634,33	
						6 397,41		1	1	4 606,14	
			%	70					4 644,03		
			%	10					863,43		
			чел-ч	58,75				1			42,30
									16 647,93		22 983,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,12204=12*11,13*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,12204						
					531,69		1	1	64,86	
					6 776,47		1	1	827,00	
					4 703,49		1	1	574,01	
			%	70					45,42	
			%	10					8,49	
			%	108					619,93	
			чел-ч	3,39			1			0,41
									1 563,73	12 813,26
32	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,01356=12*11,13*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,01356						
					9 739,22		1	1	132,06	
			%	70					92,44	
			%	10					13,21	
			чел-ч	83			1			1,13
									237,71	17 630,24
33	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстоянии 1 км Объем: 13,56=12*11,13 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	13,56						
					59,29		1	1	803,97	
					44,78		1	1	606,95	
									803,97	59,29
34	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к лоз. 49-3401-1-1) K=31  ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	13,56						
					19,13	*31	1	1	8 041,49	
					14,44	*31	1	1	6 070,00	
									8 041,49	593,03
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 24,408=13,56*1,8	м	24,408	96,08					
							1	1	2 345,12	
									2 345,12	96,08
36	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м Объем: 1,2=12/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	1,2						
					17 820,81		1	1	21 384,97	
					3 888,51		1	1	4 666,21	
			%	70					14 969,48	
			%	10					2 138,50	
			чел-ч	83,38			1			100,06
									43 159,16	35 965,97
37	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников) высотой 3м. Объем: 1,2=12/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	1,2						
					4 267,71		1	1	5 121,25	
					1 243,00		1	1	1 491,60	
					264,04		1	1	376,85	
					573,07		1	1	687,68	
37.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: Берклат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,6 м/осна 5 ед, робиния лжеакация 2 ед, клен 5 ед высотой 3м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	12	4 538,45					
			%	70					3 584,88	
			%	10					512,13	
			%	108					342,20	
			чел-ч	20,71			1			24,85
									66 201,14	55 167,62
<b>Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -12 шт</b>									<b>146 970,55</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									146 970,55	
<b>Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) -9 м2</b>										
38	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0324=9*0,4/100*9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0324						
					531,69		1	1	17,23	
					6 776,47		1	1	219,56	
					4 703,49		1	1	152,39	
			%	70					12,00	
			%	10					1,72	
			%	108					164,58	
			чел-ч	3,39			1			0,11
									416,16	12 813,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы.  Объем: 0,36=9*0,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	0,36	448,85		1	1	160,87 112,61 16,09		0,96
									289,57	804,36	
40	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) ) Объем: 0,00324=(0,36)/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,00324	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	1,72 21,96 15,24 1,20 0,17 16,46		0,01
									41,51	12 811,73	
41	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00036=(0,36)/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00036	9 739,22		1	1	3,51 2,46 0,35		0,03
									6,32	17 555,56	
42	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,6=9*0,4 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	3,6	59,29 44,76		1 1	1 1	213,44 161,74		59,29
									213,44	59,29	
43	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	3,6	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	2 134,91 1 611,50		593,03
									2 134,91	593,03	
44	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 6,48=3,6*1,8	м	6,48	96,06		1	1	622,60		96,06
									622,60	96,06	
45	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпи 20 см Объем: 0,09=9*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,09	8 622,07 14 067,20		1 1	1 1	775,99 1 266,05 543,19 77,60		4,83
									2 662,83	29 587,00	
46	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1) м4 / 20 см  Объем: 0,09=9/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,09	1 000,29 3 516,80	*4 *4	1 1	1 1	360,10 1 266,05 262,07 36,91		2,24
									1 914,23	21 269,22	
47	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс.шт. цветов Объем: 0,09=9/100 ЗП МР	100 м2	0,09	26 659,70 3 334,08		1 1	1 1	2 399,37 300,07		
47,1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	161,2	79,43		1	1	12 009,82 1 679,56 239,94		13,97
									16 628,76	184 764,00	
48	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1 Объем: 0,09=9/100 ЗП МР	100 м2	0,09	1 006,23 117,22	*0,9 *0,9	1 1	1 1	81,50 9,60		
48,1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП	шт.	85,05	79,43	*0,9	1	1	6 080,22 57,05 8,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	7,91		10,9		1		0,64
									6 236,42	69 293,56
<b>Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) -9 м2</b>									<b>31 165,74</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ:									31 165,74	
<b>Раздел: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 928 м2</b>										
49	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	9,28						
		Объем: 9,28*928/100								
		ЗП			3 537,56		1	1	32 828,56	
		ЭМ			2 054,11		1	1	19 062,14	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	14 507,61	
		МР			69 370,37		1	1	643 757,03	
49.1	21.1.6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	-0,4872	337 956,19		1	1	-164 852,26	
		НР от ЗП	%	70					22 979,99	
		СП от ЗП	%	10					3 282,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					15 668,22	
		ЗТР	чел-ч	18,44			1			171,12
									572 926,54	61 737,77
50	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	9,28						
		Объем: 9,28*928/100								
		ЗП			3 537,56		1	1	32 828,56	
		ЭМ			2 054,11		1	1	19 062,14	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	14 507,61	
		МР			69 370,37		1	1	643 757,03	
50.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	-51,965	14,24		1	1	-740,02	
50.2	21.1-25-765	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-6820,8	16,97		1	1	-115 745,98	
50.3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг	6820,8	83,15		1	1	567 149,52	
		НР от ЗП	%	70					22 979,99	
		СП от ЗП	%	10					3 282,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					15 668,22	
		ЗТР	чел-ч	18,44			1			171,12
									1 188 239,32	128 043,03
<b>Итого по разделу: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 928 м2</b>									<b>1 761 165,86</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ:									1 761 165,86	
<b>Раздел: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -102 м2</b>										
51	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,39474						
		Объем: 0,39474*(102*0,43/100)*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	209,88	
		ЭМ			6 776,47		1	1	2 674,94	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 856,66	
		НР от ЗП	%	70					146,92	
		СП от ЗП	%	10					20,99	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2 005,19	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			1,24
									5 067,92	12 813,29
52	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,04386						
		Объем: 0,04386*(102*0,43*0,1/100)								
		ЗП			36 404,45		1	1	1 596,70	
		НР от ЗП	%	70					1 117,69	
		СП от ЗП	%	10					159,87	
		ЗТР	чел-ч	221,6			1			9,72
									2 874,06	65 528,04
53	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)	100 м3	0,039474						
		Объем: 0,039474*(0,04386/0,9)								
		ЗП			531,69		1	1	20,99	
		ЭМ			6 776,47		1	1	267,49	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	186,87	
		НР от ЗП	%	70					14,69	
		СП от ЗП	%	10					2,10	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					200,52	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,13
									505,79	12 813,24
54	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,004386						
		Объем: 0,004386*(0,04386)*0,1								
		ЗП			9 739,22		1	1	42,72	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР от ЗП	%	70					28,90		
		СП от ЗП	%	10					4,27		
		ЗТР	чел-ч	83				1		0,36	
									76,89	17 530,78	
55	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 43,86=102*0,43 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	43,86							
					59,29			1	1	2 600,46	
					44,76			1	1	1 963,17	
									2 600,46	69,29	
56	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	43,86							
		ЭМ			19,13			31	1	26 010,30	
		в т.ч. ЗПМ			14,44			31	1	19 633,49	
									26 010,30	693,03	
57	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 78,948=43,86*1,8	м	78,948	96,08				1	1	7 585,32
										7 585,32	96,08
58	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,204=102*0,2/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3	0,204							
					2 689,68			1	1	549,69	
					7 455,33			1	1	1 520,89	
					2 769,58			1	1	564,99	
					62 907,10			1	1	12 833,05	
		НР от ЗП	%	70						384,08	
		СП от ЗП	%	10						54,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						610,19	
		ЗТР	чел-ч	16,56					1		3,38
									15 961,77	78 194,95	
59	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,1224=102*0,12/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3	0,1224							
					4 034,51			1	1	493,82	
					44 849,38			1	1	5 489,56	
					16 489,41			1	1	2 018,30	
					232 780,66			1	1	28 492,35	
		НР от ЗП	%	70						345,67	
		СП от ЗП	%	10						49,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2 179,76	
		ЗТР	чел-ч	24,84					1		3,04
									37 050,54	302 700,49	
60	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением Объем: 1,02=102/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,02							
					23 580,03			1	1	24 051,63	
					342,29			1	1	349,14	
					15,39			1	1	15,70	
					31 755,34			1	1	32 390,45	
60,1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ПББ 20.10.7, цвет светло-серый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	102	722,34				1	1	73 678,68
			%	70						16 836,14	
			%	10						2 405,16	
			%	108						16,96	
			чел-ч	134,08					1		138,78
									149 728,16	146 792,31	
Итого по разделу: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -102 м2									247 441,21		
Итого по РАЗДЕЛУ									247 441,21		
<b>Раздел: п.28 Заменаустройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -260 м.п.</b>											
51	2.1-3204-8-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 2,6=260/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	2,6							
					13 455,48			1	1	34 984,26	
			%	70						24 468,98	
			%	10						3 498,43	
			чел-ч	76,7					1		199,42
									62 971,66	24 219,87	
52	1.50-3306-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 3,9936=260*0,016+0,048*2,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м	3,9936							
					109,81			1	1	437,74	
			%	70						306,42	
			%	10						43,77	
			чел-ч	1,02					1		4,07
									787,93	197,30	
53	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	м	35,9424							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Объем: 35,9424*260*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ			71,62 29,04		1 1	1 1	2 581,38 1 043,77		
			%	108					1 127,27		
									<b>3 708,66</b>	<b>103,18</b>	
64	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке ручную Объем: 3,9936*260*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	3,9936					770,76 686,96		
					193,00 146,98		1 1	1 1	770,76 686,96		
									<b>770,76</b>	<b>193,00</b>	
65	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 35,9424*260*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	35,9424					2 406,34 1 633,78		
					66,95 51,02		1 1	1 1	2 406,34 1 633,78		
									<b>2 406,34</b>	<b>66,95</b>	
66	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 39,936*260*(0,016+0,048)*2,4 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	39,936					27 728,36 21 138,92		
					31,56 24,06		*22 *22	1 1	27 728,36 21 138,92		
									<b>27 728,36</b>	<b>694,32</b>	
67	21-25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	39,936	186,23			1	7 437,28		
									<b>7 437,28</b>	<b>186,23</b>	
68	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,052*(260*0,02)*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,052					139,86 387,68 144,02 3 271,17 97,90 13,99 155,54		
					2 689,68 7 455,33 2 769,58 62 907,10			1 1 1 1	139,86 387,68 144,02 3 271,17		
			%	70					97,90		
			%	10					13,99		
			%	108					155,54		
			чел-ч	16,56				1			0,86
									<b>4 066,14</b>	<b>78 195,00</b>	
69	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: 2,6*260*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м	2,6					33 356,99 412,36 204,78 83 441,10 23 349,89 3 335,70 221,16		
					12 829,61 158,60 78,76 32 092,73			1 1 1 1	33 356,99 412,36 204,78 83 441,10		
			%	70					23 349,89		
			%	10					3 335,70		
			%	108					221,16		
			чел-ч	72,96				1			189,70
									<b>144 117,20</b>	<b>55 429,69</b>	
Итого по разделу: п.28 Замена/устройство бортового камня садового(для дорожно-тропиночной сети) -260 м.п.									<b>253 994,32</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ									<b>253 994,32</b>		
<b>Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-304 м.п.</b>											
70	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 15,2*152*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР	10 шт	15,2					8 729,97 1 987,25 38,75 28 144,02		
					574,34 130,74 2,55 1 851,58			1 1 1 1	8 729,97 1 987,25 38,75 28 144,02		
70.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733- 74, наружный диаметр 45 мм, толщина стены 3 мм	м	-106,4	264,45			1	-28 137,45		
70.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,90136	35 414,18			1	31 920,93		
			%	70					6 110,98		
			%	10					873,00		
			%	108					41,86		
			чел-ч	2,66				1			40,43
									<b>49 670,53</b>	<b>3 267,80</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 15,2=152*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	15,2						
							1 017,75	1	1	15 469,00
							2 270,66	1	1	34 514,34
			%	70						10 828,86
			%	10						1 546,98
			чел-ч	6,22				1		94,54
									62 389,98	4 102,63
72	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 212,8=152*(2*0,7) ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	м2	212,8						
							336,75	1	1	71 860,40
							49,34	1	1	10 499,55
							30,28	1	1	6 439,33
							336,57	1	1	71 622,10
72.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-1,74496	37 145,32			1	1	-84 817,10
72.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,343619	36 775,47			1	1	49 412,22
72.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая коллиция, марка Ст0, размер 5-12 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м	2,40464	34 811,42			1	1	83 708,93
			%	70						50 162,28
			%	10						7 166,04
			%	108						6 954,48
			чел-ч	1,83				1		389,42
									286 368,90	1 345,72
73	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 212,8=152*(2*0,7) ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	212,8						
							24,34	1	1	5 179,55
							6,84	1	1	1 242,75
							0,11	1	1	23,41
							3,52	1	1	749,06
			%	70						3 625,69
			%	10						517,96
			%	108						25,28
			чел-ч	0,12				1		25,54
									11 340,29	53,29
74	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (85 м2 =1 т) Объем: 3,0315944=152*1,99447/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	3,0315944						
							1 442,33	*2	1	8 745,12
							129,49	*2	1	786,12
							37,90	*2	1	230,34
							773,53	*2	1	4 890,96
			%	70						5 121,58
			%	10						874,51
			%	108						248,77
			чел-ч	5,11				*2	1	37,05
									21 465,16	7 080,48
75	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза Объем: 3,0315944=152*1,99447/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	3,0315944						
							476,72	*2	1	2 890,44
							5,66	*2	1	34,32
							2,81	*2	1	17,04
							888,45	*2	1	5 386,84
			%	70						2 023,31
			%	10						289,04
			%	108						16,40
			чел-ч	2,45				*2	1	16,85
									10 642,36	3 810,48
<b>Итого по разделу: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-304 м.п.</b>									<b>441 847,21</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									441 847,21	
<b>Раздел: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) -122 м.п</b>										
76	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 6,1=61*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	6,1						
							574,34	1	1	3 503,47
							130,74	1	1	797,51
							2,55	1	1	16,56
							1 851,58	1	1	11 294,64



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76,1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-42,7	264,45			1	1	-11 292,02
76,2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,66307	35 414,18			1	1	23 482,08
		НР от ЗП	%	70						2 452,43
		СП от ЗП	%	10						350,35
		НР и СП от ЗПМ	%	108						16,80
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		16,23
										30 606,26
										6 017,26
77	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 6,1+61/10	10 шт.	6,1						
		ЗП			1 017,75			1	1	6 208,28
		МР			2 270,68			1	1	13 851,15
		НР от ЗП	%	70						4 345,80
		СП от ЗП	%	10						620,83
		ЗТР	чел-ч	5,22				1		37,94
										25 026,06
										4 102,63
78	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 146,4+61/2*1,2	м2	146,4						
		ЗП			336,75			1	1	49 300,20
		ЗМ			49,34			1	1	7 223,38
		в т.ч. ЗПМ			30,26			1	1	4 430,06
		МР			336,57			1	1	49 273,85
78,1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-1,20048	37 145,32			1	1	-44 592,21
78,2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,5222	36 775,47			1	1	22 881,70
78,3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	м	0,79422	34 811,42			1	1	27 647,93
		НР от ЗП	%	70						34 510,14
		СП от ЗП	%	10						4 830,02
		НР и СП от ЗПМ	%	108						4 784,46
		ЗТР	чел-ч	1,83				1		267,91
										155 959,47
										1 068,30
79	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 146,4+61/2*1,2	м2	146,4						
		ЗП			24,34			1	1	3 563,38
		ЗМ			5,84			1	1	854,98
		в т.ч. ЗПМ			0,11			1	1	16,10
		МР			3,52			1	1	615,33
		НР от ЗП	%	70						2 494,37
		СП от ЗП	%	10						356,34
		НР и СП от ЗПМ	%	108						17,39
		ЗТР	чел-ч	0,12				1		17,57
										7 801,79
										53,29
80	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная обработка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 у)	100 м2	1,3558287						
		Объем: 1,3558287+61*2,22267/100								
		ЗП			1 442,33		2	1	1	3 911,10
		ЗМ			129,49		2	1	1	351,13
		в т.ч. ЗПМ			37,99		2	1	1	103,02
		МР			773,53		2	1	1	2 087,55
		НР от ЗП	%	70						2 737,77
		СП от ЗП	%	10						391,11
		НР и СП от ЗПМ	%	108						111,26
		ЗТР	чел-ч	6,11			2	1		16,57
										9 599,82
										7 060,48
81	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	1,3558287						
		Объем: 1,3558287+61*2,22267/100								
		ЗП			476,72		2	1	1	1 292,70
		ЗМ			5,66		2	1	1	15,35
		в т.ч. ЗПМ			2,81		2	1	1	7,62
		МР			888,45		2	1	1	2 409,17
		НР от ЗП	%	70						904,89
		СП от ЗП	%	10						129,27
		НР и СП от ЗПМ	%	108						8,23
		ЗТР	чел-ч	2,45			2	1		6,64
										4 759,81
										3 510,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (И=1,2 м.) -122 м.п</b>									<b>233 752,11</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									233 752,11	
<b>Раздел: п.41 Установка информационных знаков -2 шт</b>										
82	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических стойках (без стоимости щита знака) Объем: 0,02*2/100	100 шт.	0,02						
		ЗП			60 091,79	1	1	1	1 201,84	
		ЭМ			14 288,11	1	1	1	285,72	
		в т.ч. ЗПМ			6 637,68	1	1	1	132,75	
		МР			164 109,70	1	1	1	3 282,19	
82.1	21.7-13-35	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 75 мм	шт.	2	128,13		1	1	256,26	
82.2	цена поставщика	Знак Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,16)	шт	2	762,71		1	1	1 525,42	
		НР от ЗП	%		70				841,29	
		СП от ЗП	%		10				120,18	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				143,37	
		ЗТР	чел-ч	342,34			1			6,85
									<b>7 666,27</b>	<b>382 813,50</b>
83	2.1-3203-8-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита, знака) Объем: 0,02*2/100	100 шт.	0,02						
		ЗП			16 047,74	1	1	1	320,95	
		МР			12 813,00	1	1	1	256,26	
83.1	цена поставщика	Знак Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,16)	шт	2	762,71		1	1	1 525,42	
		НР от ЗП	%		70				224,87	
		СП от ЗП	%		10				32,10	
		ЗТР	чел-ч	79,35			1			1,59
									<b>2 389,40</b>	<b>117 970,00</b>
<b>Итого по разделу: п.41 Установка информационных знаков -2 шт</b>									<b>10 015,67</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									10 015,67	
<b>Раздел: п.44 Разметка парковочного места -40 шт</b>										
84	2.1-3203-12-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков Объем: 50*40*1,25	м2	50						
		ЗП			89,35	1	1	1	3 467,50	
		ЭМ			269,64	1	1	1	13 482,00	
		в т.ч. ЗПМ			113,48	1	1	1	5 674,00	
		МР			414,28	1	1	1	20 714,00	
		НР от ЗП	%		80				2 774,00	
		СП от ЗП	%		10				346,75	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				6 127,92	
		ЗТР	чел-ч	0,38			1			19,00
									<b>46 912,17</b>	<b>938,24</b>
85	2.1-3203-12-1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков Объем: 4*0,1*40	м2	4						
		ЗП			28,83	1	1	1	115,32	
		ЭМ			83,92	1	1	1	335,68	
		в т.ч. ЗПМ			41,49	1	1	1	165,96	
		МР			414,28	1	1	1	1 857,12	
		НР от ЗП	%		80				92,26	
		СП от ЗП	%		10				11,53	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				179,24	
		ЗТР	чел-ч	0,16			1			0,64
									<b>2 391,16</b>	<b>597,79</b>
<b>Итого по разделу: п.44 Разметка парковочного места -40 шт</b>									<b>49 303,32</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									49 303,32	
<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней.</b>										
86	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1262 м2	шт	1						
		МР			963 911,30	1	1	1	963 911,30	
									<b>963 911,30</b>	<b>963 911,30</b>
87	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-447 м2	шт	1						
		МР			421 475,50	1	1	1	421 475,50	
									<b>421 475,50</b>	<b>421 475,50</b>
88	приложение локальным сметам	Замена/устройство бортового камня дорожного -850 м.п	шт	1						
		МР			1 065 352,50	1	1	1	1 065 352,50	
									<b>1 065 352,50</b>	<b>1 065 352,50</b>
89	приложение локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (детских, спортивных,воркаут) -928 м.2	шт	1						
		МР			741 338,30	1	1	1	741 338,30	
									<b>741 338,30</b>	<b>741 338,30</b>
90	приложение локальным сметам	Замена/устройство бортового камня садового -120 м.п	шт	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				116 947,10			1	1	116 947,10
									116 947,10	116 947,10

Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней.

3 309 024,70

## Раздел: Устройство наружного освещения

91	Разборка ПСД	Освещение МР	шт	1				1	1	192 141,04
					192 141,04					192 141,04
92	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 9 шт МР	шт	1				1	1	1 232 759,79
					1 232 759,79					1 232 759,79
										1 232 759,79
										1 232 759,79

Итого по разделу: Устройство наружного освещения

1 424 900,83

## Раздел: Устройство МАФ

93	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м <sup>3</sup> Объем: 0,00245=4*0,35*0,35*0,5/100	100 м <sup>3</sup>	0,00245						
		ЗП			78 644,57			1	1	192,68
		ЭМ			435,13			1	1	1,07
		в т.ч. ЗПМ			147,43			1	1	0,36
		МР			347 832,49			1	1	852,19
		НР от ЗП	%	70						134,68
		СП от ЗП	%	10						19,27
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,39
		ЗТР	чел-ч	453,1				1		1,11
										1 200,48
										489 991,84
94	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,124						
		ЗП			8 178,55			1	1	9 192,89
		ЭМ			1 555,17			1	1	1 748,01
		в т.ч. ЗПМ			142,85			1	1	160,56
		МР			56 933,42			1	1	63 993,16
94.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-1,124	53 410,15			1	1	-60 033,01
94.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*16)	т	0,16	53 410,15			1	1	8 545,62
94.3	Коммерческое предложение	Качели разноподвесные Базисная стоимость: 31 440,68 = (37 100 / 1,18)	шт	1	31 440,68			1	1	31 440,68
94.4	Коммерческое предложение	Качели-гнездо 1300 Базисная стоимость: 129 661,02 = (163 000 / 1,18)	шт	2	129 661,02			1	1	259 322,04
94.5	Коммерческое предложение	Качели-балансир двойные Базисная стоимость: 22 881,36 = (27 000 / 1,18)	шт	1	22 881,36			1	1	22 881,36
		НР от ЗП	%	70						6 434,68
		СП от ЗП	%	10						919,27
		НР и СП от ЗПМ	%	108						173,40
		ЗТР	чел-ч	36,11				1		40,59
										344 818,10
										308 599,73
95	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м <sup>3</sup> Объем: 0,08575=140*0,35*0,35*0,5/100	100 м <sup>3</sup>	0,08575						
		ЗП			78 644,57			1	1	6 743,77
		ЭМ			435,13			1	1	37,31
		в т.ч. ЗПМ			147,43			1	1	12,64
		МР			347 832,49			1	1	29 826,64
		НР от ЗП	%	70						4 720,64
		СП от ЗП	%	10						674,38
		НР и СП от ЗПМ	%	108						13,66
		ЗТР	чел-ч	453,1				1		38,85
										42 018,39
										489 987,06
96	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	2,41						
		ЗП			8 178,55			1	1	19 710,31
		ЭМ			1 555,17			1	1	3 747,96
		в т.ч. ЗПМ			142,85			1	1	344,27
		МР			56 933,42			1	1	137 209,54
96.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-2,41	53 410,15			1	1	-128 718,46
96.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (200*10)	т	2	53 410,15			1	1	108 820,30
96.3	Коммерческое предложение	Игровой модуль Кораблик Базисная стоимость: 35 593,22 = (42 000 / 1,18)	шт	1	35 593,22			1	1	35 593,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.4	Коммерческое предложение	Игровой комплекс (4-х башенный) Базисная стоимость: 406 779,66 = (480 000 / 1,18)	шт	1	406 779,66		1		1	406 779,66
96.5	Коммерческое предложение	Игровой комплекс Крепость Базисная стоимость: 1 417 966,10 = (1 673 200 / 1,18)	шт	1	1 417 966,10		1		1	1 417 966,10
96.6	Коммерческое предложение	Игровой комплекс Базисная стоимость: 258 833,90 = (306 424 / 1,18)	шт	1	258 833,90		1		1	258 833,90
96.7	Коммерческое предложение	Игровой комплекс ОБЗ Базисная стоимость: 508 576,27 = (600 120 / 1,18)	шт	1	508 576,27		1		1	508 576,27
		НР от ЗП	%		70					13 797,22
		СП от ЗП	%		10					1 971,03
		НР и СП от ЗПМ	%		108					371,81
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			87,03
									2 782 668,86	1 164 630,23
97	1.50-3203-3-В/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,012=4*3*1000	м		0,012					
		ЗП				12 978,49		1	1	155,74
		МР				53 410,15		1	1	640,92
		НР от ЗП	%		70					109,02
		СП от ЗП	%		10					15,57
		ЗТР	чел-ч	66,7			1			0,80
									921,26	76 770,83
98	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м		0,36					
		ЗП				8 178,55		1	1	2 944,28
		ЭМ				1 555,17		1	1	559,86
		в т.ч. ЗПМ				142,85		1	1	51,43
		МР				56 933,42		1	1	20 496,03
98.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м		-0,36	53 410,15		1	1	-19 227,66
98.2	Коммерческое предложение	Песочница столбик Базисная стоимость: 35 593,22 = (42 000 / 1,18)	шт	1	35 593,22		1		1	35 593,22
98.3	Коммерческое предложение	Игровой модуль Песочница с крышей Базисная стоимость: 32 203,39 = (38 000 / 1,18)	шт	2	32 203,39		1		1	64 406,78
		НР от ЗП	%		70					2 061,00
		СП от ЗП	%		10					294,43
		НР и СП от ЗПМ	%		108					55,54
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			13,00
									107 183,48	297 731,92
99	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м <sup>3</sup> Объем: 0,0049=8*10,35*0,35*0,5*100	100 м <sup>3</sup>		0,0049					
		ЗП				78 644,57		1	1	385,36
		ЭМ				435,13		1	1	2,13
		в т.ч. ЗПМ				147,43		1	1	0,72
		МР				347 832,49		1	1	1 704,38
		НР от ЗП	%		70					269,75
		СП от ЗП	%		10					38,54
		НР и СП от ЗПМ	%		108					0,78
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			2,22
									2 400,94	489 967,76
100	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м		0,81					
		ЗП				8 178,55		1	1	7 442,48
		ЭМ				1 555,17		1	1	1 415,20
		в т.ч. ЗПМ				142,85		1	1	129,99
		МР				56 933,42		1	1	51 809,41
100.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м		-0,91	53 410,15		1	1	-48 803,24
100.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*6)	м		0,06	53 410,15		1	1	3 204,61
100.3	Коммерческое предложение	Карусель Штурвал Базисная стоимость: 41 525,42 = (49 000 / 1,18)	шт	1	41 525,42		1		1	41 525,42
100.4	Коммерческое предложение	Качели Б323 Базисная стоимость: 36 440,68 = (43 000 / 1,18)	шт	1	36 440,68		1		1	36 440,68
		НР от ЗП	%		70					5 209,74
		СП от ЗП	%		10					744,25
		НР и СП от ЗПМ	%		108					140,39
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			32,89
									99 328,94	109 162,68
101	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,6=4*15*100	100 отверстия		0,6					
		ЗП				1 929,73		1	1	1 157,84
		ЭМ				59,85		1	1	35,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ МР			24,75 14 259,10		1 1	1 1	14,85 8 555,46	
		НР от ЗП	%	70					810,49	
		СП от ЗП	%	10					115,78	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					16,04	
		ЗТР	чел-ч	11			1			6,60
102	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,6					10 681,58	17 819,30
		Объем: 0,6=4*15/100								
		ЗП			3 784,27		1	1	2 270,96	
		МР			89 289,41		1	1	53 573,65	
		НР от ЗП	%	70					1 589,39	
		СП от ЗП	%	10					227,06	
		ЗТР	чел-ч	15,41			1			9,25
103	Коммерческое предложение	Диван парковый Базисная стоимость: 21 186,44 = (25 000 / 1,18)	шт	15	21 186,44		1	1	317 796,60	96 101,10
									317 796,60	21 186,44
104	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	100 отверстий	0,3						
		Объем: 0,3=2*15/100								
		ЗП			1 929,73		1	1	578,92	
		ЗМ			59,95		1	1	17,99	
		в т.ч. ЗПМ			24,75		1	1	7,43	
		МР			14 259,10		1	1	4 277,73	
		НР от ЗП	%	70					405,24	
		СП от ЗП	%	10					57,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					8,02	
		ЗТР	чел-ч	11			1			3,30
									5 345,79	17 819,30
105	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,3						
		Объем: 0,3=30/100								
		ЗП			3 784,27		1	1	1 135,28	
		МР			89 289,41		1	1	26 786,82	
		НР от ЗП	%	70					794,70	
		СП от ЗП	%	10					113,53	
		ЗТР	чел-ч	15,41			1			4,62
									28 830,33	96 101,10
106	Коммерческое предложение	Урна тип 2,1 Базисная стоимость: 11 864,41 = (14 000 / 1,18)	шт	4	11 864,41		1	1	47 457,64	11 864,41
									47 457,64	11 864,41
107	Коммерческое предложение	Урна тип 2,5 Базисная стоимость: 17 796,61 = (21 000 / 1,18)	шт	11	17 796,61		1	1	195 762,71	17 796,61
									195 762,71	17 796,61
108	Коммерческое предложение	Арка ВОРОТА Базисная стоимость: 16 469,49 = (19 434 / 1,18)	шт	4	16 469,49		1	1	65 877,96	16 469,49
									65 877,96	16 469,49
109	Коммерческое предложение	Фонтан Ярусный VO-H-F4-56B-034 Базисная стоимость: 46 562,71 = (54 944 / 1,18)	шт	1	46 562,71		1	1	46 562,71	46 562,71
									46 562,71	46 562,71
Итого по разделу: Устройство МАФ									3 540 182,59	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Неопалимовский 1-й пер. 11/22, 9/16									13 230 623,23	
Итого по смете									13 230 623,23	
НДС 18 %									2 381 512,16	
Всего									15 612 135,41	

Составил



(полностью подписать инициалы, Фамилия)

Проверил



(полностью подписать инициалы, Фамилия)