



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/22

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Земледельческий пер. д.18; Неопалимовский 1-й пер. д.14/16 на сумму 5 682 672,74 руб.** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2012 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ГУ "Жилищно-районное хозяйство"
 Ю.М. Чевычелов
 Утверждено 2012 г.

Форма № 1а (табл. 1.5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Земледельческий пер. 18; Неопалимовский 1-й пер. 14/16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда

5 682,67 тыс.руб
 579,21 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2012 года

№№ п/п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-2 шт											
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,08=2*0,4*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	0,08							
					1 632,73		1	1	130,62		
					185,01		1	1	14,80		
					85,32		1	1	6,83		
					2 085,58		1	1	166,85		
			%	70					91,43		
			%	10					13,06		
			%	100					7,38		
			чел-ч	11,11			1			0,89	
									424,14	5 301,76	
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,12=2*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	0,12							
					2 633,34		1	1	316,00		
					2 085,58		1	1	250,27		
			%	70					221,20		
			%	10					31,60		
			чел-ч	16,78			1			2,01	
									819,07	6 826,58	
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,00504=2*0,28*0,9*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,00504							
					531,69		1	1	2,68		
					6 778,47		1	1	34,15		
					4 703,49		1	1	23,71		
			%	70					1,88		
			%	10					0,27		
			%	108					25,61		
			чел-ч	3,39			1			0,02	
									64,69	12 815,48	
15	1.1-3101-8-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00056=2*0,28*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00056							
					9 738,22		1	1	5,45		
			%	70					3,82		
			%	10					0,55		
			чел-ч	83			1			0,05	
									9,82	17 836,71	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 0,98=2*0,28 ЭМ в т.ч. ЗПМ	км	0,56							
					59,29		1	1	33,20		
					44,76		1	1	25,07		
									33,20	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	км	0,58							
					18,13	*31	1	1	332,10		
					14,44	*31	1	1	250,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									332,10	693,04
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные, экологически чистые Объем: 1.008=0.56*1.8	м³	1,008	96,08		1	1	96,85	
									96,85	96,08
19	6.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 0,2=2*0,10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	0,2		4 164,55 1 767,68	1 1	1 1	832,91 353,54 583,04 83,29	3,73
									1 852,78	9 263,90
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 0,7м. Объем: 0,2=2*0,10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт	0,2		1 486,06 523,37 111,17 32,08	1 1 1 1	1 1 1 1	297,22 104,67 22,23 6,42	
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли, калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м/сирень 1 ед., жасмин 1 ед. Высотой 1,3м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	2	208,39		1	1	412,78 208,05 29,72 24,01	1,42
									1 082,87	5 414,35
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-2 шт									4 715,42	
Итого по РАЗДЕЛУ									4 715,42	
Раздел: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 148,5 м.п										
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 5,94=148,5*0,4*0,10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	5,94		2 145,57 67,19 42,67 2 461,76	1 1 1 1	1 1 1 1	12 744,69 398,11 253,46 14 622,85 8 921,28 1 274,47 273,74	61,26
									38 236,14	6 437,06
22	6.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 8,91=148,5*0,6*0,10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	8,91		2 749,41 2 461,76	1 1	1 1	24 497,24 21 934,28 17 148,07 2 449,72	156,19
									66 029,31	7 410,70
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов 1-3 Объем: 0.467775=148,5*0,7*0,5*0,9*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м³	0,467775		531,69 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	248,71 3 169,86 2 200,18 174,10 24,87 2 376,19	1,59
									5 993,73	12 813,28
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0.051975=148,5*0,7*0,5*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м³	0,051975		9 739,22	1	1	506,20 354,34 50,62	4,31
									911,16	17 530,74
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 51.975=148,5*0,7*0,5) ЭМ	м³	51,975		59,29	1	1	3 081,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	2 326,40	
										3 061,60	59,29
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	51,975							
		ЗМ			19,13	*31	1	1	30 822,73		
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	23 266,09		
										30 822,73	593,03
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки: грунты незамусоренные геологически чистые Объем: 93,555=51,975*1,8	т	93,555	96,08			1	1	8 988,76	
										8 988,76	96,08
28	5.4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную. Высота- 1,3 м	10 м	14,85							
		Объем: 14,85=148,5/10									
		ЗП			2 425,94			1	1	36 025,21	
		МР			31,48			1	1	467,48	
28.1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота-1,3 м/копильник	шт	742,5	224,43			1	1	196 639,28	
		НР от ЗП	%	70						25 217,65	
		СП от ЗП	%	10						3 602,52	
		ЗТР	чел-ч	13,25				1			196,76
										231 952,14	15 819,67
Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 148,5 м.п										386 015,57	
Итого по РАЗДЕЛУ										386 015,57	
Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -2 шт											
29	5.4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,8 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,08=2*0,4/10	10 м	0,08							
		ЗП			5 401,57			1	1	432,13	
		ЗМ			443,35			1	1	35,47	
		в т.ч. ЗПМ			231,05			1	1	78,48	
		МР			6 397,41			1	1	511,79	
		НР от ЗП	%	70						302,49	
		СП от ЗП	%	10						43,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						19,96	
		ЗТР	чел-ч	34,44				1			2,76
										1 345,05	16 813,13
30	6.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8x0,8 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,12=2*0,6/10	10 м	0,12							
		ЗП			9 214,35			1	1	1 105,72	
		МР			6 387,41			1	1	767,69	
		НР от ЗП	%	70						774,00	
		СП от ЗП	%	10						110,57	
		ЗТР	чел-ч	58,75				1			7,05
										2 767,98	22 983,17
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,02034=2*(1,13)/0,9/100	100 м3	0,02034							
		ЗП			531,69			1	1	10,81	
		ЗМ			6 776,47			1	1	137,83	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,48			1	1	95,67	
		НР от ЗП	%	70						7,67	
		СП от ЗП	%	10						1,08	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						103,32	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1			0,07
										260,61	12 812,68
32	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00226=2*(1,13)/0,1/100	100 м3	0,00226							
		ЗП			9 739,22			1	1	22,01	
		НР от ЗП	%	70						15,41	
		СП от ЗП	%	10						2,20	
		ЗТР	чел-ч	83				1			0,19
										39,62	17 830,97
33	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 2,26=2*(1,13)	м3	2,26							
		ЗМ			59,29			1	1	134,00	
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	101,16	
										134,00	59,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	2,26						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	1	1 340,25
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	1	1 017,87
										1 340,25
										593,03
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 4,068=2,25*1,8	м	4,068	96,08			1	1	390,85
										390,85
										96,08
36	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8 м. Объем: 0,2=2*0,10	10 шт	0,2						
		ЗП			17 620,81		1	1	1	3 564,16
		МР			3 868,51		1	1	1	777,70
		НР от ЗП	%	70						2 494,91
		СП от ЗП	%	10						356,42
		ЗТР	чел-ч	83,38			1			16,68
										7 193,19
										35 965,95
37	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 3м. Объем: 0,2=2*0,10	10 шт	0,2						
		ЗП			4 267,71		1	1	1	853,54
		ЭМ			1 243,00		1	1	1	248,60
		в т.ч. ЗПМ			264,04		1	1	1	52,81
		МР			573,07		1	1	1	114,61
37.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,6 м/рябина Высотой 3м.	шт.	2	4 538,45			1	1	9 076,90
		НР от ЗП	%	70						6 373,83
		СП от ЗП	%	10						453,85
		НР и СП от ЗПМ	%	108						57,03
		ЗТР	чел-ч	20,71			1			4,14
										11 033,51
										55 167,55
Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -2 шт									24 495,06	
Итого по РАЗДЕЛУ									24 495,06	
Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) -8 м2										
38	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0288=8*0,4*100*0,9	100 м3	0,0288						
		ЗП			531,69		1	1	1	15,31
		ЭМ			6 775,47		1	1	1	195,16
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1	135,46
		НР от ЗП	%	70						10,72
		СП от ЗП	%	10						1,53
		НР и СП от ЗПМ	%	108						146,30
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,10
										369,02
										12 813,19
39	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой dna в грунтах 1 и 2 группы Объем: 0,32=8*0,4*0,1	м3	0,32						
		ЗП			446,85		1	1	1	142,99
		НР от ЗП	%	70						100,09
		СП от ЗП	%	10						14,30
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			0,65
										257,38
										804,31
40	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,00288=(0,32)*100*0,9	100 м3	0,00288						
		ЗП			531,69		1	1	1	1,53
		ЭМ			6 775,47		1	1	1	19,52
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1	13,55
		НР от ЗП	%	70						1,07
		СП от ЗП	%	10						0,15
		НР и СП от ЗПМ	%	108						14,63
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,01
										36,90
										12 812,60
41	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00032=(0,32)*100*0,1	100 м3	0,00032						
		ЗП			9 799,22		1	1	1	3,12
		НР от ЗП	%	70						2,18
		СП от ЗП	%	10						0,31
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,03
										5,61
										17 531,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,2*8*0,4 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	3,2							
					59,29		1	1	189,73		
					44,76		1	1	143,23		
									189,73	59,29	
43	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	3,2							
					19,13	*31	1	1	1 897,70		
					14,44	*31	1	1	1 432,45		
									1 897,70	593,03	
44	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 5,76*3,2*1,8	т	5,76	96,08						
							1	1	553,42		
									553,42	96,08	
45	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насылок 20 см Объем: 0,08*8*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,08							
						8 622,07		1	1	689,77	
						14 067,20		1	1	1 125,38	
				%	70				482,84		
				%	10				68,98		
			чел-ч	53,7				1		4,30	
									2 366,97	29 587,13	
46	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1/ км4 / 20 см Объем: 0,08*8*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,08							
						1 000,29	*4	1	1	320,09	
						3 516,80	*4	1	1	1 125,38	
				%	70				224,06		
				%	10				32,01		
			чел-ч	6,23				*4	1	1,99	
									1 701,54	21 269,25	
47	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при пустоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов ЗП МР	100 м2	0,08							
						26 659,70		1	1	2 132,78	
						3 334,08		1	1	266,73	
47,1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	134,4	79,43						
				%	70				1 492,95		
				%	10				213,28		
			чел-ч	155,26				1		12,42	
									14 781,13	184 784,13	
48	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1 Объем: 0,08*8*100 ЗП МР	100 м2	0,08							
						1 006,23	*0,9	1	1	72,45	
						117,22	*0,9	1	1	8,44	
48,1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	75,6	79,43						
				%	70				5 404,64		
				%	10				50,72		
			чел-ч	7,81				*0,9	1	0,57	
									5 543,59	69 293,75	
Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) - 8 м2									27 702,90		
Итого по РАЗДЕЛУ									27 702,90		
Раздел: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 90 м2											
49	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 0,9*90*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,9							
						3 637,56		1	1	3 183,80	
						2 054,11		1	1	1 848,70	
						1 583,32		1	1	1 406,99	
						69 370,37		1	1	62 433,33	
49,1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т	0,04725	337 956,19						
				%	70				1 159,68		
				%	10				318,38		
				%	108				1 519,55		
			чел-ч	18,44				1		16,60	
									56 563,99	61 737,77	
50	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 0,9*90*100 ЗП	100 м2	0,9							
						3 637,56		1	1	3 183,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			2 054,11		1	1	1 848,70	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	1 406,99	
		МР			69 370,37		1	1	62 433,33	
50,1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12-0,16 мм	м2	-6,04	14,24		1	1	-71,77	
50,2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-661,5	16,97		1	1	-11 225,68	
50,3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг	661,5	83,16		1	1	66 003,73	
		НР от ЗП	%	70					2 228,66	
		СП от ЗП	%	10					318,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 519,55	
		ЗТР	чел-ч	18,44			1			16,60
									115 238,72	128 043,62
Итого по разделу: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см - 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 90 м2									170 802,71	
Итого по РАЗДЕЛУ									170 802,71	
Раздел: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -55 м2										
51	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,21285*55*0,43*100*0,9	100 м3	0,21285						
		ЗП			531,69		1	1	113,17	
		ЭМ			6 776,47		1	1	1 442,37	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 001,14	
		НР от ЗП	%	70					79,22	
		СП от ЗП	%	10					11,32	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 081,23	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,72
									2 727,31	12 813,30
52	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 1-3 Объем: 0,02365*55*0,43*0,17*100	100 м3	0,02365						
		ЗП			36 404,45		1	1	860,97	
		НР от ЗП	%	70					602,68	
		СП от ЗП	%	10					86,10	
		ЗТР	чел-ч	221,6			1			5,24
									1 549,75	65 528,54
53	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)) Объем: 0,021285*(0,02365*0,9	100 м3	0,021285						
		ЗП			531,69		1	1	11,32	
		ЭМ			6 776,47		1	1	144,24	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	100,11	
		НР от ЗП	%	70					7,92	
		СП от ЗП	%	10					1,13	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					106,12	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,07
									272,73	12 813,25
54	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,002365*(0,02365*0,1	100 м3	0,002365						
		ЗП			9 739,22		1	1	23,03	
		НР от ЗП	%	70					16,12	
		СП от ЗП	%	10					2,30	
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,20
									41,45	17 526,43
55	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 23,65*55*0,43	м3	23,65						
		ЭМ			59,29		1	1	1 402,21	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	7 058,57	
									1 402,21	59,29
56	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к пов. 49-3401-1-1) К=31	м3	23,65						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	14 025,16	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	10 566,69	
									14 025,16	593,03
57	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки: грунты незамурованные экологически чистые Объем: 42,57*23,65*1,8	т	42,57	96,08		1	1	4 090,13	
									4 090,13	96,08
58	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,11*55*0,2*100	100 м3	0,11						
		ЗП			2 689,68		1	1	295,86	
		ЭМ			7 455,33		1	1	820,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			2 789,58			1	1	304,65
		МР			62 907,10			1	1	6 919,78
		НР от ЗП	%	70						207,10
		СП от ЗП	%	10						29,59
		НР и СП от ЗПМ	%	108						329,02
		ЗТР	чел-ч	16,56				1		1,82
									8 601,44	78 194,91
59	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,056*55*10,12*100	100 м3	0,066						
		ЗП			4 034,51			1	1	286,28
		ЗМ			44 849,36			1	1	2 960,06
		в т.ч. ЗПМ			16 489,41			1	1	1 088,30
		МР			232 780,66			1	1	10 363,52
		НР от ЗП	%	70						186,40
		СП от ЗП	%	10						26,63
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1 175,36
		ЗТР	чел-ч	24,84				1		1,64
									19 978,25	302 700,76
60	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным способом Объем: 0,55*55*100	100 м2	0,55						
		ЗП			23 580,03			1	1	12 969,02
		ЗМ			342,29			1	1	188,26
		в т.ч. ЗПМ			15,39			1	1	6,46
		МР			31 755,34			1	1	17 465,44
60,1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ГББ 20,10,7, цвет светло-серый	м2	55	722,34			1	1	39 728,70
		НР от ЗП	%	70						9 078,31
		СП от ЗП	%	10						1 296,80
		НР и СП от ЗПМ	%	108						9,14
		ЗТР	чел-ч	1,34,08				1		73,74
									80 735,77	146 792,31
Итого по разделу: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -55 м2									133 424,20	
Итого по РАЗДЕЛУ									133 424,20	
Раздел: п.28 Замена устройства бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -175 м.п.										
61	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 1,75*175*100	100 м	1,75						
		ЗП			13 455,48			1	1	23 547,09
		НР от ЗП	%	70						16 482,96
		СП от ЗП	%	10						2 354,71
		ЗТР	чел-ч	78,7				1		134,23
									42 384,76	24 219,85
62	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 2,688*175*(0,016+0,048)*2,4*0,1	т	2,688						
		ЗП			109,61			1	1	294,63
		НР от ЗП	%	70						206,24
		СП от ЗП	%	10						29,46
		ЗТР	чел-ч	1,02				1		2,74
									530,33	197,30
63	1.49-9101-7-1/1	Механизованная погрузка строительного мусора в автомобиле-самосвалы Объем: 24,192*175*(0,016+0,048)*2,4*0,9	т	24,192						
		ЗМ			71,82			1	1	1 737,47
		в т.ч. ЗПМ			29,04			1	1	702,64
		НР и СП от ЗПМ	%	108						758,74
									2 495,21	103,18
64	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 2,688*175*(0,016+0,048)*2,4*0,1	т	2,688						
		ЗМ			193,00			1	1	518,78
		в т.ч. ЗПМ			146,98			1	1	395,06
									518,78	193,00
65	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 24,192*175*(0,016+0,048)*2,4*0,9	т	24,192						
		ЗМ			95,95			1	1	1 819,65
		в т.ч. ЗПМ			51,02			1	1	1 234,28
									1 619,65	66,95
66	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 26,88*175*(0,016+0,048)*2,4	т	26,88						
		ЗМ			31,56	22		1	1	18 863,32
		в т.ч. ЗПМ			24,06	22		1	1	14 228,12
									18 663,32	694,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67	21.25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (бой кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	26,88	186,23			1	1	5 005,86	
										5 005,86	186,23
68	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,035=(175/100)/100	100 м3	0,035							
								1	1	94,14	
								1	1	260,94	
								1	1	96,94	
								1	1	2 201,75	
				%	70					65,90	
				%	10					9,41	
				%	108					104,70	
			чел-ч	16,56				1			0,58
										2 736,84	78 195,43
69	2.1-3203-1-5/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марок БР50.20.8, при других видах покрытий Объем: 1,75=175/100	100 м	1,75							
								1	1	22 451,82	
								1	1	277,55	
								1	1	137,83	
								1	1	56 162,28	
				%	70					15 716,27	
				%	10					2 245,18	
				%	108					148,86	
			чел-ч	72,96				1			127,68
										97 001,96	55 429,69
Итого по разделу: п.28 Заменаустройство бортового камня садового(для для дорожно-троллейной сети) -175 м.п.										170 957,71	
Итого по РАЗДЕЛУ										170 957,71	
Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-295 м.п.											
70	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 14,8=148/10	10 шт.	14,8							
								1	1	8 600,23	
								1	1	1 934,95	
								1	1	37,74	
								1	1	27 403,38	
70.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-103,6	264,45			1	1	-27 397,02	
70.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	0,87764	35 414,18			1	1	31 080,90	
				%	70					5 950,16	
				%	10					850,02	
				%	108					40,76	
			чел-ч	2,66				1			39,37
										48 383,38	3 267,80
71	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 14,8=148/10	10 шт.	14,8							
								1	1	15 062,70	
								1	1	33 606,06	
				%	70					10 543,88	
				%	10					1 506,27	
			чел-ч	6,22				1			92,06
										60 718,92	4 102,63
72	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 207,2=148*(2*0,7)	м2	207,2							
								1	1	69 774,60	
								1	1	10 223,25	
								1	1	6 269,87	
								1	1	69 737,30	
72.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-1,69904	37 145,32			1	1	-63 111,38	
72.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,308261	36 775,47			1	1	48 111,81	
72.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	м	2,34136	34 811,42			1	1	81 508,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					48 842,22	
		СП от ЗП	%	10					6 977,46	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6 771,46	
		ЗТР	чел-ч	1,83				1		379,18
									278 832,89	1 345,72
73	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)	м2	207,2						
		Объем: 207,2*(148*(2*0,7))								
		ЗП			24,34		1	1	5 043,25	
		ЭМ			5,84		1	1	1 210,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	22,79	
		МР			3,52		1	1	729,34	
		НР от ЗП	%	70					3 530,28	
		СП от ЗП	%	10					504,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					24,61	
		ЗТР	чел-ч	0,12				1		24,86
									11 041,86	53,29
74	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная обработка металлических поверхностей (грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 т))	100 м2	2,9518156						
		Объем: 2,9518156*(148*(1,99447/100))								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	8 514,98
		ЭМ			126,49		*2	1	1	764,46
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	224,28
		МР			773,53		*2	1	1	4 566,64
		НР от ЗП	%	70					5 960,49	
		СП от ЗП	%	10					851,50	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					242,22	
		ЗТР	чел-ч	5,11				*2	1	36,07
									20 900,29	7 060,49
75	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалями ПФ-115/за 2 раза	100 м2	2,9518156						
		Объем: 2,9518156*(148*(1,99447/100))								
		ЗП			476,72		*2	1	1	2 814,38
		ЭМ			5,86		*2	1	1	33,41
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	76,59
		МР			888,45		*2	1	1	5 245,08
		НР от ЗП	%	70					1 970,07	
		СП от ЗП	%	10					281,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					17,92	
		ЗТР	чел-ч	2,45				*2	1	14,46
									10 362,30	3 510,48
Итого по разделу: п.36 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-295 м.п.									430 219,64	
Итого по РАЗДЕЛУ									430 219,64	
Раздел: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) -40 м.п										
76	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг	10 шт	2						
		Объем: 2*(20*10)								
		ЗП			574,34			1	1	1 148,68
		ЭМ			130,74			1	1	261,48
		в т.ч. ЗПМ			2,55			1	1	5,10
		МР			1 851,58			1	1	3 703,16
76.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	14	264,45			1	1	3 702,30
76.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,2174	35 414,18			1	1	7 099,04
		НР от ЗП	%	70					804,08	
		СП от ЗП	%	10					114,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5,51	
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		5,32
									10 034,82	5 017,26
77	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг	10 шт	2						
		Объем: 2*(20*10)								
		ЗП			1 017,75			1	1	2 035,50
		МР			2 270,68			1	1	4 541,36
		НР от ЗП	%	70					1 424,85	
		СП от ЗП	%	10					203,65	
		ЗТР	чел-ч	6,22				1		12,44
									8 206,26	4 102,63
78	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг	м2	48						
		Объем: 48*(20*(2*1,2))								
		ЗП			336,75			1	1	16 164,00
		ЭМ			49,34			1	1	2 368,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			30,26		1	1	1 452,48	
		МР			336,57		1	1	16 166,96	
78,1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм								
			м	-0,3936	37 146,32		1	1	-14 620,40	
78,2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм								
			м	0,204	36 776,47		1	1	7 502,20	
78,3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм								
		НР от ЗП								
		СП от ЗП								
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	мел-ч	1,83				1	1 568,66	
										87,84
									51 134,25	1 066,30
79	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)								
		Объем: 48*20*(2*1,2)	м2	48						
		ЗП			24,34		1	1	1 168,32	
		ЗМ			5,84		1	1	280,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	6,28	
		МР			3,52		1	1	168,96	
		НР от ЗП								
		СП от ЗП								
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	мел-ч	0,12				1	5,70	
										5,76
									2 667,95	53,29
80	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозийная обработка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза (65 м2=1 т))								
		Объем: 0,444534*20*2,2267/100	100 м2	0,444534						
		ЗП			1 442,33		*2	1	1 282,33	
		ЗМ			129,49		*2	1	115,13	
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	33,78	
		МР			773,53		*2	1	687,72	
		НР от ЗП								
		СП от ЗП								
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	мел-ч	5,11				1	36,48	
										5,43
									3 147,52	7 080,49
81	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозийная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалями ПФ 115/за 2 раза								
		Объем: 0,444534*20*2,2267/100	100 м2	0,444534						
		ЗП			478,72		*2	1	423,84	
		ЗМ			5,66		*2	1	5,03	
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	2,50	
		МР			888,45		*2	1	789,89	
		НР от ЗП								
		СП от ЗП								
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР	мел-ч	2,45				1	42,38	
										2,70
									1 560,53	3 610,49
Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) -49 м.л									76 640,03	
Итого по РАЗДЕЛУ									76 640,03	
Раздел: п.37.1 Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) -4 м.л.										
82	5.3-3203-16-1/1	Установка металлических оград высотой 2 м, шаг стоек 2,87 м с изготовлением секций и стоек из трубчатых профилей								
		Объем: 0,04*4/100	100 м	0,04						
		ЗП			128 283,68			1	5 131,35	
		ЗМ			48 029,83			1	1 921,19	
		в т.ч. ЗПМ			8 957,57			1	358,30	
		МР			185 666,46			1	7 462,66	
82,1	21.1-10-36	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм								
			м	-0,05976	38 586,60		1	1	-2 305,94	
82,2	21.1-10-76	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина стенки 1,5 мм								
			м	-0,02176	36 664,87		1	1	-787,63	
82,3	21.12-6-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 69 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			м	-4,756	710,95		1	1	-3 381,28	
82,4	21.3-4-12	Арматурные заготовки (сперки, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, внешние детали простые								
			м	-0,00168	36 179,90		1	1	-66,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.5	21.3-4-23	Арматурные заготовки (сперенги, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	m	-0,00452	39 254,46		1	1		-177,43
82.6	21.1-10-44	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм(2,4x4,4=10,56 кг)	m	0,04224	35 467,22		1	1		1 498,14
82.7	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм (0,22*12,48=2,75)	m	0,011	34 886,12		1	1		383,75
82.8	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм (0,07*0,61=0,04 кг)	m	0,00016	34 817,42		1	1		5,57
82.9	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка С11к-С14к, С11лс-С16лс, С11гпс-С16гпс, шпандар и полуполовая (0,2*15,6+0,15*7,8=4,29 кг)	m	0,01716	34 951,70		1	1		599,77
82.10	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка С11сп-С16сп, размер более 12 мм (10,32*3,12=32,198 кг)	m	0,128792	34 886,12		1	1		4 493,05
82.11	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка С11к-С14к, С11лс-С16лс, С11гпс-С16гпс, шпандар и полуполовая (8,57*3,12+7,75*1,56=38,83)	m	0,15532	34 951,70		1	1		5 428,70
82.12	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40 (2,15*2,0=4,3 кг)	m	0,0172	49 886,27		1	1		858,04
		НР от ЗП	%	70						3 591,95
		СП от ЗП	%	10						513,14
		НР и СП от ЗПМ	%	108						386,95
		ЗТР	чел-ч	589,94			1			23,60
										25 551,01
										638 775,25
83	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозийная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (43,5 м2 =1 т) Объем: 0,16172=4*4,043/100	100 м2	0,16172						
		ЗП			1 442,33	*2	1	1		466,51
		ЭМ			129,49	*2	1	1		41,88
		в т.ч. ЗПМ			37,99	*2	1	1		12,29
		МР			773,53	*2	1	1		250,19
		НР от ЗП	%	70						326,58
		СП от ЗП	%	10						46,85
		НР и СП от ЗПМ	%	108						13,27
		ЗТР	чел-ч	6,11			*2	1		1,98
										1 146,06
										7 080,51
84	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозийная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза Объем: 0,16172=4*4,043/100	100 м2	0,16172						
		ЗП			479,72	*2	1	1		154,19
		ЭМ			5,66	*2	1	1		1,83
		в т.ч. ЗПМ			2,81	*2	1	1		0,91
		МР			888,45	*2	1	1		287,36
		НР от ЗП	%	70						107,93
		СП от ЗП	%	10						15,42
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,98
		ЗТР	чел-ч	2,46			*2	1		0,79
										867,71
										3 610,45
Итого по разделу: п.37.1 Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) -4 м.л.									27 263,78	
Итого по РАЗДЕЛУ									27 263,78	
Раздел: п.44 Разметка парковочного места -2 шт										
85	2.1-3203-12-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков Объем: 25=10*1,25	м2	25						
		ЗП			69,35		1	1		1 733,75
		ЭМ			269,64		1	1		8 741,00
		в т.ч. ЗПМ			113,48		1	1		2 837,00
		МР			414,28		1	1		10 357,00
		НР от ЗП	%	80						1 387,00
		СП от ЗП	%	10						173,38
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3 063,96
		ЗТР	чел-ч	0,38			1			9,50
										23 456,09
										938,24
86	2.1-3203-12-1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков Объем: 2=0,1*50	м2	2						
		ЗП			28,83		1	1		57,66
		ЭМ			83,92		1	1		167,84
		в т.ч. ЗПМ			41,49		1	1		82,98
		МР			414,28		1	1		828,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР от ЗП	%	80					46,13		
		СП от ЗП	%	10					5,77		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					89,82		
		ЗТР	млн-ч	0,16				1		0,32	
									1 195,66	697,79	
Итого по разделу: п.44 Разметка парковочного места -2 шт									24 651,67		
		Итого по РАЗДЕЛУ								24 651,67	
Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней											
87	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1953 м2	шт	1							
		МР			1 491 694,80			1	1 491 694,80		
									1 491 694,80	1 491 694,80	
88	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-87 м2	шт	1							
		МР			82 032,20			1	82 032,20		
									82 032,20	82 032,20	
89	приложение локальным сметам	Замена устройства бортового камня дорожного -480 м.п	шт	1							
		МР			601 610,80			1	601 610,80		
									601 610,80	601 610,80	
90	приложение локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (деток спортивных воркаутов) -90 м 2	шт	1							
		МР			71 897,00			1	71 897,00		
									71 897,00	71 897,00	
91	приложение локальным сметам	Замена устройства бортового камня садового -46 м.п	шт	1							
		МР			44 829,70			1	44 829,70		
									44 829,70	44 829,70	
Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней									2 292 064,50		
Раздел: Устройство наружного освещения											
92	Разработка ПСД	Освещение	шт	1							
		МР			178 987,68			1	178 987,68		
									178 987,68	178 987,68	
93	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 1 шт, замена светильников 4 шт	шт	1							
		МР			409 685,50			1	409 685,50		
									409 685,50	409 685,50	
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									588 673,18		
Раздел: Устройство МАФ											
94	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0018375*370,35%*30%*5/100	100 м3	0,0018375							
		ЗП			78 644,57			1	144,51		
		ЭМ			435,13			1	0,80		
		в т.ч. ЗПМ			147,43			1	0,27		
		МР			347 832,49			1	639,14		
		НР от ЗП	%	70					101,16		
		СП от ЗП	%	10					14,45		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,29		
		ЗТР	млн-ч	453,1				1		0,83	
									900,35	489 986,39	
95	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,96							
		ЗП			8 178,55			1	7 851,41		
		ЭМ			1 555,17			1	1 492,96		
		в т.ч. ЗПМ			142,85			1	137,14		
		МР			56 933,42			1	54 656,08		
95.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,96	53 410,15			1	-51 273,74		
95.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*12)	т	0,12	53 410,15			1	6 409,22		
95.3	Коммерческое предложение	Качели двойные Базисная стоимость: 23 898,31 = [28 200 / 1,18]	шт	1	23 898,31			1	23 898,31		
95.4	Коммерческое предложение	Карусель штурвал Базисная стоимость: 32 203,39 = [38 000 / 1,18]	шт	1	32 203,39			1	32 203,39		
95.5	Коммерческое предложение	Качели балансир Базисная стоимость: 14 406,78 = [17 000 / 1,18]	шт	1	14 406,78			1	14 406,78		
		НР от ЗП	%	70					5 495,99		
		СП от ЗП	%	10					785,14		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					148,11		
		ЗТР	млн-ч	36,11				1		34,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									96 073,65	100 076,72
96	1.50-3203-3-8/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,004*4*1/1000 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	m	0,004	12 978,49 53 410,15		1 1	1 1	51,91 213,64	
										0,27
97	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗГМ МР	m	0,11	8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	899,64 171,07 15,71 6 262,68	
97.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,11	53 410,15		1	1	-5 875,12	
97.2	Коммерческое предложение	Игровой модуль Песочница Базисная стоимость: 10 169,49 = (12 000 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗГМ ЗТР	шт	0,305556	10 169,49		1	1	3 107,35 629,75 89,95 16,97	
										3,97
98	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00735=12*0,36*0,35*0,5*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗГМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗГМ ЗТР	100 м3	0,00735	78 644,57 435,13 147,43 347 832,49		1 1 1 1	1 1 1 1	578,04 3,20 1,08 2 556,57 404,63 57,80 1,17	
										3,33
99	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗГМ МР	m	0,347	8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	2 837,96 539,64 49,57 19 758,90	
99.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,347	53 410,15		1	1	-18 533,32	
99.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (12*10)	m	0,12	53 410,15		1	1	6 409,22	
99.3	Коммерческое предложение	Спортивный комплекс Базисная стоимость: 120 932,20 = (142 700 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗГМ ЗТР	шт	1	120 932,20		1	1	120 932,20 1 986,57 283,80 53,54	
										12,55
100	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,24=4*6*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗГМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗГМ ЗТР	100 диаметры	0,24	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	463,14 14,39 5,94 3 422,18 324,20 46,31 6,42	
										2,64
101	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,24=4*6*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,24	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	908,22 21 429,46 635,75 90,82	
										3,70
102	Коммерческое предложение	Диван парковый Базисная стоимость: 17 796,61 = (21 000 / 1,18) ЗП	шт	6	17 796,61		1	1	106 779,66	
									106 779,66	17 796,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
103	Коммерческое предложение	Возон 3,2 Базисная стоимость: 8 281,36 = (9 890 / 1,18)	шт	5	8 281,36			1	1	80 285,16	
										50 285,16	8 281,36
104	Коммерческое предложение	Возон 3,1 Базисная стоимость: 11 779,66 = (13 600 / 1,15)	шт	3	11 779,66			1	1	35 336,98	
										35 336,98	11 779,66

Итого по разделу: Устройство МАФ

460 197,99

Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Земледельческий пер. 18; Неопалимовский 1-й пер. 14/16

4 815 824,36

Итого по смете

4 815 824,36

НДС 18 %

866 848,38

Всего

5 682 672,74

Составил


(должность подписавшего/подписавшей)

Проверил


(должность подписавшего/подписавшей)