



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 г. 15/23

**О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Оболенский пер. д.9 к.2, 9 к.7; Хользунова пер. д.10, д.6 на сумму 9 938 409,18 руб.** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБУ «Управление района Хамовники»

А.М. Чувачев

Хамовники 2018 г.

\_\_\_\_\_ 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 9 к.2, 9 к.7; Хользунова пер. 10, 6

(наименования работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средств на оплату труда9 938,41 тыс.руб  
1 101,82 тыс.руб

Составлена(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних устрожений	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -3506,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 3,1554=3506*0,1*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	3,1554	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	1 877,69 21 382,47 14 841,39		10,70
									40 431,01	12 813,28	
2	Б.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 35,06=3506*0,1*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	35,06	446,85		1 1 1	1 1 1	15 666,56 10 966,59 1 566,66		93,26
									28 199,81	804,33	
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,31554=35,06/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,31554	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	167,77 2 138,25 1 484,14		1,07
									4 043,11	12 813,30	
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,03506=35,06/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,03506	9 738,22		1 1 1	1 1 1	341,46 239,02 34,15		2,91
									614,63	17 630,80	
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 350,6=3506*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	350,6	59,29 44,76		1 1	1 1	20 787,07 15 692,86		69,29
									20 787,07	69,29	
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	350,6	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	207 916,32 156 942,58		693,03
									207 916,32	693,03	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные, экологически чистые.	м	631,08	96,08		1	1	60 634,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 831,08=350,6*1,8								60 634,17	96,08	
8.	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 26,295=3506*0,75/100	100 м2	26,295						
		ЗП			4 045,25		1	1	130 036,36	
		ЭМ			44,04		1	1	1 158,03	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	535,63	
		МР			10 550,40		1	1	277 422,77	
		НР от ЗП	%	70					91 024,75	
		СП от ЗП	%	10					13 003,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					578,48	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			809,89
								513 222,92	19 517,89	
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	8,765						
		ЗП			7 385,76		1	1	64 736,19	
		МР			10 550,40		1	1	82 474,26	
		НР от ЗП	%	70					45 315,33	
		СП от ЗП	%	10					6 473,82	
		ЗТР	чел-ч	46			1			403,19
								206 999,40	23 844,77	
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	100 м2	-35,06						
		ЗП			1 009,92		1	1	- 35 407,80	
		МР			3 516,80		1	1	- 123 289,01	
		НР от ЗП	%	70					- 24 785,46	
		СП от ЗП	%	10					- 3 540,78	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			- 220,53
								- 187 033,06	6 334,66	
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	35,06						
		ЗП			1 059,60		1	1	37 149,58	
		МР			1 127,04		1	1	39 514,02	
		НР от ЗП	%	70					26 004,71	
		СП от ЗП	%	10					3 714,96	
		ЗТР	чел-ч	6,04			1			211,76
								106 383,27	3 034,32	
<b>Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевкой) 10 см -3506,0 м2</b>								<b>1 004 198,66</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ								1 004 198,66		
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-100 шт.</b>										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	4						
		ЗП			1 632,73		1	1	6 530,92	
		ЭМ			185,01		1	1	740,04	
		в т.ч. ЗПМ			85,32		1	1	341,28	
		МР			2 055,58		1	1	8 042,32	
		НР от ЗП	%	70					4 571,64	
		СП от ЗП	%	10					853,09	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					368,58	
		ЗТР	чел-ч	11,11			1			44,44
								21 206,59	5 301,65	
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	6						
		ЗП			2 833,34		1	1	15 800,04	
		МР			2 085,58		1	1	12 513,48	
		НР от ЗП	%	70					11 060,03	
		СП от ЗП	%	10					1 580,00	
		ЗТР	чел-ч	16,79			1			100,74
								40 953,55	6 825,59	
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,252						
		ЗП			531,69		1	1	133,99	
		ЭМ			6 776,47		1	1	1 707,67	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 185,28	
		НР от ЗП	%	70					93,79	
		СП от ЗП	%	10					13,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 280,10	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,85
								3 228,95	12 813,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,028*100*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,028		9 739,22		1	1	272,70 190,89 27,27	2,32	
											490,86	17 530,71
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 28*100*0,28 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	28		59,29 44,76		1 1	1	1 080,12 7 253,26		59,29
											1 660,12	59,29
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	28		19,13 14,44	*31 *31	1 1	1	16 604,84 12 533,92		16 604,84 593,03
												593,03
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 50,4*28*1,6	м	50,4		96,08		1	1	4 842,43		4 842,43 96,08
												96,08
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3*0,3 м Объем: 10*100*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР СП от ЗП ЗТР	10 шт.	10		4 164,55 1 767,68		1 1	1	41 845,50 17 676,80 29 151,85 4 164,55		196,50
											92 638,70	9 263,87
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) высотой 0,7 м Объем: 10*100*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР	10 шт.	10		1 486,09 523,37 111,17 32,08		1 1 1 1	1	14 880,90 5 233,70 1 111,70 320,80		
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли: калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м/сирень 75 ед, жасмин 25 ед. высотой 1,3 м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	100		205,38		1	1	20 639,00 10 402,83 1 486,09 1 200,64		70,80
											54 143,76	5 414,38
<b>Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-100 шт</b>										<b>235 769,80</b>		
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>										<b>235 769,80</b>		
<b>Раздел: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 401 м. п.</b>												
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 16,04*401*0,4/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	16,04		2 145,57 67,19 42,67 2 461,76		1 1 1 1	1	34 414,94 1 077,73 684,43 39 486,83 24 080,46 3 441,49 739,18		219,43
											103 280,43	6 437,06
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 24,06*401*0,6/10 ЗП ЭМ НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	24,06		2 749,41 2 461,76		1 1	1	66 150,80 59 229,95 46 305,56 6 615,08		421,77
											178 301,39	7 410,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем 1.26315=401*0,7*0,5/0,6/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,26315			531,89 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	671,60 8 559,70 5 941,21 470,12 67,16 6 416,51	4,28	
										16 186,09	12 813,28	
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем 0.14035=401*0,7*0,5/0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,14035			9 738,22	1	1	1 366,90 956,83 136,69	11,85	
										2 460,42	17 530,60	
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем 140,35=401*0,7*0,5 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	140,35			59,29 44,76	1 1	1 1	8 321,35 6 282,07		
										8 321,35	59,29	
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	140,35			19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	83 231,76 62 826,27	593,03
										83 231,76	593,03	
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незамусоренные экологически чистые Объем 252,63=140,35*1,8	т	252,63			96,08		1	1	24 272,69	96,08
										24 272,69	96,08	
28	5.4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную. Высота- 1,3 м Объем 40,1=401/10 ЗП МР	10 м	40,1			2 425,94 31,48	1 1	1 1	97 280,19 1 282,35		
28.1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота-1,3 м/козляк, барбарис НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2006			224,43		1	1	449 682,15 68 096,13 9 728,02	531,33
										628 548,64	15 619,67	
Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 401 м. п.									1 042 371,97			
Итого по РАЗДЕЛУ									1 042 371,97			
<b>Раздел: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 270 м2</b>												
29	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем 2,7=270/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,7			3 537,56 2 054,11 1 963,32 69 370,37	1 1 1 1	1 1 1 1	9 551,41 5 546,10 4 220,96 187 300,00		
29.1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т	-0,14175			337 958,19		1	1	-47 905,29 6 685,99 955,14 4 558,64	49,79
										166 691,99	61 737,77	
30	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем 2,7=270/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,7			3 537,56 2 054,11 1 963,32 69 370,37	1 1 1 1	1 1 1 1	9 551,41 5 546,10 4 220,96 187 300,00		
30.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	-15,12			14,24		1	1	-215,31	
30.2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-1984,5			16,97		1	1	-33 678,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30.3.	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм. Цвет черный	кг	1984,5	83,15			1	1	165 011,18		
		НР от ЗП	%	70						6 685,99		
		СП от ЗП	%	10						955,14		
		НР и СП от ЗПМ	%	108						4 558,84		
		ЗТР	чел-ч	18,44				1			49,79	
										346 716,18	128 043,03	
Итого по разделу: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 270 м2										612 408,17		
Итого по РАЗДЕЛУ										512 408,17		
<b>Раздел: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -145 м2</b>												
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,96115*(145*0,43)*0,9	100 м3	0,96115								
		ЗП			531,59			1	1	298,36		
		ЭМ			6 776,47			1	1	3 802,62		
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	2 639,36		
		НР от ЗП	%	70						208,85		
		СП от ЗП	%	10						29,84		
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2 850,51		
		ЗТР	чел-ч	3,38				1			1,90	
										7 190,18	12 813,29	
32	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами группа грунтов 1-3 Объем: 0,06235*(145*0,43)*0,9/100	100 м3	0,06235								
		ЗП			30 404,45			1	1	2 269,62		
		НР от ЗП	%	70						1 588,87		
		СП от ЗП	%	10						226,98		
		ЗТР	чел-ч	221,6				1			13,82	
										4 085,67	66 527,99	
33	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,056115*(0,06235)*0,9	100 м3	0,056115								
		ЗП			531,59			1	1	29,84		
		ЭМ			6 776,47			1	1	380,26		
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	263,94		
		НР от ЗП	%	70						20,89		
		СП от ЗП	%	10						2,98		
		НР и СП от ЗПМ	%	108						285,06		
		ЗТР	чел-ч	3,38				1			0,19	
										719,03	12 813,61	
34	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,006235*(0,06235)*0,1	100 м3	0,006235								
		ЗП			9 739,22			1	1	60,72		
		НР от ЗП	%	70						42,50		
		СП от ЗП	%	10						6,07		
		ЗТР	чел-ч	83				1			0,52	
										109,29	17 528,47	
35	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 62,35*(145*0,43)	м3	62,35								
		ЭМ			59,29			1	1	3 696,73		
		в т.ч. ЗПМ			44,75			1	1	2 790,79		
										3 696,73	59,29	
36	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	62,35								
		ЭМ			19,15	131		1	1	36 975,42		
		в т.ч. ЗПМ			14,44	131		1	1	27 910,35		
										36 975,42	593,03	
37	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незаэмульсированные экологически чистые Объем: 112,23*(62,35)*1,8	м	112,23	96,08				1	1	10 783,06	
										10 783,06	96,08	
38	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,29*(145*0,2)*100	100 м3	0,29								
		ЗП			2 689,68			1	1	780,01		
		ЭМ			7 455,33			1	1	2 162,05		
		в т.ч. ЗПМ			2 769,58			1	1	803,18		
		НР			62 907,10			1	1	18 243,05		
		НР от ЗП	%	70						546,01		
		СП от ЗП	%	10						79,00		
		НР и СП от ЗПМ	%	108						867,43		
		ЗТР	чел-ч	16,56				1			4,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)		м2	79,2					
		Объем: 79,2=3212*1,2)								
		ЗП				24,34		1	1	1 927,73
		ЭМ				5,84		1	1	462,53
		в т.ч. ЗПМ				0,11		1	1	8,71
		МР				3,52		1	1	276,78
		НР от ЗП		%	70					1 349,41
		СП от ЗП		%	10					192,77
		НР и СП от ЗПМ		%	108					9,41
		ЗТР		чел-ч	0,12			1		9,50
									4 220,63	63,29
54	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 т)		100 м2	0,7334811					
		Объем: 0,7334811=3372,22267/100								
		ЗП				1 442,33		12	1	2 115,84
		ЭМ				129,49		12	1	189,96
		в т.ч. ЗПМ				37,99		12	1	55,73
		МР				773,53		12	1	1 134,74
		НР от ЗП		%	70					1 481,09
		СП от ЗП		%	10					211,58
		НР и СП от ЗПМ		%	108					60,19
		ЗТР		чел-ч	6,11			12	1	8,96
									5 193,40	7 080,48
55	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалями ПФ-115/за 2 раза		100 м2	0,7334811					
		Объем: 0,7334811=3372,22267/100								
		ЗП				476,72		12	1	599,33
		ЭМ				5,66		12	1	8,30
		в т.ч. ЗПМ				2,81		12	1	4,12
		МР				888,45		12	1	1 303,32
		НР от ЗП		%	70					489,53
		СП от ЗП		%	10					69,93
		НР и СП от ЗПМ		%	108					4,45
		ЗТР		чел-ч	2,45			12	1	3,59
									2 574,86	3 510,47
<b>Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м) -66 м.п</b>									<b>126 456,01</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									126 456,01	
<b>Раздел: п.41 Установка информационных знаков -2 шт</b>										
56	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических стойках (без стоимости щита знака)		100 шт.	0,02					
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП				60 091,79		1	1	1 201,84
		ЭМ				14 286,11		1	1	285,72
		в т.ч. ЗПМ				6 637,68		1	1	132,75
		МР				164 109,70		1	1	3 282,19
56.1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм		шт.	2	128,13		1	1	256,26
56.2	цена поставщика	Знак		шт	2	762,71		1	1	1 525,42
		Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)								
		НР от ЗП		%	70					841,29
		СП от ЗП		%	10					120,18
		НР и СП от ЗПМ		%	108					143,37
		ЗТР		чел-ч	342,54			1		6,85
									7 656,27	382 813,50
57	2.1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита, знака)		100 шт.	0,02					
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП				16 047,74		1	1	320,95
		МР				12 813,00		1	1	256,26
57.1	цена поставщика	Знак		шт	2	762,71		1	1	1 525,42
		Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)								
		НР от ЗП		%	70					224,87
		СП от ЗП		%	10					32,10
		ЗТР		чел-ч	79,35			1		1,59
									2 389,40	117 970,00
<b>Итого по разделу: п.41 Установка информационных знаков -2 шт</b>									<b>10 016,67</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									10 016,67	
<b>Раздел: п.44 Разметка парковочного места -50 шт</b>										
58	2.1-3203-12-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков		м2	62,5					
		Объем: 62,5=50*1,25								
		ЗП				69,36		1	1	4 334,38
		ЭМ				266,64		1	1	16 852,50
		в т.ч. ЗПМ				113,48		1	1	7 092,50
		МР				414,28		1	1	26 892,50
		НР от ЗП		%	80					3 467,50
		СП от ЗП		%	10					433,44
		НР и СП от ЗПМ		%	108					7 659,90
		ЗТР		чел-ч	0,38			1		29,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									58 640,22	936,24
59	2.1-3203-12-1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков Объем: 5*0,1*50 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	5						
									144,16	
									419,60	
									207,46	
									2 071,40	
			%	80					116,32	
			%	10					14,42	
			%	108					224,05	
			млн-ч	0,16				1		0,80
									2 988,94	597,79
<b>Итого по разделу: п.44 Разметка парковочного места -50 шт</b>									<b>61 629,16</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									61 629,16	
<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортового камня, установка водоотводящих лотков</b>										
60	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1740м2	шт	1						
									1 329 006,10	
								1	1 329 006,10	
									1 329 006,10	1 329 006,10
61	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-418 м2	шт	1						
									394 131,50	
								1	394 131,50	
									394 131,50	394 131,50
62	приложение локальным сметам	Замена устройства бортового камня дорожного -510 м.п.	шт	1						
									639 211,50	
								1	639 211,50	
									639 211,50	639 211,50
63	приложение локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков -40 м.п.	шт	1						
									46 189,20	
								1	46 189,20	
									46 189,20	46 189,20
64	приложение локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (детских спортивных,воркаут) -270 м.2	шт	1						
									215 691,10	
								1	215 691,10	
									215 691,10	215 691,10
65	приложение локальным сметам	Замена устройства бортового камня садового -68 м.п.	шт	1						
									66 270,00	
								1	66 270,00	
									66 270,00	66 270,00
<b>Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортового камня, установка водоотводящих лотков</b>									<b>2 690 499,40</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									2 690 499,40	
<b>Раздел: Устройство наружного освещения</b>										
66	Разработка ПСД	Освещение	шт	1						
									150 064,72	
								1	150 064,72	
									150 064,72	150 064,72
67	Приложение к локальным сметам	Устройство опор освещения 3 шт	шт	1						
									442 493,76	
								1	442 493,76	
									442 493,76	442 493,76
<b>Итого по разделу: Устройство наружного освещения</b>									<b>592 558,48</b>	
<b>Раздел: Устройство МАФ</b>										
68	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00245*4*70,38*0,35*0,5*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,00245						
									192,68	
									1,07	
									0,36	
									852,19	
			%	70					134,88	
			%	10					19,27	
			%	108					0,39	
			млн-ч	453,1				1		1,11
									1 200,48	489 991,84
69	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	т	0,452						
									3 696,70	
									702,94	
									64,57	
									25 733,91	
69,1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,452						
									53 410,15	
								1	-24 141,39	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	m	0,019031	53 410,15		1	1	1 016,45	
69.3	Коммерческое предложение	Каркас канала "Марина" под навес "Гнездо" Базисная стоимость: 26 271,19 = (31 000 / 1,18)	шт	1	26 271,19		1	1	26 271,19	
69.4	Коммерческое предложение	Подвес для канала "Гнездо" Базисная стоимость: 59 230,51 = (69 892 / 1,18)	шт	1	59 230,51		1	1	59 230,51	
		НР от ЗП	%	70					2 587,69	
		СП от ЗП	%	10					369,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					69,74	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			16,32
									95 537,41	211 365,96
70	Коммерческое предложение	Весы малые Д Базисная стоимость: 18 728,81 = (22 100 / 1,18)	шт	1	18 728,81		1	1	18 728,81	
									18 728,81	18 728,81
71	Коммерческое предложение	Лебедь Базисная стоимость: 34 067,80 = (40 200 / 1,18)	шт	1	34 067,80		1	1	34 067,80	
									34 067,80	34 067,80
72	1.50-3203-3-8/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,004*4*1/1000 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	m	0,004		12 978,49 53 410,15	1 1	1 1	51,91 213,64	
			%	70					36,34	
			%	10					5,19	
			чел-ч	65,7			1			0,27
									307,08	76 770,00
73	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	m	0,0704		8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42	1 1 1 1	1 1 1 1	575,77 109,48 10,06 4 008,11	
73.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,0704	53 410,15		1	1	-3 760,07	
73.2	Коммерческое предложение	Песочный городок 2 Базисная стоимость: 57 808,47 = (68 214 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	1	57 808,47		1	1	57 808,47	
			%	70					403,04	
			%	10					57,58	
			%	108					10,86	
			чел-ч	36,11			1			2,54
									59 213,24	841 097,16
74	Коммерческое предложение	Королевский замок Базисная стоимость: 509 322,03 = (601 000 / 1,18)	шт	1	509 322,03		1	1	509 322,03	
									509 322,03	509 322,03
75	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0225*6*(0,5*0,5*1,5)*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0225		78 644,57 435,13 147,43 347 832,49	1 1 1 1	1 1 1 1	1 769,50 9,79 3,32 7 826,23	
			%	70					1 238,65	
			%	10					176,95	
			%	108					3,56	
			чел-ч	453,1			1			10,19
									11 024,71	489 967,11
76	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	m	0,689		8 178,55 1 555,17 142,85 56 933,42	1 1 1 1	1 1 1 1	5 635,02 1 071,51 98,42 39 227,13	
76.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,689	53 410,15		1	1	-36 799,59	
76.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (8*10)	m	0,8	53 410,15		1	1	32 048,09	
76.3	Коммерческое предложение	Уличный тренажер Т-003 Базисная стоимость: 37 394,07 = (44 125 / 1,18)	шт	1	37 394,07		1	1	37 394,07	
76.4	Коммерческое предложение	Уличный тренажер Т-004 Базисная стоимость: 49 237,29 = (58 100 / 1,18)	шт	1	49 237,29		1	1	49 237,29	
76.5	Коммерческое предложение	Уличный тренажер Т-021 Базисная стоимость: 34 170,34 = (40 321 / 1,18)	шт	1	34 170,34		1	1	34 170,34	
76.6	Коммерческое предложение	Уличный тренажер Т-027 Базисная стоимость: 42 498,31 = (50 148 / 1,18)	шт	1	42 498,31		1	1	42 498,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76.7	Коммерческое предложение	Воркута комплекс Базисная стоимость: 74 929,66 = (88 417 / 1,18)	шт	1	74 929,66		1	1	74 929,66		
76.8	Коммерческое предложение	Уличный тренажер ТД-008 Базисная стоимость: 65 373,73 = (77 141 / 1,18) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт % % % чел-ч	1 70 10 108 36,11	65 373,73		1	1	65 373,73 3 944,51 563,50 106,29	24,88	
									349 597,86	507 108,65	
77	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудования объемом до 5 м3 Объем: 0,049=80*0,35*0,35*0,5/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3 отверстия Ø	0,049	76 644,57 435,13 147,43 347 832,49		1 1 1 1	1 1 1 1	3 653,58 21,32 7,22 17 043,79	2 697,51 386,36 7,80	22,20
									24 009,36	489 986,94	
78	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,32=4*8/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверстия Ø	0,32	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	617,51 19,18 7,92 4 562,91	432,26 61,75 8,55	3,52
									6 702,16	17 819,25	
79	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,32=4*8/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт	0,32	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	1 210,97 28 672,61	947,68 121,10	4,93
									30 762,36	96 101,13	
80	Коммерческое предложение	Диван парковый 1,1 Базисная стоимость: 18 728,81 = (22 100 / 1,18)	шт	8	18 728,81		1	1	149 830,48	18 728,81	
81	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,07=7*1/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверстия Ø	0,07	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	135,08 4,20 1,73 998,14	94,56 13,51 1,87	0,77
									1 247,36	17 819,43	
82	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,07=7/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт	0,07	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	264,90 6 250,26	165,43 26,49	1,08
									6 727,08	96 101,14	
83	Коммерческое предложение	Урна тип 2,2 Базисная стоимость: 12 060,17 = (14 231 / 1,18)	шт	7	12 060,17		1	1	84 421,19	12 060,17	
<b>Итого по разделу: Устройство МАФ</b>									<b>1 381 489,41</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ									1 381 489,41		
НДС									248 668,09		
Итого с НДС									1 630 157,50		
1 м2									1 319,87		
<b>Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 9 к.2, 9 к.7; Хользунова пер. 10, 6</b>									<b>8 422 380,66</b>		
<b>Итого по смете</b>									<b>8 422 380,66</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 18 %							1 516 028,52	
		Всего							9 838 409,18	

Составил \_\_\_\_\_ *Борисов И.А.*  
(Инициалы, фамилия, имя, отчество)

Проверил \_\_\_\_\_ *Труфанов С.А.*  
(Инициалы, фамилия, имя, отчество)