



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/24

**О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Несвижский пер. д.12 к.1, д.14** на сумму **9 582 326, 73 рублей** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор ГБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство"  
 Ю.М. Чевыкина  
 ХАЛОМНИ 2018 г.

Форма № 13 (табл. 1-5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
 (локальный сметный расчет)

## Работы по благоустройству территорий по адресу: Несвижский пер. 12 к.1, 14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
 Средства на оплату труда

8 582,33 тыс руб  
 593,80 тыс руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего	ст-ль ед. с начислен.
<b>Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -934,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,8406=934*0,1*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,8406	531,89 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1	446,94 5 696,30 3 953,79 312,86 44,69 4 270,05	2,85	12 813,28
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 9,34=934*0,1*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	9,34	446,85		1 1 1	1	4 173,58 2 921,51 417,36 7 512,45	24,84	804,33
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,08406=9,34/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,08406	531,89 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1	44,89 569,63 395,38 31,28 4,47 427,01	0,28	12 813,23
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00934=9,34/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00934	9 739,22		1 1 1	1	90,96 83,67 9,10 163,73	0,78	17 529,96
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 93,4=934*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	93,4	59,29 44,78		1 1	1 1	5 537,69 4 180,56 5 537,69	59,29	
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к код. 49-3401-1-1) К=31	м3	93,4	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	55 389,00 41 809,58 55 389,00		593,80
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незамусоренные экологически чистые	т	166,12	96,08		1 1	1 1	16 152,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Объем: 168,12*93,4*1,8							16 152,97	96,98	
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 7,005*934*0,75*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	7,005	4 945,25 44,04 20,37 10 550,40		1 1 1 1	1 1 1 1	34 841,48 308,50 142,69 73 905,55 24 249,04 3 464,15 154,11	215,75	136 722,83 19 617,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 2,335*934*0,25*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	2,335	7 385,76 10 550,40		1 1	1 1	17 245,75 24 635,18 12 072,03 1 724,58	107,41	55 677,54 23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -9,34*934*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	-9,34	1 009,92 3 518,80		1 1	1 1	- 9 432,65 - 32 846,91 - 6 602,85 - 943,27	- 58,75	- 49 825,69 5 334,66
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 9,34*934*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	9,34	1 059,60 1 127,04		1 1	1 1	9 895,66 10 526,55 6 927,66 989,67	56,41	28 340,54 3 034,32
Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -934,0 м2									267 518,98		
Итого по РАЗДЕЛУ									267 518,98		
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-120 шт</b>											
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 4,8*120*0,4*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 шт	4,8	1 632,73 185,01 85,32 2 085,58		1 1 1 1	1 1 1 1	7 837,10 888,05 409,54 10 010,78 5 485,97 783,71 442,30	53,33	25 447,91 5 301,65
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 7,2*120*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	7,2	2 633,34 2 085,58		1 1	1 1	18 960,05 15 016,18 13 272,04 1 896,01	120,89	49 144,28 6 625,59
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,3024*120*0,28*0,9*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,3024	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	160,78 2 049,30 1 422,34 112,55 16,08 1 536,13	1,03	3 874,74 12 813,29



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0336=120*0,28*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0336		8 739,22		1	1	327,24		
				%	70					229,07		
				%	10					32,72		
				чел-ч	83			1				2,79
										589,03		17 530,65
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 33,6=120*0,28 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	33,6		59,29		1	1	1 992,14		
						44,76		1	1	1 503,94		
										1 992,14		59,29
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	33,6		19,13	31	1	1	19 925,81		
						14,44	31	1	1	15 040,70		
										19 925,81		593,03
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 60,48=33,6*1,8	м	60,48		96,08		1	1	5 810,92		
										5 810,92		96,08
19	5.4-3103-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3*0,3 м Объем: 12=120*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	12		4 184,55		1	1	49 974,60		
						1 767,68		1	1	21 212,16		
				%	70					54 982,22		
				%	10					4 997,46		
				чел-ч	18,65			1				223,80
										111 186,44		9 263,87
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высотой 0,7 м Объем: 12=120*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	12		1 486,09		1	1	17 833,08		
						523,37		1	1	6 280,44		
						111,17		1	1	7 334,04		
						32,08		1	1	364,96		
20,1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли высота 0,3 м, диаметр 0,3 м (сирень) Высотой 1,3 м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	120		206,39		1	1	24 766,80		
				%	70					12 483,16		
				%	10					1 783,31		
				%	108					1 440,76		
				чел-ч	7,08			1				84,96
										64 972,51		5 414,38
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3 м.)-120 шт									282 923,78			
Итого по РАЗДЕЛУ									282 923,78			
<b>Раздел: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 182 м.п</b>												
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 7,28=182*0,4*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	7,28		2 146,57		1	1	15 619,75		
						67,19		1	1	489,14		
						42,67		1	1	310,64		
						2 461,76		1	1	17 921,61		
				%	70					10 933,83		
				%	10					1 561,98		
				%	108					335,49		
				чел-ч	13,68			1				99,59
										46 861,80		6 437,06
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 10,92=182*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	10,92		2 749,41		1	1	30 023,58		
						2 461,76		1	1	26 882,42		
				%	70					21 016,49		
				%	10					3 002,38		
				чел-ч	17,53			1				191,43
										80 924,83		7 410,70
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,5733=182*0,7*0,5*0,9*100 ЗП	100 м3	0,5733								
						531,69		1	1	304,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			6 776,47			1	1	3 884,05
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	2 696,51
		НР от ЗП	%	70						213,37
		СП от ЗП	%	10						30,48
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2 912,23
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		1,94
									7 346,85	12 813,27
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0637=182*(0,7*0,5)*0,1/100	100 м3	0,0637						
		ЗП			9 739,22			1	1	620,39
		НР от ЗП	%	70						434,27
		СП от ЗП	%	10						62,04
		ЗТР	чел-ч	83				1		5,29
									1 116,70	17 530,61
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 63,7=182*(0,7*0,5)	м3	63,7						
		ЭМ			59,29			1	1	3 776,77
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	2 851,21
									3 776,77	59,29
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к. поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	63,7						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	1	37 776,01
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	1	28 514,67
									37 776,01	593,03
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незаэмульсированные экологически чистые Объем: 114,66=63,7*1,8	т	114,66	96,08			1	1	11 016,53
									11 016,53	96,08
28	5.4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную. Высота- 1,3 м. Объем: 18,2=182*0,1	10 м	18,2						
		ЗП			2 425,94			1	1	44 152,11
		МР			31,48			1	1	572,94
28,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота-1,3 м/барбарис Объем: 910=182*5	шт.	910	224,43			1	1	204 231,30
		НР от ЗП	%	70						30 906,48
		СП от ЗП	%	10						4 415,21
		ЗТР	чел-ч	13,25				1		241,15
									284 276,04	16 619,87
<b>Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь- 182 м.п</b>									<b>473 096,53</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									473 096,53	
<b>Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -2 шт</b>										
29	5.4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с крупным комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,08=2*0,4*10	10 км	0,08						
		ЗП			5 401,57			1	1	432,13
		ЭМ			443,35			1	1	35,47
		в т.ч. ЗПМ			231,05			1	1	18,48
		МР			6 397,41			1	1	511,79
		НР от ЗП	%	70						302,49
		СП от ЗП	%	10						43,21
		НР и СП от ЗПМ	%	108						19,96
		ЗТР	чел-ч	34,44				1		2,76
									1 345,05	16 813,13
30	5.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с крупным комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,12=2*0,6*10	10 км	0,12						
		ЗП			9 214,35			1	1	1 105,72
		МР			6 397,41			1	1	767,69
		НР от ЗП	%	70						774,00
		СП от ЗП	%	10						110,57
		ЗТР	чел-ч	58,75				1		7,05
									2 767,98	22 983,17
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,02034=2*(1,13)*0,9/100	100 м3	0,02034						
		ЗП			531,69			1	1	10,81
		ЭМ			6 776,47			1	1	137,63
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	95,67
		НР от ЗП	%	70						7,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП от ЗП	%	10					1,08		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					103,32		
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,07	
									260,61	12 812,68	
32	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомоби-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00226*2*(1,13)*0,1/100	100 м3	0,00226							
		ЗП			9 739,22		1	1	22,01		
		НР от ЗП	%	70					15,41		
		СП от ЗП	%	10					2,20		
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,19	
									39,62	17 530,97	
33	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 2,26*2*(1,13)	м3	2,26							
		ЭМ			59,29		1	1	134,00		
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	101,16		
									134,00	59,29	
34	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	2,26							
		ЭМ			19,13	31	1	1	1 340,25		
		в т.ч. ЗПМ			14,44	31	1	1	1 011,67		
									1 340,25	593,03	
35	2.1-25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные геологически чистые Объем: 4,058*2,26*1,6	м	4,058	96,08			1	1	390,85	
									390,85	96,08	
36	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м Объем: 0,2*2*10	10 шт.	0,2							
		ЗП			17 820,81		1	1	3 564,16		
		МР			3 888,51		1	1	777,70		
		НР от ЗП	%	70					2 494,91		
		СП от ЗП	%	10					356,42		
		ЗТР	чел-ч	83,38			1			16,68	
									7 193,19	35 965,85	
37	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников) Высота 3м Объем: 0,2*2*10	10 шт.	0,2							
		ЗП			4 267,71		1	1	853,54		
		ЭМ			1 243,00		1	1	248,60		
		в т.ч. ЗПМ			264,04		1	1	52,81		
		МР			573,07		1	1	114,61		
37.1	2.1.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, породы: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,6 м/липа высотой 3 м.	шт.	2	4 538,45		1	1	9 076,90		
		НР от ЗП	%	70					597,48		
		СП от ЗП	%	10					85,35		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					57,03		
		ЗТР	чел-ч	20,71			1			4,14	
									11 033,61	55 167,55	
<b>Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -2 шт</b>									<b>24 495,06</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ									24 495,06		
<b>Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) -9 м2</b>											
38	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0324*9*0,4/100*9	100 м3	0,0324							
		ЗП			531,69		1	1	17,23		
		ЭМ			6 776,47		1	1	219,56		
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	152,39		
		НР от ЗП	%	70					12,06		
		СП от ЗП	%	10					1,72		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					164,58		
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,11	
									415,15	12 813,27	
39	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 0,36*9*0,4*0,1	м3	0,36							
		ЗП			446,65		1	1	160,87		
		НР от ЗП	%	70					112,61		
		СП от ЗП	%	10					16,09		
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			0,96	
									289,57	804,36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> , грунта грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,00324*(0,35/100)*9 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м <sup>3</sup>	0,00324			531,59 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	1,72 21,96 15,24 1,20 0,17 16,45	0,01
											41,61 12 811,73
41	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00036*(0,35/100)*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м <sup>3</sup>	0,00036		9 739,22		1 1	1 1	3,61 2,46 0,35	0,03
											6,32 17 555,56
42	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,6*(90/4) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м <sup>3</sup>	3,6		59,29 44,76		1 1	1 1	213,44 167,14	
											213,44 59,29
43	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) K=3,1  ЗМ в т.ч. ЗПМ	м <sup>3</sup>	3,6		19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	2 134,91 1 671,50	
											2 134,91 593,03
44	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 6,48*(3,6*1,5)	т	6,48	96,08			1	1	622,60	
											622,60 96,08
45	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слой насыли 20 см Объем: 0,09*(9/100) ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м <sup>2</sup>	0,09		8 622,07 14 067,20		1 1	1 1	775,99 1 266,05 543,19 77,60	4,83
											2 662,83 29 887,00
46	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слой почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1/1 +/- 20 см  Объем: 0,09*(9/100) ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м <sup>2</sup>	0,09		1 000,29 3 516,80	*4 *4	1 1	1 1	360,10 1 266,05 252,07 36,01	2,24
											1 914,23 21 269,22
47	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,5 тыс. шт. цветов Объем: 0,09*(9/100) ЗП МР	100 м <sup>2</sup>	0,09		26 659,70 3 334,08		1 1	1 1	2 399,37 300,07	
47.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	151	79,43			1 1	1 1	11 993,93 1 679,56 239,94	13,97
											16 612,87 184 887,44
48	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1 Объем: 0,09*(9/100) ЗП МР	100 м <sup>2</sup>	0,09		1 006,23 117,22	*0,9 *0,9	1 1	1 1	81,50 9,50	
48.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	85	79,43			*0,9 1	1 1	6 076,65 57,05 8,15	0,64
											6 232,85 69 253,89
Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) - 9 м <sup>2</sup>									31 146,28		
Итого по РАЗДЕЛУ									31 146,28		
Раздел: п.27.2 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки с гидроизоляцией -548 м <sup>2</sup>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
49	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 2,12076=548*0,43/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	2,12076			531,69 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	1 127,59 14 371,27 9 974,97 789,31 112,76 10 772,97	7,19	
										27 173,90	12 813,28	
50	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 Объем: 0,23564=548*0,43*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,23564			36 404,45	1	1	8 578,34 6 004,84 857,83	52,22	
										15 441,01	65 527,97	
51	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,212076=(0,23564)*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,212076			531,69 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	112,76 1 437,13 997,50 78,93 11,28 1 077,30	0,72	
										2 717,40	12 813,33	
52	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,023564=(0,23564)*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,023564			9 739,22	1	1	229,49 160,64 22,95	1,96	
										413,08	17 530,13	
53	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 235,64=548*0,43 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	235,64			59,29 44,76	1 1	1 1	13 971,10 10 547,25	59,29	
										13 971,10	59,29	
54	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (в пог. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	235,64			19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	139 741,59 105 481,89	693,03
										139 741,59	693,03	
55	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамуоренные экологически чистые Объем: 424,152=235,64*1,8	т	424,152			96,08	1	1	40 752,52	40 752,52	
										40 752,52	96,08	
56	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 1,096=548*0,2/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,096			2 689,68 7 456,33 2 769,58 62 907,10	1 1 1 1	1 1 1 1	2 947,89 8 171,04 3 035,46 68 948,18 2 063,52 294,79 3 278,30	18,16	
										85 701,72	78 195,00	
57	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,6576=548*0,12/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,6576			4 034,51 44 849,36 16 489,41 232 780,66	1 1 1 1	1 1 1 1	2 853,09 29 492,94 10 843,44 153 076,56 1 857,16 265,31 11 710,82	18,33	
										199 066,98	302 700,70	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	2.1-3303-7-1/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя 16 см до 10 см Объем 0.548=548/1000	1000 м2	0,548						
		ЗП			56 217,78		1	1	30 807,34	
		ЭМ			24 042,14		1	1	13 175,09	
		в т.ч. ЗПМ			5 107,07		1	1	2 798,67	
		МР			646 803,87		1	1	354 448,52	
		НР от ЗП	%	70					21 565,14	
		СП от ЗП	%	10					3 080,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 022,56	
		ЗТР	чел-ч	307,05			1			168,28
									426 099,38	777 553,61
59	2.1-3303-7-2/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя Объем -0.548=-548/1000	1000 м2	-0,548						
		ЗП			1 089,39		%	1	1	-3 581,91
		МР			38 858,48		%	1	1	-127 766,68
		НР от ЗП	%	70					-2 507,34	
		СП от ЗП	%	10					-358,19	
		ЗТР	чел-ч	5,95			%	1		-19,59
									-134 214,12	244 916,28
60	1.2-3103-30-3/1	Клеевая горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя Объем 5.48=548/100	100 м2	5,48						
		ЗП			4 055,94		1	1	22 226,65	
		МР			38 127,95		1	1	208 941,17	
		НР от ЗП	%	70					15 558,99	
		СП от ЗП	%	10					2 222,66	
		ЗТР	чел-ч	23,12			1			128,70
									248 948,97	45 428,64
61	1.7-3303-2-4/1	Устройство пароизоляции обшивочной в один слой Объем 5.48=548/100	100 м2	5,48						
		ЗП			1 918,08		1	1	10 511,08	
		МР			5 689,12		1	1	31 176,38	
		НР от ЗП	%	70					7 357,76	
		СП от ЗП	%	10					1 051,11	
		ЗТР	чел-ч	10,7			1			58,64
									50 096,33	9 141,67
62	1.7-3303-2-5/1	Добавлять на каждый последующий слой к поз. 7-3303-2-4 Объем 5.48=548/100	100 м2	5,48						
		ЗП			868,02		1	1	4 745,79	
		МР			2 339,77		1	1	12 821,94	
		НР от ЗП	%	70					3 322,05	
		СП от ЗП	%	10					474,58	
		ЗТР	чел-ч	4,73			1			25,92
									21 364,36	3 898,61
63	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным способом Объем 5.48=548/100	100 м2	5,48						
		ЗП			23 580,03		1	1	129 218,56	
		ЭМ			342,29		1	1	1 875,75	
		в т.ч. ЗПМ			15,39		1	1	84,34	
		МР			31 755,34		1	1	174 019,26	
63.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ГБ 20.10.7, цвет светло-серый	м2	548	722,34		1	1	395 842,32	
		НР от ЗП	%	70					80 452,99	
		СП от ЗП	%	10					12 921,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					91,08	
		ЗТР	чел-ч	134,08			1			734,76
									804 421,83	146 792,30
<b>Итого по разделу: п.27.2 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки с гидроизоляцией -548 м2</b>									<b>1 941 685,05</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 941 685,05	
<b>Раздел: п.28 Заменаустройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -145 м.п.</b>										
61	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем 1.45=145/100	100 м	1,45						
		ЗП			13 455,48		1	1	19 510,46	
		НР от ЗП	%	70					13 657,32	
		СП от ЗП	%	10					1 951,05	
		ЗТР	чел-ч	76,7			1			111,22
									35 118,82	24 219,88
62	1.60-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем 2.2272=145*(0.016+0.048)*2.4*1	т	2,2272						
		ЗП			108,61		1	1	244,12	
		НР от ЗП	%	70					170,88	
		СП от ЗП	%	10					24,41	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1			2,27
									439,41	197,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
63	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 20,0448=145*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	m	20,0448			71,82 29,04	1 1	1 1	1 439,62 582,10 628,67		
										2 068,29	103,18	
64	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 2,2272=145*(0,016+0,048)*2,4*0,1 ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	2,2272			193,00 146,98	1 1	1 1	429,65 327,35 429,65		
											193,00	
65	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 20,0448=145*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	20,0448			66,95 51,02	1 1	1 1	1 342,00 1 022,69 1 342,00		
											66,95	
66	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 22,272=145*(0,016+0,048)*2,4 ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	22,272			31,56 24,06	*22 *22	1 1	1 1	15 463,90 11 789,02 15 463,90	694,32
67	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	m	22,272	186,23				1	1	4 147,71	
										4 147,71	186,23	
68	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,029=145*(0,02)/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,029			2 689,58 7 455,33 2 789,58 62 907,10		1 1 1 1	78,00 216,20 80,32 1 624,31 54,60 7,80 86,75		
											0,48	
										2 267,66	78 195,17	
69	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных лазонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: 1,45=145/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м	1,45			12 829,61 158,60 76,76 32 092,73		1 1 1 1	18 602,93 229,97 114,20 46 534,46 13 022,05 1 880,29 123,34		
											105,79	
										80 373,04	56 429,68	
Итого по разделу: п.28 Замена(устройство бортового камня садового(для дорожно-тропиночной сети) -145 м.л.									141 650,68			
Итого по РАЗДЕЛУ									141 650,68			
<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, устройство водоотводящих лотков</b>												
<b>Подраздел: Устройство АБП покрытия</b>												
72	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1233 м2 МР	шт	1			941 761,20		1	1	941 761,20	
											941 761,20	941 761,20
73	1.2-3103-30-3/1	Окрасочная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	12,33			4 055,94 38 127,95		1 1	1 1	50 009,74 470 117,62 35 006,82 5 000,97	
											265,07	
										560 135,15	45 428,64	
74	2.1-3303-7-1/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя 16 см	1000 м2	1,233								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			95 217,78		1	1	69 316,52	
		ЭМ			24 042,14		1	1	29 643,96	
		в т.ч. ЗПМ			5 107,07		1	1	6 267,02	
		МР			646 803,87		1	1	797 509,17	
		НР от ЗП	%	70					48 521,56	
		СП от ЗП	%	10					6 931,65	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6 800,76	
		ЗТР	чел-ч	307,05			1			378,59
									958 723,64	777 853,64
75	2.1-3103-7-2/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1000 м2	-1,233						
		ЗП			1 089,39	*10	1	1	- 13 432,18	
		МР			38 858,48	*10	1	1	- 479 125,06	
		НР от ЗП	%	70					- 9 402,53	
		СП от ЗП	%	10					- 1 343,22	
		ЗТР	чел-ч	5,95		*10	1			- 73,36
									- 503 302,99	408 193,83
76	2.1-3103-11-1/1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие (без стоимости сетки)	1000 м2	1,233						
		ЗП			2 500,73		1	1	3 053,40	
76.1	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	13,208	34 468,87		1	1	455 264,83	
		НР от ЗП	%	70					2 158,38	
		СП от ЗП	%	10					308,34	
		ЗТР	чел-ч	13,11			1			15,16
									460 814,95	373 734,75
77	1.10-3203-6-1/1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	12,33						
		ЗП			695,53		1	1	8 575,88	
		МР			3 224,02		1	1	39 752,17	
		НР от ЗП	%	70					6 003,12	
		СП от ЗП	%	10					857,59	
		ЗТР	чел-ч	3,97			1			48,95
									55 188,76	4 475,97
78	1.6-3105-3-3/1	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-15, насухо Объем 61,65-1233*0,05	м3	61,65						
		ЗП			2 397,00		1	1	147 775,05	
		МР			1 653,97		1	1	101 967,25	
78.1	21.1-14-46	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-15	м3	-62,883	- 1 621,54		1	1	- 101 967,30	
78.2	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка "Стиродур" (фирма "Вакф")	м3	62,883	5 301,29		1	1	333 361,02	
		НР от ЗП	%	70					103 442,54	
		СП от ЗП	%	10					14 777,51	
		ЗТР	чел-ч	10,89			1			671,37
									599 356,07	9 721,92
79	приложение к локальным сметам	Замена устройства бортового камня дорожного -505 м.п	шт	1						
		МР			632 944,70		1	1	632 944,70	
									632 944,70	632 944,70
80	приложение к локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков -63 м.п	шт	1						
		МР			72 747,90		1	1	72 747,90	
									72 747,90	72 747,90
		<b>Итого по подразделу: Устройство АБП покрытия</b>							<b>3 778 369,38</b>	
73	приложение к локальным сметам	Замена устройства бортового камня дорожного -505 м.п	шт	1						
		МР			632 944,70		1	1	632 944,70	
									632 944,70	632 944,70
74	приложение к локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков -63 м.п	шт	1						
		МР			72 747,90		1	1	72 747,90	
									72 747,90	72 747,90
		<b>Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, устройство водоотводящих лотков</b>							<b>4 484 061,98</b>	
		<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 484 061,98</b>	
		<b>Раздел: Устройство наружного освещения</b>								
75	Разработка ПСД	Освещение	шт	1						
		МР			150 064,72		1	1	150 064,72	
									150 064,72	150 064,72
76	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 4 шт ,замена светильников 7 шт	шт	1						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				259 610,90			1	1	259 610,90
									259 610,90	259 610,90

Итого по разделу: Устройство наружного освещения 409 675,62

**Раздел: Устройство МАФ**

77	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,04*4*1/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ MP НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверсти Ø	0,04										
										1 929,73	1	1	77,19	
										59,95	1	1	2,40	
										24,75	1	1	0,99	
										14 259,10	1	1	570,36	
			%		70								54,03	
			%		10								7,72	
			%		108								1,07	
			чел-ч		11								0,44	
													712,77	17 819,25
78	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,04*4*1/100 ЗП MP НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,04										
										3 784,27	1	1	151,37	
										89 269,41	1	1	3 571,58	
			%		70								105,96	
			%		10								15,14	
			чел-ч		15,41								0,62	
													3 844,08	96 101,25
79	Коммерческое предложение	Диван парковый 1,1 Базисная стоимость: 17 796,61 = (21 000 / 1,18)	шт	1	17 796,61								17 796,61	17 796,61
80	Коммерческое предложение	Урна 2,8 Базисная стоимость: 17 274,58 = (20 384 / 1,18)	шт	2	17 274,58								34 549,16	17 274,58
81	Коммерческое предложение	Бетонная полусфера Базисная стоимость: 3 779,66 = (4 460 / 1,18)	шт	2	3 779,66								7 559,32	3 779,66
													7 559,32	3 779,66
													64 461,91	

Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Несвижский пер. 12 к.1, 14 8 120 616,67

Итого по смете: 8 120 616,67  
 НДС 18 %: 1 461 710,66  
 Всего: 9 582 328,73

Составил

 Витросевы В.А.  
(подпись) Подпись инициалы (фамилия)

Проверил

 Витросевы В.А.  
(подпись) Подпись инициалы (фамилия)