



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 № 15/26

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Б. Знаменский пер., д.4 на сумму 1 702 476,55** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

_____ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ГБУ "Жилищно-коммунального хозяйства"
 Ю.М. Чивилков
 ХАМОСЫНСКИЙ РАЙОН
 2919 г.

Форма № 1а (глав. 1-й)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Б.Знаменский пер., д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
 Средств на оплату труда

1 702,48 тыс.руб
 200,68 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№ п/п	Шифр расцены и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэф.	Коэф. зимних удорожаний	Коэф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -186,0 м2											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,1674=186*0,1*0,100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,1674	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	89,00 1 134,38 787,36		
						%			62,30		
						%			8,90		
						%			850,35		
			чел-ч	3,39			1			0,57	
									2 144,93	12 813,20	
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 1,86=186*0,1*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	1,86	446,85		1 1 1	1 1 1	831,14 581,60 83,11		
			чел-ч	2,86			1			4,95	
									1 496,05	804,33	
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,01674=1,86*0,009 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,01674	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	8,90 113,44 78,74		
						%			6,23		
						%			0,89		
						%			85,04		
			чел-ч	3,39			1			0,06	
									214,50	12 813,62	
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00186=1,86*0,001 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00186	9 739,22		1 1 1	1 1 1	18,11 12,68 1,81		
			чел-ч	83			1			0,15	
									32,60	17 626,88	
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 18,6=186*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	18,6	59,29 44,76		1 1	1 1	1 102,79 832,54		
									1 102,79	59,29	
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (х пох. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	18,6	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	11 030,36 6 326,10		
									11 030,36	593,03	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки; грунты незамусоренные экологически чистые	м	33,48	66,08		1 1	1 1	3 216,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Объем: 33,48*18,8*1,8									3 216,76	96,08	
6	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 1,395*188*0,75/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	1,395	4 945,25 44,04 20,37 10 550,40		1 1 1 1	1 1 1 1	6 998,62 61,44 28,42 14 717,81 4 829,03 689,86 30,69	42,97	27 227,45 19 617,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 0,465*188*0,25/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,465	7 385,76 10 550,40		1 1	1 1	3 434,38 4 905,94 2 404,07 343,44	21,39	11 087,83 23 844,80
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -1,86*188/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	-1,86	1 009,92 3 516,80		1 1	1 1	- 1 878,45 - 6 541,25 - 1 314,92 - 187,85	- 11,70	- 9 922,47 5 334,66
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 1,86*188/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,86	1 059,60 1 127,04		1 1	1 1	1 970,86 2 096,29 1 379,60 197,09	11,23	5 643,84 3 034,32
Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -186,0 м2									53 274,64		
Итого по РАЗДЕЛУ									53 274,64		
Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)- 6 шт											
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,24*6*0,4/10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	0,24	1 632,73 185,01 85,32 2 085,58		1 1 1 1	1 1 1 1	391,86 44,40 20,48 500,54 274,30 39,19 22,12	2,67	1 272,41 5 301,71
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,36*6*0,6/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	0,36	2 633,34 2 085,58		1 1	1 1	948,00 750,81 663,60 94,80	6,04	2 467,21 6 825,88
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,01512*6*0,28*0,9/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,01512	631,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	8,04 102,46 71,12 5,83 0,80 76,81	0,05	193,74 12 813,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00168=6*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00168		9 739,22		1	1	16,36 11,45 1,64	0,14
									29,46	17 529,76	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 1,68=6*0,28 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	1,68		59,29 44,76		1 1	1	99,61 75,20	59,29
									99,61	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) K=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	1,68		19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	996,29 752,04	693,03
									996,29	693,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 3,024=1,68*1,8	м	3,024		96,08		1	1	290,56	96,08
									290,56	96,08	
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 0,6=6*0,10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	0,6		4 164,55 1 767,68		1 1	1	2 498,73 1 060,61 1 749,11 249,67	11,19
									6 668,32	9 263,67	
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высота 1,3м. Объем: 0,6=6*0,10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	0,6		1 496,09 523,37 111,17 32,08		1 1 1 1	1	691,65 314,02 66,70 19,25	
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли: сирень-Зшт., роза -Зшт., высота 0,3 м, диаметр 0,3 м. Высота 1,3м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	6		206,39		1	1	1 238,34 624,16 89,17 72,04	4,25
									3 248,63	6 414,38	
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)- 6 шт									14 146,21		
Итого по РАЗДЕЛУ									14 146,21		
Раздел: Устройство нового пешеходного покрытия из АБП с гидроизоляцией -162,0 м2											
21	2.1-3104-1-4/1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Объем: 0,486=162*0,3*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,486		26 326,76 24 356,80 12 839,36		1 1 1	1	12 794,80 11 837,40 6 239,93 8 956,36 1 279,48 6 739,12	75,33
									41 607,16	85 611,44	
22	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 3,4992=0,03*162*0,3*2,4 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т	3,4992		109,61		1	1	383,55 268,49 38,36	3,57
									690,40	197,30	
23	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 113,1408=0,97*162*0,3*2,4 ЗМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	113,1408		71,82 29,04		1 1	1	8 125,77 3 285,61 3 548,46	103,18
									11 674,23	103,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	113,1408						
					66,95		1	1	7 574,78	
					51,02		1	1	5 772,44	
									7 574,78	66,95
25	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	3,4992						
					193,00		1	1	875,35	
					146,98		1	1	514,31	
									875,35	193,00
26	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 116,64*113,1408+3,4992 ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	116,64						
					31,56	722	1	1	80 985,48	
					24,06	722	1	1	61 739,68	
									80 985,48	694,32
27	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами Объем: 116,64=162*0,372,4	m	116,64	186,23					
							1	1	21 721,87	
									21 721,87	186,23
28	2.1-3303-7-1/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя 16 см Объем: 0,162=162/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	1000 м2	0,162						
					56 217,78		1	1	9 107,26	
					24 042,14		1	1	3 894,83	
					5 107,07		1	1	827,35	
					646 803,87		1	1	104 782,23	
				%	70				6 375,10	
				%	10				910,73	
				%	108				893,54	
				чел-ч	307,05			1		49,74
									126 963,71	777 553,77
29	2.1-3303-7-2/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя Объем: -0,162=-162/1000 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	1000 м2	-0,162						
					1 089,39		76	1	- 1 050,89	
					38 858,48		76	1	- 37 770,44	
				%	70				- 741,22	
				%	10				- 105,89	
				чел-ч	5,96			76		- 5,78
									- 39 676,44	244 916,30
30	1.5-3105-11-1/1	Устройство систем дренажа типа "Дельта", наружная дренажная система со слоем геотекстиля ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	1,62						
					8 435,08		1	1	13 684,83	
					193,33		1	1	313,19	
					20,35		1	1	32,97	
					55 274,10		1	1	89 544,04	
				%	70				9 565,38	
				%	10				1 366,48	
				%	108				35,61	
				чел-ч	48,13			1		77,97
									114 489,53	70 672,55
31	1.2-3103-30-2/1	Укладка горизонтальная Гидроизоляционная ПВХ-мембрана Logisbase V-SL 1,5 мм Объем: 1,62=162/100 ЗП МР	100 м2	1,62						
					2 822,91		1	1	4 573,11	
					23 007,14		1	1	37 271,57	
31.1	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм/Гидроизоляционная ПВХ-мембрана Logisbase V-SL 1,5 мм НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м2	162	323,04					
			%	70			1	1	52 332,48	
			%	10					3 201,18	
			%	108					457,31	
			чел-ч	16,44				1		26,63
									97 836,65	60 392,38
32	1.5-3105-11-1/1	Устройство систем дренажа типа "Дельта", наружная дренажная система со слоем геотекстиля Объем: 1,62=162/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	1,62						
					8 435,08		1	1	13 684,83	
					193,33		1	1	313,19	
					20,35		1	1	32,97	
					55 274,10		1	1	89 544,04	
				%	70				9 565,38	
				%	10				1 366,48	
				%	108				35,61	
				чел-ч	48,13			1		77,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МР			9 108,63			1	1	8 465,18	
		НР от ЗП	%	70						1 423,67	
		СП от ЗП	%	10						203,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2,07	
		ЗТР	чел-ч	15,18				1			9,11
										9 130,44	15 217,40
Итого по разделу: п.30.1 Окраска подлорной стены по штукатурке -60 м2										32 124,71	
Итого по РАЗДЕЛУ										32 124,71	
Раздел: п.31.3 Ремонт подлорной стены (накрывные элементы на подлорные стены (металлические) -40 м 2											
49	1.7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (Брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,4							
		Объем: 0,4=40/100									
		ЗП			19 609,56			1	1	7 843,82	
		МР			25 732,44			1	1	11 492,98	
		НР от ЗП	%	70						5 490,67	
		СП от ЗП	%	10						784,38	
		ЗТР	чел-ч	111,78				1			44,71
										25 611,85	64 029,63
Итого по разделу: п.31.3 Ремонт подлорной стены (накрывные элементы на подлорные стены (металлические) -40 м 2										25 611,85	
Итого по РАЗДЕЛУ										25 611,85	
Раздел: Установка водоотводящих лотков, замена бортовых камней											
50	приложение локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков с разборкой -40 м.п	шт	1							
		МР			83 946,40			1	1	83 946,40	
										83 946,40	83 946,40
51	приложение локальным сметам	Замена /устройство бортового камня дорожного -13 м.п	шт	1							
		МР			16 293,60			1	1	16 293,60	
										16 293,60	16 293,60
Итого по разделу: Установка водоотводящих лотков, замена бортовых камней										100 240,00	
Раздел: Устройство МАФ											
52	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	100 отверстия	0,04							
		Объем: 0,04=4*1/100									
		ЗП			1 929,73			1	1	77,19	
		ЗМ			59,95			1	1	2,40	
		в т.ч. ЗПМ			24,75			1	1	0,99	
		МР			14 259,10			1	1	570,36	
		НР от ЗП	%	70						54,03	
		СП от ЗП	%	10						7,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1,07	
		ЗТР	чел-ч	11				1			0,44
										712,77	17 819,25
53	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,04							
		Объем: 0,04=1*1/100									
		ЗП			3 784,27			1	1	151,37	
		МР			89 289,41			1	1	3 571,58	
		НР от ЗП	%	70						105,96	
		СП от ЗП	%	10						15,14	
		ЗТР	чел-ч	15,41				1			0,62
										3 844,05	96 101,25
54	Коммерческое предложение	тип 1.1 Скамейка Балочная столешность, 16 429,66 + (19 387 / 1,15)	шт	1	16 429,66			1	1	16 429,66	
										16 429,66	16 429,66
55	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	100 отверстия	0,04							
		Объем: 0,04=1*1/100									
		ЗП			1 929,73			1	1	77,19	
		ЗМ			59,95			1	1	2,40	
		в т.ч. ЗПМ			24,75			1	1	0,99	
		МР			14 259,10			1	1	570,36	
		НР от ЗП	%	70						54,03	
		СП от ЗП	%	10						7,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1,07	
		ЗТР	чел-ч	11				1			0,44
										712,77	17 819,25
56	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,04							
		Объем: 0,04=1*1/100									
		ЗП			3 784,27			1	1	151,37	
		МР			89 289,41			1	1	3 571,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					105,96	
		СП от ЗП	%	10					15,14	
		ЗТР	чел-ч	15,41				1		0,62
									3 844,05	96 101,25
57	Коммерческое предложение	Урна тип 2.8 Базисная стоимость: 14 800,00 = (17 464 / 1,18)	шт	1	14 800,00			1	1	14 800,00
									14 800,00	14 800,00
58	Коммерческое предложение	вазон тип 3.1 без монтажа Базисная стоимость: 8 305,08 = (9 600 / 1,18)	шт	10	8 305,08			1	1	83 050,80
									83 050,80	8 305,08
59	Коммерческое предложение	вазон тип 3.2 без монтажа Базисная стоимость: 10 923,73 = (12 890 / 1,18)	шт	4	10 923,73			1	1	43 694,92
									43 694,92	10 923,73
60	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,04*1*4/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	отверстия	100	0,04	1 929,73		1	1	77,19
						59,95		1	1	2,40
						24,75		1	1	0,99
						14 259,10		1	1	570,38
			%	70						54,03
			%	10						7,72
			%	108						1,07
			чел-ч	11				1		0,44
									712,77	17 819,25
61	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0,04*1*4/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт	100	0,04	3 784,27		1	1	151,37
						89 289,41		1	1	3 671,58
			%	70						105,96
			%	10						15,14
			чел-ч	15,41				1		0,62
									3 844,05	96 101,25
62	Коммерческое предложение	Велопарковка Базисная стоимость: 13 983,05 = (16 500 / 1,18)	шт	1	13 983,05			1	1	13 983,05
									13 983,05	13 983,05
Итого по разделу: Устройство МАФ									185 628,89	

Раздел: Устройство наружного освещения

63	Разработка ПСД	Освещение МР	шт	1	150 064,72			1	1	150 064,72
									150 064,72	150 064,72
64	Приложение к Локальным сметам	Установка кребов 2 шт МР	шт	1	148 852,16			1	1	148 852,16
									148 852,16	148 852,16
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									298 916,88	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Б.Знаменский пер., д.4									1 442 776,74	
Итого по смете									1 442 776,74	
НДС 18 %									259 699,81	
Всего									1 702 476,55	

Составил

Проверил

Викторова И.П.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Ткачев С.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)