



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 марта 2018 № 15/27

**О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. **Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Оболенский пер. д.3; Пуговишников пер. д.16, д.8 на сумму 14 103 124,59 за счет бюджетных средств.** (Приложение).**

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор ГАУ "Клиника района Хамовский"  
 Ю.М. Чернышев  
 ХАМОВНИКОВ 2018 г.

Формы № 1а (глава 1-5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
 (показанный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 3; Пуговишников пер. 16, 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 14 103,12 тыс.руб  
 Средства на оплату труда 1 179,79 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расцены и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -2890,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 3,3813=2890*0,13*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	3,3813	531,69 6 776,47 4 703,48		1 1 1	1 1	1 797,80 22 913,28 15 903,91	1 258,46 179,78 17 176,22	11,66
									<b>43 326,84</b>	<b>12 813,28</b>	
2	5.4-3203-2- 1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в группах 1 и 2 группы  Объем: 37,57=2890*0,13*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	37,57	446,85		1	1	16 788,15 11 751,71 1 678,62		99,94
									<b>30 218,68</b>	<b>804,33</b>	
3	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,33813=37,57/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,33813	531,69 6 776,47 4 703,48		1 1 1	1 1	179,78 2 291,33 1 090,39	125,85 17,98 1 717,62	1,15
									<b>4 332,66</b>	<b>12 813,30</b>	
4	1.1-3101-6- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,03757=37,57/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,03757	9 739,22		1	1	365,90 256,13 36,59		3,12
									<b>668,62</b>	<b>17 830,48</b>	
5	2.49-3401-1 3/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 375,7=2890*0,13 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	375,7	59,29 44,76		1 1	1 1	22 275,25 16 816,33		59,29
									<b>22 275,26</b>	<b>59,29</b>	
6	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31  ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	375,7	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	222 801,37 168 178,35		693,03
									<b>222 801,37</b>	<b>693,03</b>	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые	м	676,26	96,08		1	1	64 975,06		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 876,26*375,7*1,8									64 975,06	96,08
8	5.4-3203-3/3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 21,675*2890*0,75/100	100 м <sup>2</sup>	21,675						
		ЗП			4 945,25		1	1	107 188,29	
		ЭМ			44,04		1	1	954,57	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	441,52	
		МР			10 550,40		1	1	228 679,92	
		НР от ЗП	%	70					75 031,80	
		СП от ЗП	%	10					10 718,63	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					476,84	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			667,59
									423 050,26	19 517,89
9	5.4-3203-3/4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 7,225*2890*0,25/100	100 м <sup>2</sup>	7,225						
		ЗП			7 385,76		1	1	53 362,12	
		МР			10 550,40		1	1	76 226,64	
		НР от ЗП	%	70					37 353,48	
		СП от ЗП	%	10					5 336,21	
		ЗТР	чел-ч	4,6			1			332,35
									172 278,45	23 844,77
10	5.4-3203-3/5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -28,9*2890/100	100 м <sup>2</sup>	-28,9						
		ЗП			1 009,92		1	1	- 29 186,69	
		МР			3 516,80		1	1	- 101 635,52	
		НР от ЗП	%	70					- 20 430,68	
		СП от ЗП	%	10					- 2 918,67	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			- 181,78
									- 154 171,56	5 334,66
11	5.4-3203-12/1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном не круче 1:2 Объем: 28,9*2890/100	100 м <sup>2</sup>	28,9						
		ЗП			2 247,38		1	1	64 949,28	
		МР			13 021,88		1	1	376 332,33	
		НР от ЗП	%	70					45 464,50	
		СП от ЗП	%	10					6 494,93	
		ЗТР	чел-ч	13,42			1			387,84
									493 241,04	17 067,16
<b>Итого по разделу: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -2890,0 м2</b>									<b>1 322 985,26</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ:									1 322 985,26	
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.) - 16 шт</b>										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,64*16*0,4/10	10 шт	0,64						
		ЗП			1 632,73		1	1	1 044,95	
		ЭМ			185,01		1	1	118,41	
		в т.ч. ЗПМ			85,32		1	1	54,60	
		МР			2 085,58		1	1	1 334,77	
		НР от ЗП	%	70					731,47	
		СП от ЗП	%	10					104,50	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					58,97	
		ЗТР	чел-ч	11,11			1			7,11
									3 393,07	5 301,67
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,96*16*0,6/10	10 шт	0,96						
		ЗП			2 633,34		1	1	2 528,01	
		МР			2 085,58		1	1	2 002,16	
		НР от ЗП	%	70					1 769,61	
		СП от ЗП	%	10					252,80	
		ЗТР	чел-ч	16,79			1			16,12
									6 582,58	6 826,60
14	2.49-3101-4/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> , группа грунтов 1-3 Объем: 0,04032*16*0,28*0,8/100	100 м <sup>3</sup>	0,04032						
		ЗП			531,69		1	1	21,44	
		ЭМ			6 776,47		1	1	273,23	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	189,64	
		НР от ЗП	%	70					15,01	
		СП от ЗП	%	10					2,14	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					204,81	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									516,63	12 913,24	
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00448=16*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00448		9 739,22		1	1	43,63 30,54 4,36	0,37
									78,63	17 529,62	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 4,48=16*0,28 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	4,48		59,29 44,76		1	1	266,62 200,52	59,29
									266,62	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	4,48		10,13 14,44	31 31	1	1	2 656,77 2 005,43	593,03
									2 656,77	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 8,064=4,48*1,8	м	8,064		96,06		1	1	774,79	96,06
									774,79	96,06	
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 1,6=16/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	1,6		4 164,55 1 767,68		1	1	6 063,28 2 828,29 4 664,30 666,53	29,84
									14 822,20	9 263,88	
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высотой 0,7 м. Объем: 1,6=16/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	1,6		1 486,09 523,37 111,17 32,08		1	1	2 377,74 837,39 177,87 51,33	
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли: высота 0,3 м, диаметр 0,3 м. Высотой 1,3 м. Сирени (8 шт.), чубушник (8 шт.) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	16		206,39		1	1	3 302,24 1 684,42 237,77 192,10	11,33
									8 662,99	5 414,37	
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3 м.) - 16 шт									37 723,18		
Итого по РАЗДЕЛУ									37 723,18		
<b>Раздел: п 21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 450 м.п.</b>											
21	5.4-3103-15-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 18=450*0,4/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	18		2 145,57 67,19 42,67 2 461,76		1	1	38 620,26 1 209,42 768,06 44 311,68 27 034,18 3 862,03 829,50	246,24
									116 867,07	6 437,06	
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 27=450*0,6/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	27		2 749,41 2 461,76		1	1	74 234,07 66 467,52 51 963,85 7 423,41	473,31
									200 088,86	7 410,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 1,4175=450*(0,7*0,5)*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,4175			531,68 6 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	753,87 9 605,85 6 667,20 527,57 75,37 7 200,58	4,81	
										18 162,84	12 813,29	
24	1.1-3101-8- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,1575=450*(0,7*0,5)*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,1575			9 739,22	1	1	1 533,93 1 073,75 153,39	13,07	
										2 761,07	17 530,60	
25	2.49-3401-1- 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 157,5=450*(0,7*0,5) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	157,5			59,29 44,76	1 1	1 1	9 338,18 7 049,70	59,29	
										9 338,18	59,29	
26	2.49-3401-1- 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	157,5			19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	93 402,23 70 503,30	593,03
										93 402,23	593,03	
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки: грунты неэлювиальные экологически чистые Объем: 283,5=157,5*1,8	м	283,5			96,08		1	1	27 238,68	96,08
										27 238,68	96,08	
28	5.4-3103-18- 2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную. Высота- 1,3м Объем: 45=45*0,1*0 ЗП МР	10 м	45			2 425,94 31,48	1 1	1 1	109 167,30 1 416,60		
28,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: кизильник, спирея высота-1,3 м НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	2250			224,43		1	1	504 967,50 76 417,11 10 916,73	586,25
									1		586,25	
										702 886,24	15 619,67	
Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 450 м.п.									1 169 744,16			
Итого по РАЗДЕЛУ									1 169 744,16			
<b>Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -12 шт</b>												
29	5.4-3103-1- 20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,48=12*0,4*0 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	0,48			5 401,57 443,35 231,05 6 397,41	1 1 1 1	1 1 1 1	2 592,75 212,81 716,90 3 070,76 1 814,93 259,28 119,77	16,53	
										8 070,30	16 613,13	
30	5.4-3103-3- 20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,72=12*0,6*0 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	0,72			8 214,35 6 397,41	1 1	1 1	6 634,33 4 806,14 4 644,03 663,43	42,30	
										16 547,93	22 983,24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	2.49-3101-6/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,12204=12*11,13/10 9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,12204			531,89 8 776,47 4 703,49	1 1 1	1 1 1	64,89 827,00 574,01 45,42 6,49 619,53	0,41
									1 563,73	12 813,26	
32	1.1-3101-6/1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,01356=12*11,13/10 1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,01356		9 739,22		1 1	1 1	132,06 92,44 13,21	1,13
									237,71	17 530,24	
33	2.49-3401-1/1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 13,56=12*11,13/10 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	13,56		59,29 44,76		1 1	1 1	803,97 606,95	59,29
									803,97	59,29	
34	2.49-3401-1/2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31  ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	13,56		19,13 14,44	131 131	1 1	1 1	8 041,49 6 070,00	593,03
									8 041,49	593,03	
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незаэмульсированные экологически чистые Объем: 24 408=13,56*1 8	т	24,408	96,08			1 1	1 1	2 345,12	96,08
									2 345,12	96,08	
36	5.4-3303-6/5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м Объем: 1,2=12/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	1,2		17 820,81 3 666,51		1 1	1 1	21 384,97 4 666,21 14 969,48 2 158,50	100,06
									43 159,16	38 965,97	
37	5.4-3103-6/4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высота 3м Объем: 1,2=12/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	1,2		4 267,71 1 243,00 264,04 573,07		1 1 1 1	1 1 1 1	5 121,25 1 491,60 316,85 667,68	
37,1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: каштан, липа, осина размер кома: диаметр-0,8 м, высота 0,6 м. Высота 3м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	12	4 538,45			1 1 1	1 1 1	54 461,40 3 584,88 512,13 342,20	24,85
									66 201,14	66 167,62	
<b>Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -12 шт</b>									<b>146 970,55</b>		
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>									<b>146 970,55</b>		
<b>Раздел: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) -525,0 м2</b>											
38	5.3-3103-11/1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм  Объем: 5,25=525/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	5,25		3 537,56 2 054,11 1 563,32 69 370,37		1 1 1 1	1 1 1 1	18 572,19 10 784,08 8 207,43 364 194,44	
38,1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т	-0,275625	337 956,19			1 1 1	1 1 1	-93 149,17 13 000,53 1 857,22 8 864,02	96,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									324 123,31	61 737,77
39	5.3-3103-11/1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	5,25						
		Объем: 5,25*1025*100								
		ЗП			3 537,56		1	1	18 572,19	
		ЭМ			2 054,11		1	1	10 784,08	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	8 207,43	
		МР			69 370,37		1	1	364 194,44	
39.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12-0,15 мм	м2	-29,4	14,24		1	1	-418,68	
39.2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-3656,75	16,97		1	1	-65 402,99	
39.3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг	3656,75	83,15		1	1	320 855,06	
		НР от ЗП	%	70					13 000,53	
		СП от ЗП	%	10					1 857,22	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					8 864,02	
		ЗТР	чел-ч	18,44			1			96,81
									672 226,89	126 043,03
<b>Итого по разделу: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) -628.0 м2</b>									<b>996 349,20</b>	
		Итого по РАЗДЕЛУ							996 349,20	
<b>Раздел: п. 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -90 м2</b>										
40	2.49-3101-4/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,3483						
		Объем: 0,3483*90*0,43*100*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	185,19	
		ЭМ			6 776,47		1	1	2 360,24	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 638,23	
		НР от ЗП	%	70					129,63	
		СП от ЗП	%	10					18,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 769,29	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			1,18
									4 462,87	12 813,29
41	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,0387						
		Объем: 0,0387*90*0,43*0,1*100								
		ЗП			36 404,45		1	1	1 408,85	
		НР от ЗП	%	70					995,20	
		СП от ЗП	%	10					140,89	
		ЗТР	чел-ч	221,6			1			8,58
									2 536,94	66 626,17
42	2.49-3101-4/2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)	100 м3	0,03483						
		Объем: 0,03483*(0,0387*0,9)								
		ЗП			531,69		1	1	18,52	
		ЭМ			6 776,47		1	1	236,02	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	163,82	
		НР от ЗП	%	70					12,96	
		СП от ЗП	%	10					1,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					176,93	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,12
									446,28	12 813,09
43	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,00387						
		Объем: 0,00387*(0,0387*0,1)								
		ЗП			9 739,22		1	1	37,69	
		НР от ЗП	%	70					26,38	
		СП от ЗП	%	10					3,77	
		ЗТР	чел-ч	63			1			0,32
									67,84	17 629,72
44	2.49-3401-1/1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	38,7						
		Объем: 38,7*90*0,43								
		ЭМ			69,29		1	1	2 294,52	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	1 732,21	
									2 294,52	69,29
45	2.49-3401-1/2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	38,7						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	22 950,26	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	17 323,67	
									22 950,26	693,03
46	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые	м	69,68	96,08		1	1	6 692,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем 89,66*38,7*1,8							6 692,93	96,08
47	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0.18*90*0.2100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,18						
					2 689,68		1	1	484,14	
					7 455,33		1	1	1 341,96	
					2 769,68		1	1	499,52	
					82 907,10		1	1	11 323,28	
			%	70					338,80	
			%	10					48,41	
			%	108					538,40	
			чел-ч	16,56				1		2,98
									14 075,09	78 194,94
48	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0.108*90*0.12100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,108						
					4 034,51		1	1	435,73	
					44 849,36		1	1	4 843,73	
					16 489,41		1	1	1 780,86	
					232 780,66		1	1	25 140,31	
			%	70					305,01	
			%	10					43,57	
			%	108					1 923,33	
			чел-ч	24,84				1		2,68
									32 691,66	302 700,74
49	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением Объем: 0,9*90*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,9						
					23 580,03		1	1	21 222,03	
					342,29		1	1	308,06	
					15,39		1	1	13,66	
					31 755,34		1	1	28 579,81	
49.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ПББ 20.10.7, цвет светло-серый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	90	722,34		1	1	85 010,60	
			%	70					14 855,42	
			%	10					2 122,20	
			%	108					14,96	
			чел-ч	134,08				1		120,67
									132 113,08	146 792,31
Итого по разделу: п. 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -90 м2									218 330,49	
Итого по РАЗДЕЛУ									218 330,49	
Раздел: п. 28 Замена/устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -99 м. п.										
50	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 0,99*99*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	0,99						
					13 455,48		1	1	13 320,93	
									9 324,65	
									1 332,09	
			чел-ч	76,7				1		75,93
									23 977,67	24 219,87
51	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 1.52064*99*(0,016+0,048)*(2,4*0,1) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м	1,52064						
					109,61		1	1	166,68	
									116,68	
									16,67	
			чел-ч	1,02				1		1,55
									300,03	197,31
52	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 13.68576*99*(0,016+0,048)*(2,4*0,9) ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	м	13,68576						
					71,82		1	1	982,91	
					29,04		1	1	397,43	
			%	108					429,22	
									1 412,13	103,18
53	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 1.52064*99*(0,016+0,048)*(2,4*0,1) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м	1,52064						
					193,00		1	1	293,48	
					146,98		1	1	223,60	
									293,48	193,00
54	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 13.68576*99*(0,016+0,048)*(2,4*0,9) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м	13,68576						
					68,95		1	1	916,25	
					51,02		1	1	698,25	
									916,25	66,95
55	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	м	15,2064						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 15,2064*99*(0,016+0,048)*2,4								
		ЭМ			31,56	*22	1	1	10 558,11	
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*22	1	1	8 049,05	
									10 558,11	694,32
56	21.25-0-5	Стоимость премии отходов строительства и сноса (бой кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	15 2064	186,23			1	1	2 831,89
									2 831,89	186,23
57	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,0198*(89*0,02)/100	100 м3	0,0198						
		ЗП			2 889,68			1	1	53,26
		ЭМ			7 455,33			1	1	147,62
		в т.ч. ЗПМ			2 789,58			1	1	54,84
		МР			62 907,10			1	1	1 245,56
		НР от ЗП	%	70						37,28
		СП от ЗП	%	10						5,33
		НР и СП от ЗПМ	%	108						59,23
		ЗТР	чел-ч	18,56				1		0,33
									1 648,28	78 195,96
58	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марок БР60.20.8. при других видах покрытий Объем: 0,99*99/100	100 м	0,99						
		ЗП			12 829,61			1	1	12 701,31
		ЭМ			158,60			1	1	157,01
		в т.ч. ЗПМ			78,76			1	1	77,97
		МР			32 092,73			1	1	31 771,80
		НР от ЗП	%	70						8 890,92
		СП от ЗП	%	10						1 270,13
		НР и СП от ЗПМ	%	108						84,21
		ЗТР	чел-ч	72,96				1		72,23
									64 876,38	65 429,68
Итого по разделу: п. 28 Замена устройства бортового камня садового (для для дорожно-тропичной сети) -99 м. п.									96 713,23	
Итого по РАЗДЕЛУ									96 713,23	
<b>Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) - 443 м. п.</b>										
59	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 22,1*221/10	10 шт.	22,1						
		ЗП			574,34			1	1	12 692,91
		ЭМ			130,74			1	1	2 889,35
		в т.ч. ЗПМ			2,55			1	1	26,36
		МР			1 851,58			1	1	40 919,92
59.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-154,7	264,45			1	1	-40 910,42
59.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,31053	35 414,18			1	1	46 411,35
		НР от ЗП	%	70						8 685,04
		СП от ЗП	%	10						1 269,29
		НР и СП от ЗПМ	%	108						60,87
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		58,79
									72 218,31	3 267,80
60	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 22,1*221/10	10 шт.	22,1						
		ЗП			1 017,76			1	1	22 492,28
		МР			2 270,68			1	1	50 162,03
		НР от ЗП	%	70						15 744,60
		СП от ЗП	%	10						2 249,23
		ЗТР	чел-ч	6,22				1		137,46
									90 668,14	4 102,63
61	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 308,4*221*(2*0,7)	м2	308,4						
		ЗП			336,75			1	1	104 190,45
		ЭМ			49,34			1	1	15 285,80
		в т.ч. ЗПМ			30,26			1	1	9 362,44
		МР			338,57			1	1	104 134,76
61.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-2,53708	37 145,32			1	1	-94 240,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,953552	36 775,47		1	1	71 842,79	
61.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст10, размер 5-12 мм	м	3,49622	34 811,42		1	1	121 708,36	
		НР от ЗП	%	70					72 933,32	
		СП от ЗП	%	10					10 419,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					10 111,44	
		ЗТР	чел-ч	1,83			1			568,20
									<b>416 366,34</b>	<b>1 348,72</b>
62	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)	м2	309,4						
		Объем: 309,4*221*12*0,7								
		ЗП			24,34		1	1	7 530,80	
		ЭМ			5,84		1	1	1 806,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	34,03	
		МР			3,52		1	1	1 089,09	
		НР от ЗП	%	70					5 271,56	
		СП от ЗП	%	10					753,08	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					36,75	
		ЗТР	чел-ч	0,12			1			37,13
									<b>16 488,18</b>	<b>53,29</b>
63	1.13-3205-2/2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ГФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 т)	100 м2	4,4077787						
		Объем: 4,4077787*221*1,99447/100								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	12 714,94
		ЭМ			129,49		*2	1	1	1 141,53
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	334,90
		МР			773,53		*2	1	1	6 819,10
		НР от ЗП	%	70						8 900,46
		СП от ЗП	%	10						1 271,49
		НР и СП от ЗПМ	%	108						361,69
		ЗТР	чел-ч	6,11			*2	1		53,86
									<b>31 209,21</b>	<b>7 080,48</b>
64	1.13-3205-4/8/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	4,4077787						
		Объем: 4,4077787*221*1,99447/100								
		ЗП			476,72		*2	1	1	4 202,55
		ЭМ			5,66		*2	1	1	49,90
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	24,77
		МР			888,45		*2	1	1	7 832,18
		НР от ЗП	%	70						2 941,79
		СП от ЗП	%	10						420,26
		НР и СП от ЗПМ	%	108						26,75
		ЗТР	чел-ч	2,45			*2	1		21,60
									<b>15 473,43</b>	<b>3 510,48</b>
<b>Итого по разделу: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) - 443 м. п.</b>									<b>642 422,61</b>	
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>									<b>642 422,61</b>	
<b>Раздел: п.35. Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=0,7 м.) -92,0 м. п.</b>										
<b>Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг</b>										
67	5.3-3203-4-1/1	Объем: 4,6*46/10	10 шт.	4,6						
		ЗП			574,34		1	1,00	2 641,96	
		ЭМ			130,74		1	1,00	601,40	
		в т.ч. ЗПМ			2,55		1	1,00	11,73	
		МР			1851,58		1	1,00	8 517,27	
67.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 46 мм, толщина стенки 3 мм	м	-32,2	264,45		1	1,00	-8 515,29	
67.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x90 мм, толщина стенки 3,5 мм	т	0,27278	35414,16		1	1,00	9 680,28	
		НР от ЗП	%	70					1 849,37	
		СП от ЗП	%	10					264,20	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					12,67	
		ЗТР	чел-ч	2,66			1			12,296
									<b>15 031,86</b>	<b>3267,8</b>
<b>Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг</b>										
68	5.3-3203-4-2/1	Объем: 4,6*46/10	10 шт.	4,6						
		ЗП			1017,75		1	1,00	4 681,65	
		МР			2270,68		1	1,00	10 445,13	
		НР от ЗП	%	70					3 277,16	
		СП от ЗП	%	10					458,17	
		ЗТР	чел-ч	6,22			1			28,612
									<b>18 872,11</b>	<b>4192,63</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	5.3-3203-5-1/	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 64,4=46*(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м2	64,4						
					336,75		1	1,00	21 686,70	
					49,34		1	1,00	3 177,50	
					30,26		1	1,00	1 948,74	
					336,57		1	1,00	21 675,11	
69.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	-0,52808	37146,32		1	1,00	-19 615,70	
69.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	т	0,406622	36775,47		1	1,00	14 953,72	
69.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марев Ст0, размер 5-12 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т % % % чел-ч	0,72772 70 10 108 1,83	34811,42		1	1,00	25 332,97 15 180,69 2 168,67 2 104,64	117,852
									86 664,30	1348,72
70	5.3-3203-5-2/	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 64,4=46*(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	64,4						
					24,34		1	1,00	1 567,50	
					5,84		1	1,00	376,10	
					0,11		1	1,00	7,08	
					3,52		1	1,00	226,69	
						70			1 097,25	
						10			156,75	
						108			7,66	
							1			7,728
									3 431,94	53,29
71	1.13-3205-2-0	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ПФ-021 за один раз/за 2 раза. Объем: 0,9174562=46*1,99447/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,9174562						
					1442,33	*2	1	1,00	2 646,55	
					129,49	*2	1	1,00	237,60	
					37,99	*2	1	1,00	69,71	
					773,53	*2	1	1,00	1 419,36	
						70			1 852,59	
						10			264,66	
						108			76,29	
							1			11,21131478
									6 496,05	7080,6
72	1.13-3205-4-1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза Объем: 0,9174562=46*1,99447/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,9174562						
					476,72	*2	1	1,00	874,74	
					5,66	*2	1	1,00	10,39	
					2,81	*2	1	1,00	5,16	
					888,45	*2	1	1,00	1 630,23	
						70			612,32	
						10			87,47	
						108			5,57	
							1			4,49553538
									3 220,72	3610,49
Итого по разделу: п.35 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=0,7 м.) -62,0 м. п.									133 716,98	
Итого по РАЗДЕЛУ									133 716,98	
Раздел: п.41 Установка информационных знаков -1 шт										
71	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических слоях (без стоимости щита знака) Объем: 0,01=1/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 шт.	0,01						
					60 081,79		1	1	600,92	
					14 286,11		1	1	142,86	
					6 637,66		1	1	66,38	
					164 109,70		1	1	1 641,10	
71.1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 78 мм	шт.	1	128,13		1	1	128,13	
71.2	цена поставщик а	Знак Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)	шт	1	762,71		1	1	762,71	
						70			420,64	
						10			60,09	
						108			71,89	
							1			3,43
									3 828,14	382 814,00
72	2.1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита знака)	100 шт.	0,01						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем 0,01=1/100								
72.1	цена	МП			18 047,74			1	1	180,48
	поставщик	Знак			12 813,00			1	1	128,13
	я	Базовая стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)								
			шт	1	762,71			1	1	762,71
		НР от ЗП	%	70						112,34
		СП от ЗП	%	10						18,05
		ЗТР	чел-ч	79,35				1		0,79
										1 179,71
										117 971,00

Итого по разделу: п.41 Установка информационных знаков -1 шт

5 007,85

Итого по РАЗДЕЛУ

5 007,85

## Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней

73	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) - 2137 м2	шт	1						
		МП			1 632 233,40			1	1	1 632 233,40
										1 632 233,40
74	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)- 1189 м2	шт	1						
		МП			1 121 106,10			1	1	1 121 106,10
										1 121 106,10
75	приложение локальным сметам	Замена /устройство бортового камня дорожного -809 м.п.	шт	1						
		МП			1 012 711,60			1	1	1 012 711,60
										1 012 711,60
76	приложение локальным сметам	Устройство новых оснований площадок АБП (детей, спортивных воркаут) - 529м.2	шт	1						
		МП			719 948,50			1	1	719 948,50
										719 948,50
77	приложение локальным сметам	Замена /устройство бортового камня садового - 102м.п.	шт	1						
		МП			99 405,10			1	1	99 405,10
										99 405,10
										99 405,10
										4 585 404,70

Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней

4 585 404,70

## Раздел: Устройство наружного освещения

78	Разработка ПСД	Освещение	шт	1						
		МП			150 064,72			1	1	150 064,72
										150 064,72
79	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 1 шт, замена светильников 10шт	шт	1						
		МП			543 102,37			1	1	543 102,37
										543 102,37
										543 102,37
										893 167,09

Итого по разделу: Устройство наружного освещения

893 167,09

## Раздел: Устройство МАФ

80	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00375*12*10,25*0,25*0,5*100	100 м3	0,00375						
		ЗП			78 644,57			1	1	294,92
		ЭМ			435,13			1	1	1,63
		в т.ч. ЗПМ			147,43			1	1	0,55
		МП			347 832,49			1	1	1 304,37
		НР от ЗП	%	70						205,44
		СП от ЗП	%	10						29,49
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,59
		ЗТР	чел-ч	453,1				1		1,70
										1 637,44
										489 984,00
81	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,321						
		ЗП			6 178,55			1	1	2 625,31
		ЭМ			1 555,17			1	1	499,21
		в т.ч. ЗПМ			142,85			1	1	45,85
		МП			56 833,42			1	1	18 275,63
81.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,321	53 410,15			1	1	-17 144,65
81.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*12)	т	0,12	53 410,15			1	1	6 409,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.3	Коммерческое предложение №	4415 Игровой комплекс Базисная стоимость: 144 701,69 = (170 748 / 1,18)								
			шт	1	144 701,69		1	1	144 701,69	
		НР от ЗП	%	70					1 837,72	
		СП от ЗП	%	10					252,53	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					49,52	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			11,59
									157 516,17	490 704,58
82	1.50-3203-3/1/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,03=0,75/1000	м	0,03						
		ЗП			12 978,49		1	1	389,35	
		ЗМ			53 410,15		1	1	1 602,30	
		в т.ч. ЗПМ							272,55	
		НР от ЗП	%	70					38,94	
		СП от ЗП	%	10						2,00
		ЗТР	чел-ч	68,7			1			
									2 303,14	76 771,33
63	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,125						
		ЗП			8 178,55		1	1	1 022,32	
		ЗМ			1 555,17		1	1	194,40	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	17,86	
		НР			56 933,42		1	-1	7 116,66	
63.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,125	53 410,15		1	1	-6 676,27	
83.2	Коммерческое предложение №	4435 Игровой комплекс Базисная стоимость: 44 603,39 = (52 632 / 1,18)								
			шт	1	44 603,39		1	1	44 603,39	
		НР от ЗП	%	70					715,62	
		СП от ЗП	%	10					102,23	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					19,29	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			4,51
									47 097,66	376 781,28
84	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0096875=31*0,25*0,25*0,5/100	100 м3	0,0096875						
		ЗП			78 644,57		1	1	761,87	
		ЗМ			435,13		1	1	4,22	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	1,43	
		НР			347 832,49		1	1	3 369,63	
		НР от ЗП	%	70					533,31	
		СП от ЗП	%	10					76,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,54	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			4,39
									4 746,76	489 988,13
85	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	1,321						
		ЗП			8 178,55		1	1	10 803,86	
		ЗМ			1 555,17		1	1	2 054,38	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	188,70	
		НР			56 933,42		1	1	75 209,05	
85.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-1,321	53 410,15		1	1	-70 554,01	
85.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*31)	м	0,31	53 410,15		1	1	16 657,15	
85.3	Коммерческое предложение №	5117 Игровой комплекс Корабль Базисная стоимость: 861 467,80 = (1 016 532 / 1,18)								
			шт	1	861 467,80		1	1	861 467,80	
		НР от ЗП	%	70					7 562,70	
		СП от ЗП	%	10					1 080,39	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					203,80	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			47,70
									904 384,32	684 620,98
86	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0006125=1*0,35*0,35*0,5/100	100 м3	0,0006125						
		ЗП			78 644,57		1	1	46,17	
		ЗМ			435,13		1	1	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,09	
		НР			347 832,49		1	1	213,05	
		НР от ЗП	%	70					33,72	
		СП от ЗП	%	10					4,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,28
									300,13	490 008,16
87	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,0961						
		ЗП			8 178,55		1	1	785,96	
		ЗМ			1 555,17		1	1	149,45	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	13,73	
		НР			56 933,42		1	1	5 471,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,0901	53 410,15		1	1	-5 132,72	
87.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*1)	м	0,01	53 410,15		1	1	534,10	
87.3	Коммерческое предложение	6102 Игровой модуль Кораблик Базисная стоимость: 21 783,05 = (26 704 / 1,18)	шт	1	21 783,05		1	1	21 783,05	
		НР от ЗП	%	70					550,17	
		СП от ЗП	%	10					78,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					14,83	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			3,47
									24 234,74	252 182,52
88	1.50-3203-3/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,02=4*5*1000	м	0,02						
		ЗП			12 978,49		1	1	259,57	
		ЭМ			53 410,15		1	1	1 068,20	
		НР от ЗП	%	70					181,70	
		СП от ЗП	%	10					25,96	
		ЗТР	чел-ч	66,7			1			1,33
									1 635,43	76 771,80
89	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,0415						
		ЗП			8 178,55		1	1	339,41	
		ЭМ			1 555,17		1	1	64,54	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	5,93	
		МР			56 933,42		1	1	2 362,74	
89.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,0415	53 410,15		1	1	-2 218,52	
89.2	Коммерческое предложение	6207 Детское игровое оборудование Базисная стоимость: 11 505,08 = (13 578 / 1,18)	шт	1	11 505,08		1	1	11 505,08	
		НР от ЗП	%	70					237,59	
		СП от ЗП	%	10					33,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6,40	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			1,50
									12 333,18	297 185,06
90	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00245=4*10,35*0,35*0,5/100	100 м3	0,00245						
		ЗП			78 644,57		1	1	192,68	
		ЭМ			435,13		1	1	1,07	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,36	
		МР			347 832,49		1	1	852,19	
		НР от ЗП	%	70					134,88	
		СП от ЗП	%	10					19,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,39	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			1,11
									1 200,48	489 991,84
91	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,075						
		ЗП			8 178,55		1	1	613,39	
		ЭМ			1 555,17		1	1	118,64	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	10,71	
		МР			56 933,42		1	1	4 270,01	
91.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,075	53 410,15		1	1	-4 005,76	
91.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	м	0,004	53 410,15		1	1	213,64	
91.3	Коммерческое предложение	6323 Канцеля Базисная стоимость: 23 742,66 = (28 016,34 / 1,18)	шт	1	23 742,66		1	1	23 742,66	
		НР от ЗП	%	70					429,37	
		СП от ЗП	%	10					61,34	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					11,57	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			2,71
									25 452,86	339 371,47
92	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00245=4*10,35*0,35*0,5/100	100 м3	0,00245						
		ЗП			78 644,57		1	1	192,68	
		ЭМ			435,13		1	1	1,07	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,36	
		МР			347 832,49		1	1	852,19	
		НР от ЗП	%	70					134,88	
		СП от ЗП	%	10					19,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,39	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			1,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1 200,48	489 991,84
93	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	m	0,0825						
		ЗП			8 178,55		1	1	674,73	
		ЭМ			1 555,17		1	1	128,30	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	11,79	
		МР			56 933,42		1	1	4 697,01	
93.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,0825	53 410,15			1	-4 406,34	
93.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	m	0,004	53 410,15			1	213,64	
93.3	Коммерческое предложение	6325 свехли Базисная стоимость: 88 904,24 = (104 907 / 1,18)								
		НР от ЗП	шт.	1	88 904,24		1	1	88 904,24	
		СП от ЗП	%	70					472,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	10					67,47	
		ЗТР	чел-ч	36,11				1	12,73	2,98
									90 764,09	1 100 170,79
94	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00245=4*0,35*0,35*0,5*100	100 м3	0,00245						
		ЗП			78 644,57		1	1	192,68	
		ЭМ			435,13		1	1	1,07	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,36	
		МР			347 832,49		1	1	852,19	
		НР от ЗП	%	70					134,88	
		СП от ЗП	%	10					19,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,39	
		ЗТР	чел-ч	453,1				1		1,11
									1 200,48	489 991,84
95	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	m	0,095						
		ЗП			8 178,55		1	1	776,96	
		ЭМ			1 555,17		1	1	147,74	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	13,57	
		МР			56 933,42		1	1	5 408,67	
95.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,095	53 410,15			1	-5 073,98	
95.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	m	0,004	53 410,15			1	213,64	
95.3	Коммерческое предложение	6506 Карусель Базисная стоимость: 36 084,66 = (42 079,9 / 1,18)								
		НР от ЗП	шт.	1	36 084,66		1	1	36 084,66	
		СП от ЗП	%	70					543,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	10					77,70	
		ЗТР	чел-ч	36,11				1	14,66	3,43
									38 193,94	402 041,47
96	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,006125=10*0,35*0,35*0,5*100	100 м3	0,006125						
		ЗП			78 644,57		1	1	481,70	
		ЭМ			435,13		1	1	2,67	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,90	
		МР			347 832,49		1	1	2 130,47	
		НР от ЗП	%	70					337,19	
		СП от ЗП	%	10					48,17	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,97	
		ЗТР	чел-ч	453,1				1		2,78
									3 001,17	489 986,94
97	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	m	0,42						
		ЗП			8 178,55		1	1	3 434,99	
		ЭМ			1 555,17		1	1	653,17	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	60,00	
		МР			56 933,42		1	1	23 912,04	
97.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	m	-0,42	53 410,15			1	-22 432,26	
97.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*10)	m	0,1	53 410,15			1	5 341,02	
97.3	Коммерческое предложение	УТК 04S50 Спортивный комплекс Базисная стоимость: 138 063,05 = (162 914,4 / 1,18)								
		НР от ЗП	шт.	1	138 063,05		1	1	138 063,05	
		СП от ЗП	%	70					2 404,49	
		ЗТР	%	10					343,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	108					64,80	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			15,17
									161 784,80	361 392,36
98	21.7-7-39	Диван ДПЛ-1 деревянный на каркасе из чугуна литая, окрашенный цветными эмалью, размеры 2000x800x850 мм тип 1.8	шт.	9	23 945,13		1	1	215 506,17	
									215 506,17	23 945,13
99	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем 0,64=16*4/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 отверстия шт.	0,64						
					1 929,73		1	1	1 235,03	
					59,95		1	1	38,37	
					24,75		1	1	15,84	
					14 259,10		1	1	9 128,82	
			%	70					664,52	
			%	10					123,50	
			%	108					17,11	
			чел-ч	11			1			7,04
									11 404,35	17 819,30
100	1.50-3203-4 2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,64						
		Объем 0,64=16*4/100								
		ЗП			3 784,27		1	1	2 421,93	
		МР			89 289,41		1	1	57 145,22	
		НР от ЗП	%	70					1 695,35	
		СП от ЗП	%	10					242,19	
			чел-ч	15,41			1			9,85
									81 804,69	96 101,08
101	Коммерческое предложение	Урна тип 2.2 Базисная стоимость: 7 033,90 = (8 300 / 1,18)	шт	16	7 033,90		1	1	112 542,40	
									112 542,40	7 033,90
102	Коммерческое предложение	вазон тип 3.1 без монтажа Базисная стоимость: 8 305,08 = (9 800 / 1,18)	шт	4	8 305,08		1	1	33 220,32	
									33 220,32	8 305,08
<b>Итого по разделу: Устройство МАФ</b>									<b>1 903 265,20</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 903 265,20	
<b>Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 3; Пуговишников пер. 16, 8</b>									<b>11 951 800,50</b>	
<b>Итого по смете</b>									<b>11 951 800,50</b>	
<b>НДС 18 %</b>									<b>2 151 324,09</b>	
<b>Всего</b>									<b>14 103 124,59</b>	

Составил

Н.В. Бабина И.Р.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

И.И. Иванова И.И.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)