



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2018 г. 15/32

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Льва Толстого ул. д.8 с.3 на сумму 1 928 151,75** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

_____ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБУ "Минициния района Кановский"

Ю.М. Чернышев

КАНОВСКИЙ 2018 г.

Форма № 1а (глава 1-5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Льва Толстого ул. 8 с.3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

1 926,15 тыс.руб
126,83 тыс.руб

Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего ст-ть ед. с наислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -173,0 м2										
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,20241*213*0,13*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,20241	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	107,62 1 371,63 952,03 76,33 10,76 1 028,19	0,69
									2 593,63	12 813,26
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 2,249*213*0,13*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	2,249	446,86		1 1 1	1 1 1	1 004,97 703,48 100,50	5,98
									1 808,96	804,34
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,02025*2,769*100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,02025	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	10,77 137,22 96,25 7,54 1,08 102,87	0,07
									259,48	12 813,83
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00225*2,769*100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00225	9 739,22		1 1 1	1 1 1	21,91 15,34 2,19	0,19
									39,44	17 628,89
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 22,49*213*0,13 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	22,49	59,29 44,76		1 1	1 1	1 333,43 1 006,65	59,29
									1 333,43	59,29
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	22,49	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	13 337,24 10 067,42	593,83
									13 337,24	593,83
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылок, грунты незамусоренные экологически чистые	м	40,482	96,08		1 1	1 1	3 889,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 40,482*22,49*1,8									3 889,51	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 1,2975=213*0,75*100	100 м2	1,2975						
		ЗП			4 945,25		1	1	6 416,46	
		ЭМ			44,04		1	1	57,14	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	26,43	
		МР			10 550,40		1	1	13 689,14	
		НР от ЗП	%	70					4 491,52	
		СП от ЗП	%	10					641,65	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					20,54	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			39,96
									25 324,45	19 617,88
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 0,4325=213*0,25*100	100 м2	0,4325						
		ЗП			7 385,76		1	1	3 194,34	
		МР			10 550,40		1	1	4 563,05	
		НР от ЗП	%	70					2 236,04	
		СП от ЗП	%	10					319,43	
		ЗТР	чел-ч	46			1			19,90
									10 312,86	23 844,76
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -1,73=213*100	100 м2	-1,73						
		ЗП			1 009,92		1	1	-1 747,16	
		МР			3 516,80		1	1	-6 084,08	
		НР от ЗП	%	70					-1 223,01	
		СП от ЗП	%	10					-174,72	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			-10,88
									-9 228,95	5 334,65
11	5.4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или склонах с уклоном не круче 1:2 Объем: 1,73=213*100	100 м2	1,73						
		ЗП			2 247,38		1	1	3 867,97	
		МР			13 021,88		1	1	22 527,85	
		НР от ЗП	%	70					2 721,58	
		СП от ЗП	%	10					388,80	
		ЗТР	чел-ч	13,42			1			23,22
									29 626,20	17 067,17
Итого по разделу: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -173,0 м2									79 196,14	
Итого по РАЗДЕЛУ									79 196,14	
Раздел: п.21.1 Посадка кустарников (н=1,3м.) -10 м. п.										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,4=10*0,4*10	10 км	0,4						
		ЗП			1 632,73		1	1	653,09	
		ЭМ			185,01		1	1	74,00	
		в т.ч. ЗПМ			89,32		1	1	34,15	
		МР			2 085,58		1	1	834,23	
		НР от ЗП	%	70					457,16	
		СП от ЗП	%	10					85,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					36,66	
		ЗТР	чел-ч	11,11			1			4,44
									2 120,65	5 301,63
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,8=10*0,8*10	10 км	0,8						
		ЗП			2 633,34		1	1	1 580,00	
		МР			2 085,58		1	1	1 251,35	
		НР от ЗП	%	70					1 106,00	
		СП от ЗП	%	10					158,00	
		ЗТР	чел-ч	16,79			1			10,07
									4 095,35	6 826,58
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0252=10*0,28*0,9*100	100 м3	0,0252						
		ЗП			631,69		1	1	13,40	
		ЭМ			6 776,47		1	1	170,77	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	116,53	
		НР от ЗП	%	70					9,38	
		СП от ЗП	%	10					1,34	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					128,01	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									322,90	12 813,49	
15	1.1-3101-8-1/1	Погрузка грунта вручную в автосамосвалы с выгрузкой самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0028=10*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0028		9 739,22		1	1	27,27 19,09 2,73	0,23
									49,09	17 532,14	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 2,8=10*0,28 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	2,8		59,29 44,76		1	1	105,01 125,33	59,29
									166,01	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	2,8		19,13 14,44	*31 *31	1	1	1 660,48 1 253,39	1 660,48
									1 660,48	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 5,04=2,8*1,8	м	5,04		95,08		1	1	484,24	484,24
									484,24	96,08	
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 1=10/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	1		4 164,55 1 767,68		1	1	4 164,55 1 767,68 2 915,19 416,46	18,65
									9 263,88	9 263,88	
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высотой 0,7м. Объем: 1=10/10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт	1		1 486,09 523,37 111,17 32,08		1	1	1 486,09 523,37 111,17 32,08	
20.1	21.4-2-3	Кустарник декоративные с комом земли: калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м и сирень Высотой 1,3м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	10		206,39		1	1	2 063,90 1 040,26 148,61 120,06	7,08
									6 414,37	6 414,37	
Итого по разделу: п.21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.) -10 м. п.									23 576,97		
Итого по РАЗДЕЛУ									23 576,97		
Раздел: п 21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 23,0 м.п.											
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,92=23*0,4/10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	0,92		2 145,57 67,19 42,67 2 461,76		1	1	1 973,92 61,81 39,26 2 264,82 1 381,74 197,38 42,40	12,59
									6 922,08	6 437,04	
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 1,38=23*0,6/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	1,38		2 749,41 2 461,76		1	1	3 794,19 3 397,23 2 655,93 379,42	24,19
									10 226,77	7 410,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 1-3 Объем: 0,07245=23*0,7*0,5*0,9*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м ³	0,07245			531,69 6 776,47 4 703,48	1 1 1	1 1 1	39,52 490,95 340,77		
										26,95 3,85 368,03	0,25	
											928,32 12 813,25	
24	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00805=23*0,7*0,5*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м ³	0,00805			9 739,22		1 1	78,40 54,88 7,84	0,67	
											141,12 17 530,43	
25	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 8,05=23*0,7*0,5) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м ³	8,05			59,29 44,76	1 1	1 1	477,28 360,32	59,29	
										477,28		
26	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поа. 49-3401-1-1) К=31 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м ³	8,05			19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	4 773,89 3 603,50	893,03
										4 773,89		
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки; грунты незаэмульсионные экологически чистые Объем: 14,49=6,05*1,9	м	14,49			96,08		1 1	1 392,20	96,08	
										1 392,20		
28	5.4-3103-16-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную. Высота- 0,5-1,5 м Объем: 2,3=23*0,1 ЗП МР	10 м	2,3			2 425,94 31,48	1 1	1 1	5 579,86 72,40		
28,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оплечной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота- 1,3м(изильник) НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	115			224,43		1 1	25 809,45 3 905,78 557,97	30,48	
											35 925,24 15 619,67	
Итого по разделу: п 21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 23,0 м.п.										59 786,90		
Итого по РАЗДЕЛУ										59 786,90		
Раздел: 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -20,0 м²												
29	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 1-3 Объем: 0,0774=20*0,43*100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м ³	0,0774			531,69 6 776,47 4 703,48	1 1 1	1 1 1	41,15 524,50 364,05		
										28,81 4,12 393,17	0,26	
											991,75 12 813,31	
30	1.1-3303-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 Объем: 0,0086=20*0,43*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м ³	0,0086			36 404,45		1 1	313,08 219,16 31,31	1,91	
											583,55 65 529,07	
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,00774=(0,0086*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м ³	0,00774			531,69 6 776,47 4 703,48	1 1 1	1 1 1	4,12 52,45 36,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					2,88	
		СП от ЗП	%	10					0,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					39,32	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,03
									99,18	12 813,95
32	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00086=(0,0086)*0,1	100 м3	0,00086						
		ЗП			9 739,22			1	1	8,36
		НР от ЗП	%	70						5,87
		СП от ЗП	%	10						0,84
		ЗТР	чел-ч	83				1		0,07
									15,09	17 546,51
33	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 8,6*20*0,43	м3	8,6						
		ЗМ			59,29			1	1	509,89
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	384,94
									509,89	59,29
34	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к пос. 49-3401-1-1) K=31	м3	8,6						
		ЗМ			19,13	*31		1	1	5 100,06
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31		1	1	3 849,70
									5 100,06	593,03
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылки; грунты незагущенные экологически чистые Объем: 15,48*8*1,8	м	15,48	98,08			1	1	1 487,32
									1 487,32	96,08
36	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,04*20*0,2/100	100 м3	0,04						
		ЗП			2 689,68			1	1	107,59
		ЗМ			7 455,33			1	1	298,21
		в т.ч. ЗПМ			2 769,58			1	1	110,79
		МР			62 907,10			1	1	2 516,28
		НР от ЗП	%	70						75,31
		СП от ЗП	%	10						10,78
		НР и СП от ЗПМ	%	108						119,64
		ЗТР	чел-ч	16,56				1		0,65
									3 127,79	76 194,75
37	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,024*20*0,12/100	100 м3	0,024						
		ЗП			4 034,51			1	1	96,83
		ЗМ			44 849,38			1	1	1 076,38
		в т.ч. ЗПМ			16 469,41			1	1	395,75
		МР			232 780,66			1	1	5 586,74
		НР от ЗП	%	70						67,78
		СП от ЗП	%	10						9,68
		НР и СП от ЗПМ	%	108						427,41
		ЗТР	чел-ч	24,84				1		0,60
									7 264,82	302 700,83
38	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением Объем: 0,2*20/100	100 м2	0,2						
		ЗП			23 580,03			1	1	4 716,01
		ЗМ			342,29			1	1	68,46
		в т.ч. ЗПМ			15,39			1	1	3,08
		МР			31 756,34			1	1	6 351,07
38.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ПБ 20.10.7, цвет светло-серый	м2	20	722,34			1	1	14 446,80
		НР от ЗП	%	70						3 301,21
		СП от ЗП	%	10						471,60
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3,33
		ЗТР	чел-ч	134,08				1		26,82
									29 358,48	146 792,40
Итого по разделу: 27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -20,0 м2									48 517,93	
Итого по РАЗДЕЛУ									48 517,93	
Раздел: п.28 Заменаустройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -98,0 м.п.										
39	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 0,98*98/100	100 м	0,98						
		ЗП			13 455,48			1	1	13 186,37
		НР от ЗП	%	70						9 230,46
		СП от ЗП	%	10						1 318,64
		ЗТР	чел-ч	76,7				1		75,17
									23 735,47	24 219,87
40	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	м	1,50528						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем 1,50528=98*(0,016+0,048)*2,4*0,9								
		ЗП			109,81			1	1	164,89
		НР от ЗП	%	70						115,49
		СП от ЗП	%	10						16,50
		ЗТР	чел-ч	1,02				1		1,54
									296,98	197,29
41	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 13,54752=98*(0,016+0,048)*2,4*0,9	м	13,54752						
		ЗМ			71,82			1	1	972,98
		в т.ч. ЗПМ			26,04			1	1	393,42
		НР и СП от ЗПМ	%	108						424,89
									1 397,87	103,18
42	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 1,50528=98*(0,016+0,048)*2,4*0,9	м	1,50528						
		ЗМ			193,00			1	1	290,52
		в т.ч. ЗПМ			146,68			1	1	221,25
									290,52	193,00
43	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 13,54752=98*(0,016+0,048)*2,4*0,9	м	13,54752						
		ЗМ			88,95			1	1	907,01
		в т.ч. ЗПМ			51,02			1	1	691,19
									907,01	86,95
44	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 15,0528=98*(0,016+0,048)*2,4	м	15,0528						
		ЗМ			31,58	*22		1	1	10 451,46
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*22		1	1	7 967,75
									10 451,46	694,32
45	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	15,0528	186,23			1	1	2 803,28
									2 803,28	186,23
46	2-1-3203-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,0196=(98*(0,02)/100	100 м3	0,0196						
		ЗП			2 689,68			1	1	52,72
		ЗМ			7 455,33			1	1	146,12
		в т.ч. ЗПМ			2 769,58			1	1	54,28
		МР			62 907,10			1	1	1 232,98
		НР от ЗП	%	70						36,90
		СП от ЗП	%	10						5,27
		НР и СП от ЗПМ	%	108						58,62
		ЗТР	чел-ч	16,56				1		0,32
									1 832,61	78 194,39
47	2-1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР50 20.8, при других видах покрытий Объем: 0,98=98*100	100 м	0,98						
		ЗП			12 829,81			1	1	12 573,02
		ЗМ			158,80			1	1	155,43
		в т.ч. ЗПМ			78,76			1	1	77,18
		МР			32 092,73			1	1	31 450,88
		НР от ЗП	%	70						8 801,11
		СП от ЗП	%	10						1 257,30
		НР и СП от ЗПМ	%	108						83,35
		ЗТР	чел-ч	72,96				1		71,50
									54 321,89	55 429,68
Итого по разделу: п.28 Замена устройства бортового камня садового(для для дорожно-троллейной сети) -98,0 м.п.									95 736,29	
Итого по РАЗДЕЛУ									95 736,29	
Раздел: п.30.1 Окраска подпорной стенки по штукатурке -75,0 м2										
48	1-14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичной стене Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75						
		ЗП			15 016,67			1	1	11 262,50
		ЗМ			1 516,14			1	1	1 137,11
		в т.ч. ЗПМ			735,87			1	1	551,90
		МР			8 982,92			1	1	8 737,19
		НР от ЗП	%	70						7 883,75
		СП от ЗП	%	10						1 126,25
		НР и СП от ЗПМ	%	108						595,05
		ЗТР	чел-ч	70,26				1		52,70
									28 742,85	38 323,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	1.14-3203-4-1/1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону Объем: 0,75*75/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,75			3 389,69 3,88 3,20 9 108,63	1 1 1 1	1 1 1 1	2 542,27 2,91 2,40 6 831,47 1 779,59 254,23 2,59	11,39
									11 413,06	16 217,41	
Итого по разделу: п.30.1 Окраска подлорной стенки по штукатурке -75,0 м2									40 155,91		
Итого по РАЗДЕЛУ:									40 155,91		
Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) - 25 м. п.											
50	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 1,3*13/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	1,3			574,34 130,74 2,66 1 851,58	1 1 1 1	1 1 1 1	746,64 169,96 3,32 2 407,05	
50.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45. ГОСТ 8734-75, 8733- 74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-9,1	264,45				1	1	-2 405,50
50.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,07709	35 414,18				1	1	2 730,08
		НР от ЗП	%	70							522,65
		СП от ЗП	%	10							74,66
		НР и СП от ЗПМ	%	108							3,59
		ЗТР	чел-ч	2,66					1		3,46
									4 248,13	3 267,79	
51	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 1,3*13/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	1,3			1 017,75 2 270,68	1 1	1 1	1 323,08 2 951,88 826,16 132,31	8,09
									6 333,43	4 162,64	
52	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металличе-ского ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 18,2*13*(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м2	18,2			336,75 49,34 30,26 336,57	1 1 1 1	1 1 1 1	6 128,65 897,99 560,73 6 126,57	
52.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-0,14924	37 145,32				1	1	-5 543,57
52.2	21.1-10-66	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,114915	36 775,47				1	1	4 226,06
52.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м	0,20566	34 811,42				1	1	7 159,32
		НР от ЗП	%	70							4 290,20
		СП от ЗП	%	10							612,89
		НР и СП от ЗПМ	%	108							594,79
		ЗТР	чел-ч	1,83					1		33,31
									24 492,09	1 345,72	
53	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 18,2*13*(2*0,7) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	18,2			24,34 0,84 0,11 3,52	1 1 1 1	1 1 1 1	442,99 106,29 2,00 64,06 310,09 44,30 2,16	2,18
									969,89	53,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1.13-3205-3-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 = 1 т)	100 м2	0,2592811						
		Объем: 0,2592811*13*1,99447/100								
		ЗП			1 442,33	*2	1	1	747,94	
		ЭМ			129,49	*2	1	1	67,15	
		в т.ч. ЗПМ			37,99	*2	1	1	19,70	
		МР			773,53	*2	1	1	401,12	
		НР от ЗП	%	70					523,56	
		СП от ЗП	%	10					74,79	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					21,28	
		ЗТР	чел-ч	6,11			*2	1		3,17
									1 835,94	7 080,50
55	1.13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	0,2592811						
		Объем: 0,2592811*13*1,99447/100								
		ЗП			476,72	*2	1	1	247,21	
		ЭМ			5,68	*2	1	1	2,94	
		в т.ч. ЗПМ			2,81	*2	1	1	1,46	
		МР			888,45	*2	1	1	460,72	
		НР от ЗП	%	70					173,05	
		СП от ЗП	%	10					24,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,58	
		ЗТР	чел-ч	2,45			*2	1		1,27
									910,22	3 610,55
Итого по разделу: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) - 25 м. п.									37 789,60	
Итого по РАЗДЕЛУ									37 789,60	
Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков.										
56	приложение локальным сметам	Текущий ремонт АБ покрытия (мелкозернистый) -650 м2	шт	1						
		МР			496 467,80		1	1	496 467,80	
									496 467,80	496 467,80
57	приложение локальным сметам	Замена /устройство бортового камня дорожного -60 м.п.	шт	1						
		МР			75 201,40		1	1	75 201,40	
									75 201,40	75 201,40
58	приложение локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков с разборкой -55 м.п.	шт	1						
		МР			115 426,40		1	1	115 426,40	
									115 426,40	115 426,40
Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков.									687 095,60	
Итого по РАЗДЕЛУ									687 095,60	
Раздел: Устройство наружного освещения										
59	Работа ПСД	Освещение	шт	1						
		МР			150 064,72		1	1	150 064,72	
									150 064,72	150 064,72
60	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 1 шт, замена светильников 3 шт	шт	1						
		МР			330 347,28		1	1	330 347,28	
									330 347,28	330 347,28
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									480 412,00	
Итого по РАЗДЕЛУ									480 412,00	
Раздел: Устройство МАФ										
61	21.7-7-39	Диван ДПЛ-1 деревянный на каркасе из чугуна литая, окрашенный цветными эмалями, размеры: 2000x800x850 мм тип 1.8	шт	1	23 945,13		1	1	23 945,13	
									23 945,13	23 945,13
62	Коммерческое предложение	вазон тип 3.1 Базисная стоимость: 8 305,08 = (8 800 / 1,18)	шт	2	8 305,08		1	1	16 610,16	
									16 610,16	8 305,08
63	Коммерческое предложение	вазон тип 3.2 Базисная стоимость: 10 923,73 = (12 890 / 1,18)	шт	2	10 923,73		1	1	21 847,46	
									21 847,46	10 923,73
64	1.50-3204-11-8/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроинформатором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	100 отверстий	0	0,04					
		Объем: 0,04*1*4/100								
		ЗП			1 929,73		1	1	77,19	
		ЭМ			59,95		1	1	2,40	
		в т.ч. ЗПМ			24,75		1	1	0,99	
		МР			14 259,10		1	1	570,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					64,03	
		СП от ЗП	%	10					7,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,07	
		ЗТР	чел-ч	11				1		0,44
									712,77	17 819,25
65	1 50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт	0,04						
		Объем 0,04*1*4/100								
		ЗП			3 784,27			1	1	151,37
		МР			89 289,41			1	1	3 671,68
		НР от ЗП	%	70						105,96
		СП от ЗП	%	10						15,14
		ЗТР	чел-ч	15,41				1		0,62
									3 844,05	96 101,25
66	Коммерческое предложение	Урна тип 2 В Базисная стоимость: 14 800,00 = (17 464 / 7,18)	шт	1	14 800,00			1	1	14 800,00
									14 800,00	14 800,00
Итого по разделу: Устройство МАФ									81 759,57	
Итого по РАЗДЕЛУ									81 759,57	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Пыля Толстого ул. 8 с.3									1 634 026,91	
Итого по смете									1 634 026,91	
НДС 18 %									294 124,84	
Всего									1 928 151,75	

Составил

Проверил


(должность, подпись (инициалы, фамилия))


(должность, подпись (инициалы, фамилия))