



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2018 № 15/33

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Оболенский пер., д.2 на сумму 6 736 754,28** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор ГБУ "Жилищно-коммунального хозяйства"  
 Ю.М. Чкаловский  
 ХАМСКОМУ (2018)

Форма № 1а (глава 1-6)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
 (локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
 Средства на оплату труда

6 736,75 тыс.руб  
 891,10 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно		
										ЗТР, всего	млн-час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -2975,5 м2</b>												
1	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 3,481335=2975,5*0,13*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	3,481335	531,69 8 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1	1 850,99 23 591,16 16 374,42	1 295,69 185,10 17 684,37	11,80	44 607,31 12 813,28
2	5.4-3203-2- 1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 38,6815=2975,5*0,13*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	38,6815	446,85		1 1 1	1 1	17 284,83 12 090,38 1 728,48		102,89	31 112,69 804,33
3	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) ) Объем: 0,3481335=38,6815/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,3481335	531,69 8 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1	185,10 2 959,12 1 637,44	129,57 18,51 1 768,44	1,18	4 460,74 12 813,30
4	1.1-3101-6- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0386815=38,6815/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0386815	9 739,22		1 1 1	1 1	376,73 263,71 37,67		3,21	678,11 17 630,60
5	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 386,815=2975,5*0,13 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	386,815	59,29 44,76		1 1	1 1	22 934,26 17 313,84		59,29	22 934,26 59,29
6	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	386,815	19,13 14,44	*31	1 1	1 1	229 392,90 173 153,87			229 392,90 593,03
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незаэмульсированные экологически чистые	м	896,267	96,08		1 1	1 1	66 897,33			66 897,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 698 387+386 815*1,8							66 897,33	96,06
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 22,31625+2975,5*0,75/100	100 м2	22,31625						
		ЗП			4 945,25		1	1	110 359,44	
		ЭМ			44,04		1	1	982,81	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	454,58	
		МР			10 550,40		1	1	235 445,36	
		НР от ЗП	%	70					77 251,61	
		СП от ЗП	%	10					11 035,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					490,95	
		ЗТР	чел-ч	30,8				1		687,34
									435 566,11	19 517,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см ручную Объем: 7,43875+2975,5*0,25/100	100 м2	7,43875						
		ЗП			7 385,76		1	1	54 940,82	
		МР			10 550,40		1	1	78 481,79	
		НР от ЗП	%	70					38 458,87	
		СП от ЗП	%	10					5 494,08	
		ЗТР	чел-ч	46				1		342,18
									177 375,26	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -29,755+2975,5/100	100 м2	-29,755						
		ЗП			1 009,92		1	1	-30 050,17	
		МР			3 516,80		1	1	-104 642,38	
		НР от ЗП	%	70					-21 035,12	
		СП от ЗП	%	10					-3 005,02	
		ЗТР	чел-ч	6,29				1		-187,16
									-158 732,69	5 334,66
11	5.4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном не круче 1:2 Объем: 29,755+2975,5/100	100 м2	29,755						
		ЗП			2 247,38		1	1	66 670,79	
		МР			13 021,88		1	1	387 466,04	
		НР от ЗП	%	70					46 809,55	
		СП от ЗП	%	10					6 687,08	
		ЗТР	чел-ч	13,42				1		399,31
									607 833,46	17 067,16
<b>Итого по разделу: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -2975,5 м2</b>									<b>1 362 125,48</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 362 125,48	
<b>Раздел: п.21.2 Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь - 146 м. п.</b>										
12	5.4-3103-16-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 5,84+146*0,4/10	10 м	5,84						
		ЗП			833,20		1	1	5 449,89	
		ЭМ			67,19		1	1	392,39	
		в т.ч. ЗПМ			42,67		1	1	249,19	
		МР			1 758,40		1	1	10 269,06	
		НР от ЗП	%	70					3 814,92	
		СП от ЗП	%	10					544,99	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					269,13	
		ЗТР	чел-ч	5,95				1		24,75
									20 740,38	3 551,43
13	5.4-3103-16-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест ручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 8,76+146*0,6/10	10 м	8,76						
		ЗП			1 963,64		1	1	17 201,49	
		МР			1 758,40		1	1	15 403,58	
		НР от ЗП	%	70					12 041,04	
		СП от ЗП	%	10					1 729,15	
		ЗТР	чел-ч	12,52				1		109,68
									46 386,26	5 292,95
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 1-3 Объем: 0,3285+146*(0,5*0,5)/0,9/100	100 м3	0,3285						
		ЗП			531,69		1	1	174,66	
		ЭМ			6 776,47		1	1	2 226,07	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 545,10	
		НР от ЗП	%	70					122,26	
		СП от ЗП	%	10					17,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 668,71	
		ЗТР	чел-ч	3,38				1		1,11
									4 209,17	12 813,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	1.1-3101-8-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобильно-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0365=146*(0,5*0,5*0,1)/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0365			9 739,22	1	1	355,48 248,84 36,55	3,03	
										639,87	17 630,66	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 36,5=146*(0,5*0,5) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	36,5			69,29 44,76	1 1	1 1	2 164,09 1 633,74	69,29	
										2 164,09	69,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31. ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	36,5			19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	21 645,60 16 338,86	593,03
										21 645,60	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные, экологически чистые Объем: 65,7=36,5*1,8	м	65,7	96,08			1	1	6 312,46	96,08	
										6 312,46	96,08	
19	5.4-3103-18-1/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь-однорядную и вьющихся растений. Высота- 1,3м Объем: 14,6=146*10 ЗП МР	10 м	14,6			869,18 18,89	1 1	1 1	12 690,03 275,79		
19.1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, высота- 1,3 м/ акации желтая НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	438	224,43			1	1	98 300,34 8 883,02 1 259,00	67,89	
										121 418,18	6 316,31	
<b>Итого по разделу: п.21.2 Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь - 146 м. п.</b>										<b>223 496,01</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ										223 496,01		
<b>Раздел: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 140 м2</b>												
20	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 1,4=150*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,4			3 537,56 2 054,11 1 563,32 69 370,37	1 1 1 1	1 1 1 1	4 952,58 2 875,75 2 188,65 87 118,52		
20.1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг	-0,0735	337 956,19			1	1	- 24 839,78 3 466,81 495,26 2 363,74	25,82	
										86 432,88	61 737,77	
21	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 1,4=150*100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,4			3 537,56 2 054,11 1 563,32 69 370,37	1 1 1 1	1 1 1 1	4 952,58 2 875,75 2 188,65 87 118,52		
21.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12-0,15 мм	м2	-7,84	14,24			1	1	- 111,64		
21.2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-1029	16,97			1	1	- 17 462,15		
21.3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм, цвет черный НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг	1029	83,15			1	1	85 561,35 3 466,81 495,26 2 363,74	25,82	
										179 260,24	128 043,03	
<b>Итого по разделу: п.24.1 Устройство покрытия на детской площадке (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) - 140 м2</b>										<b>265 693,12</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ										265 693,12		
<b>Раздел: п.26.1 Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки -112,5 м2</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22	2.1-3104-4-1/1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с опаноской и укладкой в штабель Объем: 1,125*112,5/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,125	2 653,12		1	1	2 984,76 2 089,33 298,48	21,02	5 372,57	4 776,62
23	2.1-3104-1-2/1	Разборка покрытий и оснований щебеночных Объем: 0,1125*112,5*0,1/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,1125	1 257,28 3 235,26 1 353,37		1 1 1	1 1 1	141,44 363,97 752,25 99,01 14,14 164,43	1,32	782,99	6 989,91
24	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 30,78*(112,5*0,06*2,4+112,5*0,1*1,6)/0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	m	30,78	71,82 29,04		1 1	1 1	2 210,62 893,85 965,36	103,18	3 175,98	103,18
25	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	30,78	66,90 51,02		1 1	1 1	2 060,72 1 570,40	66,90	2 060,72	66,90
26	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 3,42*(112,5*0,06*2,4+112,5*0,1*1,6)/0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	m	3,42	109,61		1	1	374,87 262,41 37,49	3,49	674,77	197,30
27	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	3,42	193,00 146,98		1 1	1 1	660,06 502,67	193,00	660,06	193,00
28	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км К=22 Объем: 34,2*(112,5*0,06*2,4+112,5*0,1*1,6) ЗМ в т.ч. ЗПМ	m	34,2	31,56 24,06	*22 *22	1 1	1 1	23 745,74 18 102,74	694,32	23 745,74	694,32
29	21.25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами Объем: 16,2*112,5*0,06*2,4	m	16,2	186,23		1	1	3 016,93	186,23	3 016,93	186,23
30	21.25-0-1	Содержание свалки отходов строительства и сноса Объем: 18*112,5*0,1*1,6	m	18	203,01		1	1	3 654,18	203,01	3 654,18	203,01
31	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (5 см) Объем: 0,05625*112,5*0,05/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,05625	4 034,61 44 849,36 16 489,41 232 780,66		1 1 1 1	1 1 1 1	226,94 2 622,78 927,53 13 093,91 158,86 22,69 1 001,73	1,40	17 026,91	302 706,62
32	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением/ без стоимости бетонной плитки Объем: 1,125*112,5/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ	100 м2	1,125	23 580,03 342,29 15,39		1 1 1	1 1 1	26 527,53 385,08 17,31			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МР			31 755,34			1	1	35 724,76	
		НР от ЗП	%	70						18 509,27	
		СП от ЗП	%	10						2 652,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						18,69	
		ЗТР	чел-ч	134,08				1			150,84
										83 878,08	74 568,29
Итого по разделу: п.26.1 Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки -112,6 м2										144 048,93	
Итого по РАЗДЕЛУ										144 048,93	
<b>Раздел: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -40,5 м2</b>											
33	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,156735							
		Объем: 0,156735=40,5*0,43*1/100,9									
		ЗП						1	1	83,33	
		ЭМ						1	1	1 062,11	
		в т.ч. ЗПМ						1	1	737,20	
		НР от ЗП	%	70						58,33	
		СП от ЗП	%	10						8,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						796,18	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1			0,53
										2 008,26	12 813,22
34	1.1-3303-2- 1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,017415							
		Объем: 0,017415=40,5*0,43*0,1/100									
		ЗП						1	1	633,98	
		НР от ЗП	%	70						443,79	
		СП от ЗП	%	10						83,40	
		ЗТР	чел-ч	221,6				1			3,86
										1 141,17	66 527,99
35	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 % )	100 м3	0,0156735							
		Объем: 0,0156735=(0,017415)*0,9									
		ЗП						1	1	8,33	
		ЭМ						1	1	106,21	
		в т.ч. ЗПМ						1	1	73,72	
		НР от ЗП	%	70						5,83	
		СП от ЗП	%	10						0,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						79,92	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1			0,05
										200,82	12 812,71
36	1.1-3101-6- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,0017415							
		Объем: 0,0017415=(0,017415)*0,1									
		ЗП						1	1	16,96	
		НР от ЗП	%	70						11,87	
		СП от ЗП	%	10						1,70	
		ЗТР	чел-ч	63				1			0,14
										30,53	17 630,86
37	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	17,415							
		Объем: 17,415=40,5*0,43									
		ЭМ						1	1	1 032,54	
		в т.ч. ЗПМ						1	1	779,50	
										1 032,54	69,29
38	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	17,415							
		ЭМ						*31	1	10 327,62	
		в т.ч. ЗПМ						*31	1	7 795,65	
										10 327,62	693,03
39	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки: грунты незамусоренные экологически чистые	м	31,347							
		Объем: 31,347=17,415*1,8									
								1	1	3 011,82	
										3 011,82	96,08
40	2.1-3303-1- 1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см)	100 м3	0,081							
		Объем: 0,081=40,5*0,2/100									
		ЗП						1	1	217,86	
		ЭМ						1	1	603,88	
		в т.ч. ЗПМ						1	1	224,34	
		МР						1	1	5 065,48	
		НР от ЗП	%	70						152,50	
		СП от ЗП	%	10						21,79	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						242,29	
		ЗТР	чел-ч	18,96				1			1,34
										6 333,80	78 195,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
41	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,0486*40,5*0,12/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0486		4 034,51 44 848,36 16 488,41 232 780,66	1 1 1 1	1 1 1 1	196,08 2 179,68 807,39 11 313,14		1,21	
									14 711,27	302 701,03		
42	2.1-3103-17/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением Объем: 0,405*40,5/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,405		23 680,00 342,29 15,39 31 755,34	1 1 1 1	1 1 1 1	9 549,91 138,63 6,23 12 860,91			
42.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ПГБ 20.10.7, цвет светло-серый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	40,5	722,34		1	1	29 254,77 6 684,94 954,99 6,73		54,30	
									59 450,88	146 792,30		
Итого по разделу: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -40,5 м2									98 248,73			
<b>Раздел: Разборка покрытия из бетонной плитки -92,5 м2</b>												
43	2.1-3104-4-1/1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с откосной и укладкой в штабель Объем: 0,825*92,5/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,825		2 653,12	1	1	2 454,14 1 717,90 245,41		17,28	
									4 417,46	4 776,62		
44	1.49-9101-7/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 11,988*(92,5*0,06*2,4)/0,9 ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	11,988		71,62 29,04	1 1	1 1	850,98 348,13 375,98		103,18	
									1 236,96			
45	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	30,78		66,95 51,02	1 1	1 1	2 060,72 1 570,40		66,95	
									2 060,72			
46	1.50-3305-4/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 1,332*(92,5*0,06*2,4)/0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т	1,332		109,61	1	1	146,00 102,20 14,60		1,36	
									282,80	197,30		
47	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	3,42		193,00 146,98	1 1	1 1	660,06 502,67		193,00	
									660,06			
48	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км К=22 Объем: 13,32*92,5*0,06*2,4 ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	13,32		31,66 24,06	*22 *22	1 1	1 1	9 248,34 7 050,54		694,32
									9 248,34			
49	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (бой кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами Объем: 13,32*92,5*0,06*2,4	т	13,32	186,23		1	1	2 480,58		186,23	
									2 480,58			
Итого по разделу: Разборка покрытия из бетонной плитки -92,5 м2									20 366,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Раздел: п. 28 Замена устройства бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)- 190 м. п.</b>												
50	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 1,9=190/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	1,9	13 455,48		1	1	25 585,41 17 895,79 2 558,54	145,73	46 017,74	24 219,86
51	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 2,9184=190*(0,016+0,048)*2,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м	2,9184	109,61		1	1	319,89 223,92 31,99	2,98	675,80	197,30
52	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 26,2656=190*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	м	26,2656	71,82 29,04		1	1	1 686,40 762,75 823,77	103,18	2 710,17	103,18
53	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 2,9184=190*(0,016+0,048)*2,4*0,1 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	2,9184	193,00 146,98		1	1	563,25 428,95	193,00	663,25	193,00
54	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 26,2656=190*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	26,2656	66,95 51,02		1	1	1 758,48 1 340,07	66,95	1 758,48	66,95
55	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 29,184=190*(0,016+0,048)*2,4 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м	29,184	31,56 24,06	*22	1	1	20 263,03 15 447,67	694,32	20 263,03	694,32
56	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (бок кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	м	29,184	186,23		1	1	5 434,94	186,23	5 434,94	186,23
57	2.1-3303-1-3/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,038=(190*0,02)/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м <sup>3</sup>	0,038	2 689,68 7 455,33 2 769,58 62 907,10		1	1	102,21 283,30 105,24 2 390,47	0,63	2 971,41	78 195,00
58	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БРБ0.20.8, при других видах покрытий Объем: 1,9=190/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м	1,9	12 829,61 158,60 78,76 32 092,73		1	1	24 376,26 301,34 149,54 60 976,19	138,62	105 316,41	55 429,69
<b>Итого по разделу: п. 28 Замена устройства бортового камня садового (для для дорожно-тропиночной сети)- 190 м. п.</b>										<b>185 611,23</b>		
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>										<b>185 611,23</b>		
<b>Раздел: п.30.1 Окраска подпорной стенки по штукатурке -187,0 м2</b>												
59	1.14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м <sup>2</sup>	1,87								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 1,87*187/100								
		ЗП			15 016,67		1	1	28 081,17	
		ЭМ			1 516,14		1	1	2 835,16	
		в т.ч. ЗПМ			735,87		1	1	1 376,08	
		МР			8 982,92		1	1	16 798,06	
		НР от ЗП	%	70					19 656,82	
		СП от ЗП	%	10					2 800,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 486,17	
		ЗТР	чел-ч	70,26				1		131,39
									71 666,52	38 323,81
60	1.14-3203-4-1/1	Перхлорвинилевая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону Объем: 1,87*187/100	100 м2	1,87						
		ЗП			3 389,69		1	1	6 338,72	
		ЭМ			3,88		1	1	7,26	
		в т.ч. ЗПМ			3,20		1	1	5,96	
		МР			9 108,63		1	1	17 033,14	
		НР от ЗП	%	70					4 437,10	
		СП от ЗП	%	10					833,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6,46	
		ЗТР	чел-ч	15,18				1		28,39
									28 456,55	15 217,41
Итого по разделу: п.30.1 Окраска подлорной стенки по штукатурке -187,0 м2									100 122,07	
Итого по РАЗДЕЛУ									100 122,07	
<b>Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) -174 м. п.</b>										
61	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 8,7*87/10	10 шт	8,7						
		ЗП			574,34		1	1	4 996,76	
		ЭМ			130,74		1	1	1 137,44	
		в т.ч. ЗПМ			2,55		1	1	22,19	
		МР			1 851,58		1	1	16 108,75	
61.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	60,9	264,45		1	1	-16 105,01	
61.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,51591	35 414,18		1	1	18 270,53	
		НР от ЗП	%	70					3 497,73	
		СП от ЗП	%	10					499,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					23,97	
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		23,14
									28 429,85	3 267,80
62	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 8,7*87/10	10 шт	8,7						
		ЗП			1 017,75		1	1	8 854,43	
		МР			2 270,68		1	1	19 754,92	
		НР от ЗП	%	70					6 198,10	
		СП от ЗП	%	10					885,44	
		ЗТР	чел-ч	6,22				1		54,11
									35 692,89	4 162,63
63	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 121,8*87*(2*0,7)	м2	121,8						
		ЗП			336,75		1	1	41 016,15	
		ЭМ			49,34		1	1	6 009,61	
		в т.ч. ЗПМ			30,26		1	1	3 686,67	
		МР			336,57		1	1	40 994,23	
63.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-0,99876	37 145,32		1	1	-37 099,26	
63.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,769045	36 775,47		1	1	28 261,99	
63.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	м	1,37634	34 811,42		1	1	47 912,35	
		НР от ЗП	%	70					28 711,31	
		СП от ЗП	%	10					4 101,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 980,52	
		ЗТР	чел-ч	1,83				1		222,89
									183 908,52	1 345,72
64	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 121,8*87*(2*0,7)	м2	121,8						
		ЗП			24,34		1	1	2 964,61	
		ЭМ			5,84		1	1	711,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,11			1	1	73,40	
		МР			3,52			1	1	428,74	
		НР от ЗП	%	70						2 075,23	
		СП от ЗП	%	10						296,46	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						14,47	
		ЗТР	чел-ч	0,12				1			14,62
										<b>6 490,82</b>	<b>63,29</b>
65	1.13-3205-2	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза (65 м2 = 1 т)			100 м2	1,7351889					
		Объем: 1,7351889=87*1,99447/100									
		ЗП				1 442,33		*2	1	1	5 005,43
		ЭМ				129,49		*2	1	1	449,38
		в т.ч. ЗПМ				37,99		*2	1	1	131,64
		МР				773,53		*2	1	1	2 684,44
		НР от ЗП	%	70							3 503,80
		СП от ЗП	%	10							500,54
		НР и СП от ЗПМ	%	108							142,39
		ЗТР	чел-ч	6,11				*2	1		21,20
										<b>12 286,98</b>	<b>7 080,49</b>
66	1.13-3205-4	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			100 м2	1,7351889					
		Объем: 1,7351889=87*1,99447/100									
		ЗП				476,72		*2	1	1	1 654,40
		ЭМ				5,66		*2	1	1	19,64
		в т.ч. ЗПМ				2,81		*2	1	1	9,75
		МР				888,45		*2	1	1	3 083,26
		НР от ЗП	%	70							1 158,08
		СП от ЗП	%	10							165,44
		НР и СП от ЗПМ	%	108							10,53
		ЗТР	чел-ч	2,45				*2	1		6,50
										<b>6 091,35</b>	<b>3 510,48</b>
Итого по разделу: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) -174 м. п.									<b>252 899,41</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ									<b>252 899,41</b>		
<b>Раздел: п.36. Установка ограждений детской площадки (h=1,2 м.) -185 м. п.</b>											
67	5.3-3203-4	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг			10 шт.	9,2					
		Объем: 9,2=92*10									
		ЗП				574,34			1	1	6 283,93
		ЭМ				130,74			1	1	1 202,81
		в т.ч. ЗПМ				2,55			1	1	23,46
		МР				1 861,58			1	1	17 034,54
67.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м		64,4	264,45			1	1	-17 030,58
67.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		1,00004	35 414,18			1	1	35 415,60
		НР от ЗП	%	70							3 698,75
		СП от ЗП	%	10							528,39
		НР и СП от ЗПМ	%	108							25,34
		ЗТР	чел-ч	2,65					1		24,47
										<b>46 158,78</b>	<b>6 017,26</b>
68	5.3-3203-4	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг			10 шт.	9,2					
		Объем: 9,2=92*10									
		ЗП				1 017,75			1	1	9 363,30
		МР				2 270,68			1	1	20 890,26
		НР от ЗП	%	70							6 554,31
		СП от ЗП	%	10							936,33
		ЗТР	чел-ч	6,22					1		57,22
										<b>37 744,20</b>	<b>4 102,63</b>
69	5.3-3203-5	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг			м2	220,8					
		Объем: 220,8=92*(2*1,2)									
		ЗП				336,75			1	1	74 354,40
		ЭМ				49,34			1	1	10 894,27
		в т.ч. ЗПМ				30,28			1	1	6 681,47
		МР				336,57			1	1	74 314,66
69.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м		1,81066	37 145,32			1	1	-67 263,83
69.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		0,9384	36 776,47			1	1	34 510,10
69.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст3, размер 5-12 мм	м		1,19784	34 811,42			1	1	41 698,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					52 048,08	
		СП от ЗП	%	10					7 435,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					7 215,92	
		ЗТР	чел-ч	1,83				1		404,06
									235 217,55	1 065,30
70	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)	м2	220,8						
		Объем: 220,8*92*12*1,2)								
		ЗП			24,34			1	1	5 374,27
		ЭМ			5,84			1	1	1 289,47
		в т.ч. ЗПМ			0,11			1	1	24,29
		МР			3,52			1	1	777,22
		НР от ЗП	%	70						3 761,99
		СП от ЗП	%	10						537,43
		НР и СП от ЗПМ	%	108						26,23
		ЗТР	чел-ч	0,12				1		26,50
									11 766,61	53,29
71	1.13-3205-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (85 м2 = 1 т)	100 м2	2,0448564						
		Объем: 2,0448564*92*2,22267/100								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	5 898,72
		ЭМ			129,49		*2	1	1	529,58
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	155,37
		МР			773,53		*2	1	1	3 163,52
		НР от ЗП	%	70						4 129,10
		СП от ЗП	%	10						589,67
		НР и СП от ЗПМ	%	108						167,80
		ЗТР	чел-ч	8,11				*2	1	24,99
									14 478,59	7 080,49
72	1.13-3205-4/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	2,0448564						
		Объем: 2,0448564*92*2,22267/100								
		ЗП			476,72		*2	1	1	1 949,65
		ЭМ			5,98		*2	1	1	23,15
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	11,49
		МР			888,45		*2	1	1	3 633,51
		НР от ЗП	%	70						1 364,76
		СП от ЗП	%	10						194,97
		НР и СП от ЗПМ	%	108						12,41
		ЗТР	чел-ч	2,45				*2	1	10,02
									7 178,46	3 510,49
<b>Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детской площадки (h=1,2 м.) -185 м. п.</b>									<b>352 544,18</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									352 544,18	
<b>Раздел: п 41 Установка информационных знаков -2 шт</b>										
73	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических стойках (без стоимости щита знака)	100 шт	0,02						
		Объем: 0,02*2*100								
		ЗП			60 091,79			1	1	1 201,84
		ЭМ			14 286,11			1	1	285,72
		в т.ч. ЗПМ			8 637,68			1	1	132,75
		МР			164 109,70			1	1	3 282,19
73,1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	2	128,15			1	1	256,26
73,2	цена поставщик	Знак								
		Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)								
		ЗП	шт	2	762,71			1	1	1 525,42
		НР от ЗП	%	70						841,29
		СП от ЗП	%	10						120,18
		НР и СП от ЗПМ	%	108						143,37
		ЗТР	чел-ч	342,54				1		6,85
									7 686,27	382 813,50
74	2.1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита знака)	100 шт	0,02						
		Объем: 0,02*2*100								
		ЗП			16 047,74			1	1	320,95
		МР			12 813,00			1	1	256,26
74,1	цена поставщик	Знак								
		Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)								
		ЗП	шт	2	762,71			1	1	1 525,42
		НР от ЗП	%	70						224,67
		СП от ЗП	%	10						32,10
		ЗТР	чел-ч	79,35				1		1,59
									2 369,40	117 970,99
<b>Итого по разделу: п 41 Установка информационных знаков -2 шт</b>									<b>10 015,67</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									10 015,67	
<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков</b>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	приложение е локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -700 м2	шт	1	534 657,60		1	1	534 657,60	534 657,60
78	приложение е локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-163 м2	шт	1	153 692,40		1	1	153 692,40	153 692,40
79	приложение е локальным сметам	Замена /устройство бортового камня дорожного -435 м.п	шт	1	545 209,80		1	1	545 209,80	545 209,80
80	приложение е локальным сметам	Устройство водоотводящих лотков - 25 м.п	шт	1	28 668,20		1	1	28 668,20	28 668,20
81	приложение е локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП ( детских) -140 м.2	шт	1	110 839,84		1	1	110 839,84	110 839,84
82	приложение е локальным сметам	Замена /устройство бортового камня садового - 50 м.п	шт	1	48 728,00		1	1	48 728,00	48 728,00
<b>Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней, установка водоотводящих лотков</b>									<b>1 422 995,84</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 422 995,84	
<b>Раздел: Устройство наружного освещения</b>										
83	Разработка ГСД	Освещение	шт	1	150 064,72		1	1	150 064,72	150 064,72
84	Приложение е к Локальным сметам	Устройство опор освещения 2 шт ,замена светильников 4 шт	шт	1	561 341,02		1	1	561 341,02	561 341,02
<b>Итого по разделу: Устройство наружного освещения</b>									<b>711 405,74</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									711 405,74	
<b>Раздел: Устройство МАФ</b>										
85	1.50-3203-3 8П	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,02=4*5*1000 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м	0,02	12 978,49 53 410,15		1 1	1 1	259,57 1 068,20	181,70 25,96
									1,33	
									<b>1 638,43</b>	<b>76 771,50</b>
86	1.50-3203- 10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	м	0,043	8 178,55 1 565,17 142,85 56 933,42		1 1 1 1	1 1 1 1	351,68 66,87 6,14 2 448,14	
86.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,043	53 410,15		1	1	-2 296,64	
86.2	Коммерчес кое предложе ние	Н102022 Канели Балочная стоимость - 25 359,09 = (29 923,73/ 1,18)	шт	1	25 359,09		1	1	25 359,09	
									245,18	
									35,17	
									6,63	
									36,11	1,55
									<b>26 217,12</b>	<b>609 700,47</b>
87	1.2-3103-3- 1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,004375=14*0,25*0,25*0,5/(100 ЗП ЗМ	100 м3	0,004375	78 644,57 435,13		1 1	1 1	344,07 1,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,65	
		МР			347 832,49		1	1	1 521,77	
		НР от ЗП	%	70					240,85	
		СП от ЗП	%	10					34,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,70	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			1,98
									2 143,70	489 966,57
88	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,9854						
		ЗП			8 178,55		1	1	4 624,15	
		ЭМ			1 555,17		1	1	879,29	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	80,77	
		МР			56 933,42		1	1	32 190,16	
88.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,5854	53 410,15		1	1	-30 198,10	
88.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*14)	м	0,14	53 410,15		1	1	7 477,42	
88.3	Коммерческое предложение	H10815101 Игровой комплекс Базисная стоимость: 201 050,85 = (237 240 / 1,18)	шт	1	201 050,85		1	1	201 050,85	
		НР от ЗП	%	70					3 236,91	
		СП от ЗП	%	10					462,42	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					67,23	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			20,42
									219 810,33	368 769,60
89	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00125*4*0,25*0,25*0,5*100	100 м3	0,00125						
		ЗП			78 644,57		1	1	98,31	
		ЭМ			435,13		1	1	0,54	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,16	
		МР			347 832,49		1	1	434,79	
		НР от ЗП	%	70					68,82	
		СП от ЗП	%	10					9,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,19	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,57
									612,48	489 984,00
90	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,0945						
		ЗП			8 178,55		1	1	772,67	
		ЭМ			1 555,17		1	1	146,96	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	13,50	
		МР			56 933,42		1	1	5 380,21	
90.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,0945	53 410,15		1	1	-5 047,26	
90.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	м	0,04	53 410,15		1	1	2 136,41	
90.3	Коммерческое предложение	H202392 Спортивный снаряд Базисная стоимость: 30 990,71 = (36 059,04 / 1,18)	шт	1	30 990,71		1	1	30 990,71	
		НР от ЗП	%	70					541,01	
		СП от ЗП	%	10					77,29	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					14,58	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			3,41
									35 012,78	370 506,61
91	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0009375*3*0,25*0,25*0,5*100	100 м3	0,0009375						
		ЗП			78 644,57		1	1	73,73	
		ЭМ			435,13		1	1	0,41	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	0,14	
		МР			347 832,49		1	1	326,09	
		НР от ЗП	%	70					51,61	
		СП от ЗП	%	10					7,37	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,15	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,42
									489,36	489 984,00
92	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,124						
		ЗП			8 178,55		1	1	1 014,14	
		ЭМ			1 555,17		1	1	192,84	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	17,71	
		МР			56 933,42		1	1	7 059,74	
92.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,124	53 410,15		1	1	-6 622,86	
92.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*3)	м	0,03	53 410,15		1	1	1 602,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.3	Коммерчес- кое предложен- ие	H9022 Уличный фитнес Базисная стоимость: 32 742,65 = (39 039,33 / 1,18)								
			шт	1	32 742,65		1	1	32 742,65	
		НР от ЗП	%	70					709,90	
		СП от ЗП	%	10					101,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					19,13	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			4,48
									36 819,25	296 929,44
93	1.2-3103-3- 1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0105*3*(1*1*0,35)/100	100 м3	0,0105						
		ЗП			78 644,57		1	1	825,77	
		ЭМ			435,13		1	1	4,57	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	1,55	
		МР			347 832,49		1	1	3 652,24	
		НР от ЗП	%	70					578,04	
		СП от ЗП	%	10					62,59	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,67	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			4,76
									5 144,87	489 967,62
94	1.50-3203- 10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,048						
		ЗП			8 178,55		1	1	392,57	
		ЭМ			1 555,17		1	1	74,65	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	6,86	
		МР			58 933,42		1	1	2 732,80	
94.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,048	53 410,15		1	1	-2 863,69	
94.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*2)	т	0,02	53 410,15		1	1	1 068,20	
94.3	Коммерчес- кое предложен- ие	H2030182 Тренжер уличный Т-018 Базисная стоимость: 53 122,12 = (62 684,17 / 1,18)								
			шт	1	53 122,12		1	1	53 122,12	
		НР от ЗП	%	70					274,80	
		СП от ЗП	%	10					39,26	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					7,41	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			1,73
									55 148,12	1 148 919,17
95	1.50-3204- 11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,08*4*2/100	100 отверстия Ø	0,08						
		ЗП			1 929,73		1	1	154,38	
		ЭМ			59,95		1	1	4,80	
		в т.ч. ЗПМ			24,75		1	1	1,98	
		МР			14 259,10		1	1	1 140,73	
		НР от ЗП	%	70					108,07	
		СП от ЗП	%	10					15,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,14	
		ЗТР	чел-ч	11			1			0,88
									1 425,56	17 819,50
96	1.50-3203-4 2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50  Объем: 0,08*4*2/100	100 шт.	0,08						
		ЗП			3 784,27		1	1	302,74	
		МР			89 289,41		1	1	7 143,15	
		НР от ЗП	%	70					211,92	
		СП от ЗП	%	10					30,27	
		ЗТР	чел-ч	15,41			1			1,23
									7 688,08	96 101,00
97	Коммерчес- кое предложен- ие	тип 1.2 Сваймак Базисная стоимость: 15 062,71 = (17 774 / 1,18)								
			шт	2	15 062,71		1	1	30 125,42	
									30 125,42	15 062,71
98	1.50-3204- 11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,08*2*4/100	100 отверстия Ø	0,08						
		ЗП			1 929,73		1	1	154,38	
		ЭМ			59,95		1	1	4,80	
		в т.ч. ЗПМ			24,75		1	1	1,98	
		МР			14 259,10		1	1	1 140,73	
		НР от ЗП	%	70					108,07	
		СП от ЗП	%	10					15,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,14	
		ЗТР	чел-ч	11			1			0,88
									1 425,56	17 819,50
99	1.50-3203-4 2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50	100 шт.	0,08						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,08=2*4*100								
		ЗП			3 784,27			1	1	302,74
		МР			89 289,41			1	1	7 143,15
		НР от ЗП	%	70						211,92
		СП от ЗП	%	10						30,27
		ЗТР	чел-ч	15,41				1		1,23
									7 688,08	96 101,00
100	Коммерчес кое предложен ие	Урна тип 2.2 Базисная стоимость: 7 033,90 = (8 300 / 1,18)	шт	2	7 033,90			1	1	14 067,80
									14 067,80	7 033,90
101	Коммерчес кое предложен ие	вазон тип 3.1 Базисная стоимость: 8 305,08 = (9 800 / 1,18)	шт	10	8 305,08			1	1	83 050,80
									83 050,80	8 305,08
<b>Итого по разделу: Устройство МАФ</b>									<b>528 374,74</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									528 374,74	
<b>Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники) -9 м2</b>										
102	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0324=9*0,4/100*0,9	100 м3	0,0324						
		ЗП			531,69			1	1	17,23
		ЭМ			6 776,47			1	1	219,56
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	152,39
		НР от ЗП	%	70						12,06
		СП от ЗП	%	10						1,72
		НР и СП от ЗПМ	%	108						164,58
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,11
									415,15	12 813,27
103	5.4-3203-2- 1/1	Устройство борты под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы  Объем: 0,36=9*0,4*0,1	м3	0,36						
		ЗП			446,85			1	1	160,87
		НР от ЗП	%	70						112,61
		СП от ЗП	%	10						16,09
		ЗТР	чел-ч	2,66				1		0,90
									289,57	804,36
104	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 % ) Объем: 0,00324=(0,36/100)*0,9	100 м3	0,00324						
		ЗП			531,69			1	1	1,72
		ЭМ			6 776,47			1	1	21,96
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49			1	1	15,24
		НР от ЗП	%	70						1,20
		СП от ЗП	%	10						0,17
		НР и СП от ЗПМ	%	108						16,46
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,01
									41,51	12 811,73
105	1.1-3101-6- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00036=(0,36/100)*0,1	100 м3	0,00036						
		ЗП			9 739,22			1	1	3,51
		НР от ЗП	%	70						2,46
		СП от ЗП	%	10						0,35
		ЗТР	чел-ч	83				1		0,03
									6,32	17 886,86
106	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,6=9*0,4	м3	3,6						
		ЭМ			59,29			1	1	213,44
		в т.ч. ЗПМ			44,76			1	1	161,14
									213,44	59,29
107	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) K=31	м3	3,6						
		ЭМ			19,13	*31		1	1	2 134,91
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31		1	1	1 611,50
									2 134,91	593,03
108	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки: грунты незаэрированные экологически чистые	т	6,48	96,08			1	1	622,60
									622,60	96,08
109	5.4-3203-6- 1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слой насыток 20 см Объем: 0,09=9*1*0,01	100 м2	0,09						
		ЗП			8 622,07			1	1	775,99
		МР			14 067,20			1	1	1 266,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					543,19	
		СП от ЗП	%	10					77,60	
		ЗТР	чел-ч	53,7				1		4,83
									2 662,83	29 587,00
110	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветниками к поз. 4-3203-6-1/1 ст4 ( 20 см								
		Объем: 0,09=9/100		100 м2	0,09					
		ЗП				1 000,29	14	1	1	360,10
		МР				3 516,80	14	1	1	1 265,05
		НР от ЗП	%	70					252,07	
		СП от ЗП	%	10					36,01	
		ЗТР	чел-ч	6,23			14	1		2,24
									1 914,23	21 269,22
111	6.4-3203-6-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс.шт. цветов		100 м2	0,09					
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП				26 659,70			1	1
		МР				3 334,08			1	1
		ЗП							1	2 399,37
		МР							1	300,07
111.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт.	151,2	79,43			1	1	12 009,82
		НР от ЗП	%	70						1 679,58
		СП от ЗП	%	10						239,94
		ЗТР	чел-ч	155,26				1		13,97
									16 628,76	184 764,00
112	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-6-1		100 м2	0,09					
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП				1 006,23	10,9	1	1	81,50
		МР				117,22	10,9	1	1	9,50
112.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт.	85,05	79,43			1	1	6 080,22
		НР от ЗП	%	70						57,05
		СП от ЗП	%	10						8,15
		ЗТР	чел-ч	7,91				10,9	1	0,54
									6 236,42	69 293,56

Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетних) -9 м2

31 165,74

Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Оболенский пер. 2

5 709 113,80

Итого по смете

5 709 113,80

НДС 18 %

1 027 640,48


Всего

6 736 754,28

Составил

  
(должность, подпись/инициалы фамилия)

Проверил

  
(должность, подпись/инициалы фамилия)